

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านสันติภาพ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตั้งแต่บริเวณซอย ๒ ถึงซอย ๔/๔ /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๖๒,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๐.๖๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๐๐.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมือง เขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๖๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ ปร. ๕
 - ๕.๓ แบบ ปร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายวสันต์ เรืองทวีป
 - ๖.๒ นายภูวนัฐ จุลบุตร
 - ๖.๓ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล
 - ๖.๔ นายธนนันท์ จงรักษ์
 - ๖.๕ นายวัลลภ ทิมเมือง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านสันติภาพ หมู่ที่ 2 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง
โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.60 เมตร ความยาวประมาณ 100.00 เมตร
และงานและงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านสันติภาพ หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ ม.01-2/2559 , ม.09/2559, ม.17/2559 , และ ช. 54 /2559

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร.4, แบบ ปร.5 และ ปร.6 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ มิถุนายน 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างระบบระบายน้ำ	260,441.51	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	260,441.51	
	กำหนดราคากลางเท่ากับ	260,000.00	
(สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ) ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายวสันต์ เรืองทวีป)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นายภูวนันท์ จุลบุตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายธนนันท์ จงรักษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) วิศวกรโยธาชำนาญการ ลงชื่อ..... นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล) (นายวัลลภ ทิมเมือง)
กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ประมาณการ/เลขานุการ

สรุปการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านสันติภาพ หมู่ที่ 2 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง
 โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.60 เมตร ความยาวประมาณ 100.00 เมตร
 และงานและงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านสันติภาพ หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 แบบเลขที่ ม.01-2/2559 , ม.09/2559, ม.17/2559 , และ ช. 54 /2559
 เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 ประมาณการเมื่อ มิถุนายน 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F ใช้ ไม่เกิน	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงานเป็นจำนวนเงินประมาณ	204,942.96	1.2708	260,441.51	Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00% ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%
	ป้ายโครงการ				- เงินประกันผลงานหัก 0.00%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			260,441.51	
สรุป	งบประมาณที่ตั้งไว้			260,000.00	
	ค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			260,000.00	
ตัวอักษร	(สองแสนหกหมื่นบาทถ้วน)				

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายวสันต์ เรืองทวีป)

ประธานกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(นายภูวนัฐ จุลบุตร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายธนนันท์ จงรักษ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายวัลลภ ทิมเมือง)

ผู้ประมาณการ/เลขานุการ

รายการประมาณราคา ก่อสร้างระบบระบายน้ำ ค.ส.ล. ฯลฯ แบบเลขที่ ม.01-2/2559 , ม.09/2559 , ม.17/2559 , และ ช. 54 /2559

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านสันติภาพ หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประมาณการเมื่อ มิถุนายน 2559

ประมาณการโดย นายวัลลภ ทิมเมือง ผู้ตรวจ นายวสันต์ เรืองทวีป, นายภูวนัฐ จุลบุตร, นายธนันท์ จงรักษ์, นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานระบบระบายน้ำ								
1.1	งานขุดดินพร้อมขนทิ้งตามที่กำหนด	93.50	ลบ.ม.	-	-	50.22	4,695.57	4,695.57	
1.2	ทรายถม (ชุ่มน้ำอัดแน่น)	18.28	ลบ.ม.	233.64	4,270.94	99.00	1,809.72	6,080.66	เผื่อยุบตัว 25 %
1.3	คอนกรีตผสมเสร็จ (280 ksc ; cube)	25.28	ลบ.ม.	1,930.00	48,790.40	306.00	7,735.68	56,526.08	
1.4	คอนกรีตหยาบ	16.50	ลบ.ม.	1,168.00	19,272.00	398.00	6,567.00	25,839.00	
1.5	ปูนทรายยาแนว	0.54	ลบ.ม.	3,100.00	1,674.00	250.00	135.00	1,809.00	
1.6	เหล็กเส้นกลม RB 9 มม. (น้ำหนัก 4.99 กก./เส้น)	452.77	กก.	20.851	9,440.72	4.10	1,856.36	11,297.08	เผื่อ 7 %
1.7	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	11.57	กก.	34.11	394.65	-	-	394.65	คิด 25 กก./1ตัน
1.8	ท่อ ค.ส.ล. ขนาด 0.60 ม.	92.00	ท่อน	466.15	42,885.80	70.00	6,440.00	49,325.80	
1.9	ฝาบ่อพักเหล็กพันสีกันสนิม ขนาด 0.70x0.70 ม. พร้อมกรอบเหล็กพันสีกันสนิม 80x80x5 มม.	5.00	ชุด	3,500.00	17,500.00	-	-	17,500.00	พร้อมค่าแรงติดตั้ง
1.10	เหล็ก WIRE MESH 4 มม. @ 0.15 ม. #	121.88	ตร.ม.	40.00	4,875.20	5.00	609.40	5,484.60	
1.11	แบบหล่อคอนกรีต	45.40	ตร.ม.	117.00	5,311.80	133.00	6,038.20	11,350.00	ใช้งาน5ครั้งคิด20%
1.12	ตะปูตอกไม้ขนาดยาว 3 นิ้ว	13.27	กก.	35.05	465.11	-	-	465.11	ใช้ 0.25 กก./ตร.ม.
	รวมยอดไป				154,880.62		35,886.93	190,767.55	

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ

(นายวัลลภ ทิมเมือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน (นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายวสันต์ เรืองทวีป)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายภูวนัฐ จุลบุตร)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	สรุปค่าวัสดุและแรงงาน	ราคาวัสดุ (บาท)	รวมค่าแรงงาน (บาท)	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน	161,551.78	43,391.18	204,942.96	

รายการประมาณราคา ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านสันติภาพ หมู่ที่ 2 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.60 เมตร ความยาวประมาณ 100.00 เมตร และงานและงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณการ
(นายวัลลภ ทิมเมือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน (นายสิทธิศาสตร์ ต.เมืองมูล)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(นายอลันต์ เมืองทิม)
ผู้ช่วยกรรมการกองช่าง

(นายภูวนันท์ จุลบุตร)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง