

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านด้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตั้งแต่สะพานหน้าศูนย์เครื่องจักรกลชลประทาน ถึงบริเวณปากซอยเชื่อมถนนชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันออก
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๒๓๗,๔๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ชนิดปรับปรุงชั้นทางเดิม ในที่ Pavement in-place recycling) ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขนาดกว้างประมาณ ๔.๐๐ – ๕.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๔,๓๖๗.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑,๑๖๔.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๙,๒๓๐,๒๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร. ๕
 - ๕.๓ แบบ พร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายจตุวัฒน์ ต้อยเต็มวงศ์
 - ๖.๒ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล
 - ๖.๓ นายศุภากร คันธรักษา

สรุปผลประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ.เมือง จ.ลำปาง


ประเภทงาน ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต (Pavement In-Place Recycling)

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการ ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต (Pavement In-Place Recycling) ภายในชุมชนบ้านต้า

สถานที่ก่อสร้าง ตั้งแต่สะพานหน้าศูนย์เครื่องจักรกลชลประทานชุมชนบ้านต้า ถึงบริเวณปากซอยเชื่อมถนนชุมชนบ้านต้าปวงตะวันออก ตำบลชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง


แบบเลขที่ ม.04/2561, ม.09/2561, ม.17/2561 และ ม.09/2561 จำนวน 8 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบประมาณราคา  จำนวน 2 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	6,871,325.82	1.3433	9,230,251.97	
	สรุป			9,230,251.97	
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างประมาณ			9,230,200.00 ✓	
เก้าล้านสองแสนสามหมื่นสองร้อยบาทถ้วน					

เฉลี่ยราคาค่าก่อสร้างประมาณ

436.13 บาท/ตารางเมตร

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายจตุวัฒน์ ดุ้ยเต็มวงศ์)
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ
(นายศุภกร คันธรักษา)
ตำแหน่ง นายช่างชำนาญงาน

สรุปประมาณราคาปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต Pavement In-Place Recycling

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต (Pavement In-Place Recycling)

สถานที่ดำเนินการ ตั้งแต่สะพานหน้าศูนย์เครื่องจักรกลชลประทานชุมชนบ้านต้า ถึงบริเวณปากซอยเชื่อมถนนชุมชนบ้านลำปางตะวันออก ตำบลชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยxFF	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง						-	-
	1.1 Pavement In-Place Recycling						-	-
	1.1.1 Pavement In-Place Recycling	ตร.ม.	17,714.00	76.54	1,355,771.42	1.3433	102.81	1,821,207.75
2	งานผิวทาง				-		-	-
	2.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง				-		-	-
	2.1.1 PRIME COAT สำหรับงานปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง	ตร.ม.	17,714.00	29.08	515,140.13	1.3433	39.06	691,987.73
	2.1.2 TACK COAT	ตร.ม.	3,450.00	11.03	38,061.06	1.3433	14.82	51,127.43
	2.2 งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE				-		-	-
	2.2.1 ปูบน PRIME COAT ความหนา 5 ซม.	ตร.ม.	17,714.00	209.62	3,713,197.45	1.3433	281.58	4,987,938.14
	2.2.2 ปูบน TACK COAT ความหนา 5 ซม.	ตร.ม.	3,450.00	206.51	712,457.31	1.3433	277.40	957,043.91
3	งานตีเส้นจราจร				-		-	-
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	962.20	280.20	269,608.44	1.3433	376.39	362,165.02
4	งานเสริมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ				-		-	-
	4.1 ฝาบ่อพักขนาด 1.10x1.10 ม.	ฝา	71.00	1,200.00	85,200.00	1.3433	1,611.96	114,449.16
	4.1 ฝาบ่อพักขนาด 0.70x0.70 ม.	ฝา	16.00	800.00	12,800.00	1.3433	1,074.64	17,194.24
5	งานจราจรสังเคราะห์				-		-	-
	5.1 Guard rail	ม.	75.00	1,280.00	96,000.00	1.3433	1,719.42	128,956.80
	5.2 ป้ายจราจรแบบ บ.1	ชุด	2.00	4,790.00	9,580.00	1.3433	6,434.41	12,868.81
	5.3 ป้ายจราจรแบบ ต.1	ชุด	2.00	3,320.00	6,640.00	1.3433	4,459.76	8,919.51
	5.4 ป้ายจราจรแบบ ต.1 , ต.19	ชุด	1.00	3,780.00	3,780.00	1.3433	5,077.67	5,077.67
	5.5 ป้ายจราจรแบบ ต.2	ชุด	2.00	3,320.00	6,640.00	1.3433	4,459.76	8,919.51
	5.6 ป้ายจราจรแบบ ต.2 , ต.14	ชุด	1.00	3,780.00	3,780.00	1.3433	5,077.67	5,077.67
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				6,828,655.82			

