

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๕๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบบนใช้พลังงานแสงอาทิตย์และติดตั้ง
อุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ภายในตำบลกล้วยแพะ จำนวน
ไม่น้อยกว่า ๒๕ จุด บริเวณ
ชุมชนบ้านกล้วยแพะ จำนวน ๕ จุด
ชุมชนบ้านกล้วยหลวง จำนวน ๕ จุด
ชุมชนบ้านกล้วยม่วง จำนวน ๕ จุด
ชุมชนบ้านกล้วยกลาง จำนวน ๕ จุด
ชุมชนบ้านกล้วยประสมสุข จำนวน ๕ จุด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๔๗๗,๓๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ ปร. ๕
 - ๕.๓ แบบ ปร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายจตุวัฒน์ ต้อยเต็มวงศ์
 - ๖.๒ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล
 - ๖.๓ นายพงษ์ธร สุตาชู

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.๖

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง

โครงการ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยทำการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ภายในตำบลกล้วยแพะ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๕ จุดบริเวณ

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านกล้วยแพะ จำนวน ๕ จุด, ชุมชนบ้านกล้วยหลวง จำนวน ๕ จุด, ชุมชนบ้านกล้วยม่วง จำนวน ๕ จุด, ชุมชนบ้านกล้วยกลาง จำนวน ๕ จุด, ชุมชนบ้านประสพสุข จำนวน ๕ จุด

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบเลขที่ ช. ๓๓/๒๕๖๑, ม.๐๙/๒๕๖๑, ม.๑๗/๒๕๖๑

ประมาณการเมื่อ

มิถุนายน ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
๑	สรุป		
๑	งานติดตั้งฐานเสาต่อม่อโคมไฟกระพริบจำนวน ๒๕ ต้น	๔๗,๕๘๙.๓๖	
๒	งานติดตั้งเสาโคมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์, ป้ายเตือนจราจร	๔๒๙,๗๔๒.๓๘	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น		๔๗๗,๓๓๑.๗๔	
งบประมาณที่ตั้งไว้		๕๐๐,๐๐๐.๐๐	
คิดเป็นเงินประมาณการราคากลางค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นจำนวน		๕๗๗,๓๓๑.๗๔	
ตัวอักษร		๕๗๗,๓๓๑.๗๔ ห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์ (สิบสามเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์)	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายจตุวัฒน์ ต้อยเต็มวงศ์)

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์ธร สุตาชู)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ประมาณการราคาก่อสร้าง

หน้าที่ ๑ จาก ๒

แบบ ปร.๔

ประมาณราคาก่อสร้าง งานติดตั้งเสาตอม่อสำหรับติดตั้งโคมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์

โครงการ ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยทำการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ และติดตั้งอุปกรณ์อื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ภายในตำบลกล้วยแพะ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒๕ จุดบริเวณ

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านกล้วยแพะ จำนวน๕จุด, ชุมชนบ้านกล้วยหลวง จำนวน๕จุด, ชุมชนบ้านกล้วยม่วง จำนวน ๕จุด, ชุมชนบ้านกล้วยกลาง จำนวน ๕จุด, ชุมชนบ้าน
ประสبسสุข จำนวน ๕จุด

แบบเลขที่ บ. ๓๓/๒๕๖๑, ม.๐๙/๒๕๖๑, ม.๑๗/๒๕๖๑,

เจ้าของงาน กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประมาณการเมื่อ มิถุนายน ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๑	งานติดตั้งฐานเสาตอม่อโคมไฟกระพริบจำนวน ๒๕ ต้น							
๑.๑	งานขุดดินพร้อมถมกลับ	๒ ลิบ.ม.	-	-	๙๙.๐๐	๑๙๘.๐๐	๑๙๘.๐๐	
๑.๒	ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	๐.๔ ลิบ.ม.	๓๒๗.๑๐	๑๓๐.๘๔	๙๑.๐๐	๓๖.๔๐	๑๖๗.๒๔	
๑.๓	คอนกรีตผสมเสร็จ (๒๔๐ Ksc ; cube)	๓.๐๐ ลิบ.ม.	๑,๘๕๐.๐๐	๕,๕๕๐.๐๐	๓๙๑.๐๐	๑,๑๗๓.๐๐	๖,๗๒๓.๐๐	
๑.๔	เหล็ก RB ๙ มม. (น้ำหนัก ๔.๙๙ กก./เส้น.)	๗๙.๘๔ กก.	๒๐.๖๖๘	๑,๖๕๐.๑๓	๔.๑๐	๓๒๗.๓๔	๑,๙๗๗.๔๘	
๑.๕	ลวดผูกเหล็ก	๒.๔๐ กก.	๓๖.๔๕	๘๗.๓๑	-	-	๘๗.๓๑	
๑.๖	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	๑.๔๔ ตร.ม.	๑๑๗.๐๐	๑๖๘.๔๘	๑๓๓.๐๐	๑๙๑.๕๒	๓๖๐.๐๐	
๑.๗	ตะปู	๐.๓๖ กก.	๓๗.๓๘	๑๓.๔๖	-	-	๑๓.๔๖	
๑.๘	แผ่นเหล็ก Plate หนา ๑๕มม. ขนาด ๐.๒๐x๐.๒๐ ม.	๒๕ แผ่น	๑๘๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	-	-	๔,๕๐๐.๐๐	
๑.๙	แผ่นเหล็ก Plate หนา ๖มม. ขนาด ๐.๐๕x๐.๐๕ ม.	๑๒.๕ แผ่น	๓๐.๐๐	๓๗๕.๐๐	-	-	๓๗๕.๐๐	
๑.๑๐	น๊อต J Bolt ขนาด ๑๕มม. ยาว ๓๐ ซม.	๑๐๐ ตัว	๒๒๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๒๒,๐๐๐.๐๐	
	รวมเงิน			๓๔,๔๗๕.๒๑		๑,๙๒๖.๒๖	๓๖,๔๐๑.๔๘	
	คิดเป็นเงินค่างาน						๓๖,๔๐๐.๐๐	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
(นายพงศธร สุตาขู)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

.....

แบบ ปร.๕

ประมาณการเมื่อ มิถุนายน ๒๕๖๑

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
(นายพงศธร สุตาชู)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

~~10-12~~

~~10-12~~