

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๕, ซอย ๗ ภายในชุมชนบ้านไรร่น้อย หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๖๕๘,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๕, ซอย ๗ ภายในชุมชนบ้านไรร่น้อย โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๐.๔๐ เมตร และขนาดความกว้าง ๐.๖๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๓๕.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๖๙๖,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายจตุวัฒน์ ต้อยเต็มวงศ์
 - ๖.๒ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล
 - ๖.๓ นายภูวนาถ ณ ลำปาง

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 ซอย 7 ภายในชุมชนบ้านไร่หน้าน้อย
 สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านไร่หน้าน้อย หมู่ที่ 5 ต.ปรางสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง
 ปริมาณงาน ขนาดความกว้างประมาณ 0.40 ม. และขนาดความกว้างประมาณ 0.60 ม. ความยาวประมาณ 235.00 ม. และอื่น ๆ ตามแบบแปลนฯ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 แบบเลขที่ แบบเลขที่ ~~ม.01-1/2561~~, ม.01-2/2561, ม.07/2561, ม.17/2561 และ ช.56 / 2561
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2561


ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นท่อนงานทาง	696,520.38	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่างก่อสร้าง	696,520.38	
	คิดเป็นเงินค่างก่อสร้างประมาณ (หกแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)	696,000.00	


ระยะทางดำเนินการ - กม.


เฉลี่ยราคา กม.ละ บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 1948/2561


 ประธานกรรมการ
 (นายจตุวัฒน์ ต้อยเต็มวงศ์)
 ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร


 กรรมการ
 (นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


 กรรมการและเลขานุการ

(นายภูวนาถ ณ ลำปาง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปประมาณราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 ซอย 7 ภายในชุมชนบ้านไร่หน้าอ
 สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านไร่หน้าอ หมู่ที่ 5 ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปาง
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 แบบเลขที่ แบบเลขที่ ม.01-1/2561 , ม.01-2/2561 , ม.07/2561 , ม.17/2561 และ ข.56 / 2561
 กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ พฤศจิกายน 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	66.00	109.56	7,230.96	1.3624	149.26	9,851.46
2	งานผิวทาง และผิวไหล่ทาง							
	2.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 15 ซม.	ตร.ม.	67.96	301.30	20,476.35	1.3624	410.49	27,896.98
3	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1 ขนาด \varnothing 0.40 ม. ชั้น 3	ม.	57.00	671.49	38,274.93	1.3624	914.84	52,145.76
	3.2 ขนาด \varnothing 0.60 ม. ชั้น 3	ม.	9.00	1,141.14	10,270.26	1.3624	1,554.69	13,992.20
4	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด \varnothing 0.40 ม. เข้า - ออก	แห่ง	3.00	2,664.96	7,994.88	1.3624	3,630.74	10,892.22
	4.2 สำหรับท่อกลม คสล. ขนาด \varnothing 0.60 ม. เข้า - ออก	แห่ง	1.00	2,947.77	2,947.77	1.3624	4,016.04	4,016.04
5	วางระบายน้ำ คสล. ขนาด							
	5.1 งานวางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด	เมตร	165.00	2,570.00	424,050.00	1.3624	3,501.37	577,725.72
	กม. 0+060'-0+225							
รวมค่าก่อสร้าง								696,520.38

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

511,245.15

② ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

③ ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3624

④ ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งที่ 1948/2561

..... ประธานกรรมการ

(นายจตุวัฒน์ ต้อยเต็มวงศ์)

ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

..... กรรมการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

..... กรรมการและเลขานุการ

(นายภูวนาท ณ ลำปาง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน