

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยแม่ป้อง ภายในชุมชนบ้านไร่ขนาดเล็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๑๕๐,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความสูงสันฝายประมาณ ๑.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๔.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายจตุวัฒน์ ต้อยเต็มวงศ์
 - ๗.๒ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล
 - ๗.๓ นายสิงหา ศรีนวลฟูโต๊ะ

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	
ประเภทงาน	ชลประทาน	
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยแม่ป่อง	
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในชุมชนบ้านไร่นาน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลปลงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	
ขนาดของโครงการ	โดยทำการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความสูงสันฝายประมาณ 1.50 เมตร ความยาวประมาณ 4.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร	
เจ้าของงาน	เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	
เจ้าของแบบ	เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	
ราคากลาง	ตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น
ราคากลางเมื่อ	มกราคม 2562	

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างฝาย คสล.	112,994.45	1.3375	151,130.08	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				151,130.08	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				150,000.00	
(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(นายจตุวัฒน์ ต้อยเต็มวงศ์)

ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสิงหา ศรีนวลฟูโต๊ะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กองช่าง เทศบาลเมืองเขาสงาญ

ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำห้วยแม่เปื้อง
สถานที่ก่อสร้าง ภายในชุมชนบ้านไร่น้อย หมู่ที่ 5 ตำบลบึงสามพัน อำเภอมะนัง จังหวัดลำปาง

ปร.4

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าจ้างต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาประเมิน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
ก	ประเภทงานชลประทาน								
1	งานฝายคอนกรีต	ลบ.ม.	10.25	2,241.47	22,975.07	1.3375	2,997.97	30,729.16	
	1.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 ksc.								
	1.2 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB 6 มม.	กก.	16.40	26.45	433.78	1.3375	35.38	580.18	
	- เหล็ก RB 9 มม.	กก.	632.81	25.60	16,199.94	1.3375	34.24	21,667.42	
	- เหล็ก DB 12 มม.	กก.	162.61	21.11	3,432.70	1.3375	28.23	4,591.24	
	- ลวดผูกเหล็ก	กก.	24.35	32.71	796.64	1.3375	43.75	1,065.51	
	1.3 งานไม้แบบ (ค่าแรง)	ตร.ม.	48.00	154.00	7,392.00	1.3375	205.98	9,886.80	
	- แบบหล่อคอนกรีต	ลบ.พ.	24.00	473.44	11,362.56	1.3375	633.23	15,197.42	
	- ไม้โครง + ค้ำยัน	ลบ.พ.	14.40	473.44	6,817.54	1.3375	633.23	9,118.46	
	- ตะปู	กก.	12.00	39.25	471.00	1.3375	52.50	629.96	
	1.4 งานหินเรียงยาแนว	ลบ.ม.	9.30	660.50	6,142.65	1.3375	883.42	8,215.79	
2	งานดินซุด								
	2.1 งานดินซุดและถมดิน	ลบ.ม.	12.80	148.00	1,894.40	1.3375	197.95	2,533.76	
	2.2 งานซุดลอกหน้าฝายขนาดท้องกว้างประมาณ 3 - 4 เมตร	ลบ.ม.	350.00	27.15	9,502.50	1.3375	36.31	12,709.59	
	ยาวประมาณ 100 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 ม.								
3	งานอื่นๆ								
	3.1 งานรื้อฝายคอนกรีตเดิม	ลบ.ม.	4.00	600.00	2,400.00	1.3375	802.50	3,210.00	รื้อขนไป
	3.1 งานคอนกรีตคดขนาดท้องกว้าง 4.00 ม. ยาว 15 ม.	ตร.ม.	147.00	157.64	23,173.67	1.3375	210.85	30,994.78	
	รวมราคาต้นทุนงานชลประทาน				112,994.45			151,130.08	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายจตุรวัฒน์ ต้อยเต็มวงศ์)
ปลัดเทศบาลเมืองเขาสงาญ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสิงหา ศรีนวลฟูตะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน