

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างปรับปรุงถนนเดิมด้วยพาราแอสฟัลท์ติก ภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตั้งแต่บริเวณหน้าวัดบ้านโทกหัวช้าง ข้างหอพักพลร่มถึงถนนคอนกรีตเดิม
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๒๘๘,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยพาราแอสฟัลท์ติก ขนาดความกว้าง ๔ เมตร ความยาวประมาณ ๑๔๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๘๐,๐๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายจตุวัฒน์ ต้อยเต็มวงศ์
 - ๗.๒ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล
 - ๗.๓ นายสิงหา ศรีนวลฟูโต๊ะ

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร


แบบ พร.5
มกราคม 2562


ประเภทงาน งานถนน ปีงบประมาณ 2562
โครงการ ปรับปรุงถนนเดิมด้วยพาราแอสฟัลต์ติก ภายในชุมชนบ้านโศกหัวช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตั้งแต่บริเวณหน้าวัดบ้านโศกหัวช้างข้างหอพักพลร่มถึงถนนคอนกรีตเดิม โดยการปรับปรุงถนนเดิมด้วยพาราแอสฟัลต์ติก ขนาดความกว้างประมาณ 4 เมตร ความยาวประมาณ 140 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร และงานอื่นๆ
สายทาง 0
สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านโศกหัวช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง


กว้าง 4.00 ม. ไหล่ทางสองข้างกว้างข้างละ - ม.
ยาว 140 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560.00 ตร.ม.
แบบเลขที่ จำนวน - แผ่น
ราคากลางตามแบบ พร.4 จำนวน 2 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	205,548.20	1.3624	280,038.86	
		-	-	-	
สรุป				280,038.86	
คิดเป็นราคากลางตามงบประมาณ				280,000.00	
(ตัวอักษร) (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)					

เฉลี่ยราคาลงน ประมาณ 2,000,000.00 บาท/กิโลเมตร
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายจตุวัฒน์ ดุ้ยเต็มวงศ์)
ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสิงหา ศรีนวลฟูตะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขาสงาญคร แบบประเมินราคากลางงานทาง


ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนเดิมด้วยพาราแอสฟัลท์ติก ภายในชุมชนบ้านโศกหัวช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านโศกหัวช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 ประมาณราคาวັນที่ มกราคม 2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		Factor F	ราคาประเมิน(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
ก.	ประเภทงานทาง							
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง 1.1 งานเปลี่ยนปรับคันทางเดิมแล้วทับ (ลูกรีง) 1.2 งานรองพื้นทาง(ลูกรีงบดอัดแน่น) 1.3 งานหินคลุกบดอัดแน่น(หนา 0.15 ม.)	ตร.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	- - -	- - -	- - -	1.3624 1.3624 1.3624	- - -	- - -
2	งานปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง 2.1 Skin Patch (สำหรับงานเสริมผิว AC.) 2.2 Deep Patch (สำหรับงานเสริมผิว AC.)	ตร.ม. ตร.ม.	- 220.00	- 143.31	- 31,528.20	1.3624 1.3624	- 195.25	- 42,954.02
3	งานผิวทางและไหล่ทาง 3.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง 3.1.1 PRIME COAT 3.1.2 TACK COAT 3.2 งานผิวทาง Natural Rubber Modified Asphalt concrete 3.2.1 ปูน Prime Coat ความหนา 5.00 ซม. 3.2.2 ปูน Tack Coat ความหนา 5.00 ซม.	ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.	- 560.00 560.00	- 10.23 286.02	- 5,728.80 160,171.20	1.3624 1.3624 1.3624 1.3624	- 13.94 389.67	- 7,804.92 218,217.24
4	งานตีเส้นจราจร 4.1 สีเทอร์โมพลาสติก 4.2 ฆุบสะท้อนแสง ชนิด 2 ด้าน(รวมค่าติดตั้ง) 4.3 Rumble Strips 4.4 ทรายกลาย	ตร.ม. ชุด ตร.ม. แท่ง	28.00 - -	290.00 - -	8,120.00 - -	1.3624 1.3624 1.3322 1.3322	395.10 - - -	11,062.69 - - -
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				205,548.20			280,038.87

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ 
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ 
 กรรมการ

ลงชื่อ 
 กรรมการ

ลงชื่อ 
 กรรมการ

(นายจตุวัฒน์ ด้อยเต็มวงศ์)
 ปลัดเทศบาลเมืองเขาสงาญคร

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายสิงห์ ศรีนวลฟูตะ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน