

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกอกชุม ซอยข้างบ้านเลขที่ ๑๔๔ หมู่ที่ ๖ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๔๒๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐ – ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๙๖.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๒.๕๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๒๒,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ประ.๔
 - ๕.๒ แบบ ประ.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายจตุวัฒน์ ดุ้ยเต็มวงศ์
 - ๖.๒ นายสิงหา ศรีนวลฟูตะ
 - ๖.๓ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร


แบบ ปร.5
ก.พ.62

ประเภทงาน งานทาง ปีงบประมาณ 2562
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกอกชุม ซอยข้างบ้านเลขที่ 144 หมู่ที่ 6 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ 3.50 - 4.00 เมตร ความยาวประมาณ 196 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 762.50 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านกอกชุม หมู่ที่ 6 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ตามแบบเลขที่ ~~ทล 2 201(1) , ทล 2 203, 6.33/2562~~ จำนวน - แผ่น
ราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	310,264.47	1.3624	422,704.30	
		-	-	-	
สรุป				422,704.30	
คิดเป็นราคากลางตามงบประมาณ				422,000.00	
(ตัวอักษร) (สี่แสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)					

เฉลี่ยราคาถนน ประมาณ 553.44 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ
(นายจตุวัฒน์ ต้อยเต็มวงศ์) (นายสิงหา ศรีนวลฟูตะ) (นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร นายช่างโยธาชำนาญงาน วิศวกรโยธาชำนาญการ


ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร แบบประเมินราคากลาง งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกอกชุม ขอย้างบ้านเลขที่ 144 หมู่ที่ 6 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านกอกชุม หมู่ที่ 6 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ราคากลางวันที่ ก.พ.62

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าจ้างต้นทุน(บาท)		Factor F	ราคาประเมิน(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
ก.	ประเภทงานทาง							
	1 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานขุดรื้อผิวจราจรและไหล่ทางเดิม ขนทิ้งบดทับ (ความหนา ๗ม.)	ตร.ม.	-	14.05	-	1.3624	19.14	-
	1.2 งานเกลี่ยปรับพื้นทางเดิมแล้วบดทับ (ขุดรื้อลูกรังพื้นทางปรับระดับ)	ตร.ม.	762.50	10.53	8,029.13	1.3624	14.35	10,938.88
	1.5 งานเกลี่ยปรับคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	1.6 งานทรายถม	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	1.7 งานวัสดุตัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
2	1.3 งานหินคลุกบดอัดแน่น(หนา 0.10 ม.)	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	งานปรับปรุงช่องแสมผิวทาง							
	1.21 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	38.13	456.84	17,417.03	1.3624	622.40	23,728.95
3	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	3.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	3.1.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก f'c 280 ksc							
	3.1.1(1) งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (Wire Mesh 4.00 mm. @ 30 cm. x 6.00 mm. @ 30 cm.)	ตร.ม.	762.50	349.67	266,623.38	1.3624	476.39	363,247.69
	3.1.1(2) Expansion Joint	ม.	7.50	224.10	1,680.75	1.3624	305.31	2,289.85
	3.1.1(3) Contraction Joint	ม.	13.85	111.92	1,550.09	1.3624	152.48	2,111.85
	3.1.1(4) Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
4	2.1.2 งานไหล่ทางลูกรังปรับแก้สีแดง (Soil Aggregate Shoulder)	ลบ.ม.	44.10	109.39	4,824.10	1.3624	149.03	6,572.35
	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	39.00	260.00	10,140.00	1.3624	354.22	13,814.74
	4.2 วัสดุสะท้อนแสง ชนิด 2 ด้าน (ทุกระยะ 12 เมตร)	ชุด	-	-	-	1.3624	-	-
	รวมค่าจ้างต้นทุนงานทาง				310,264.47			422,704.30

ลงชื่อ  ลงชื่อ กรรมการ (นายพิชิต วิชาสาร ตามเมืองมูล) วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ (นายสิงห์ ศรีนวลฟูดี) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ (นายสุวัฒน์ ด้อยเมืองดี) ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร