

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก ซอย ๑/๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๒๒๓,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๐๘.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๒.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๒๓๔,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายจตุวัฒน์ ดู่เต็มวงศ์
 - ๖.๒ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล
 - ๖.๓ นายวัลลภ ทิมเมือง

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร




แบบ ปร.5
กุมภาพันธ์ 2562

ประเภทงาน งานทาง ปีงบประมาณ 2562
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก ซอย 1/2 หมู่ที่ 5 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ 4.00 เมตร ความยาวประมาณ 108.00 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 432 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันออก หมู่ที่ 5 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ตามแบบเลขที่ ทถ-2-201(1) ,ทถ-2-203 จำนวน - แผ่น
ราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	172,223.95	1.3624	234,637.91	
		-	-	-	
สรุป				234,637.91	
คิดเป็นราคากลางตามงบประมาณ				234,000.00	
(ตัวอักษร) (สองแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)					

เฉลี่ยราคาถนน ประมาณ 541.67 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ: ลงชื่อ  กรรมการ
นายจิตวิวัฒน์ ดุ้ยเต็มวงศ์ (นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นายช่างโยธาชำนาญงาน

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร แบบประเมินราคากลาง งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตกซอย 1/2 หมู่ที่ 5 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก หมู่ที่ 5 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 ราคากลางวันที่ กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	รายละเอียด	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		Factor F	ราคาประเมิน(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
ก.	ประเภทงานทาง							
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานชุดหรือผิวจราจรและไหล่ทางเดิม ขนทิ้งทับ (ความหนา 5.00 ซม.)	ตร.ม.	-	14.19	-	1.3624	19.33	-
	1.2 งานเกลี่ยปรับพื้นที่ทางเดิมแล้วทับ (ชุดหรือลูกรังความหนา - ซม.)	ตร.ม.	-	10.63	-	1.3624	14.48	-
	1.3 งานรองพื้นทาง(ลูกรังบดอัดแน่น)	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
2	งานปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง							
	1.21 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	21.60	377.03	8,143.85	1.3624	513.67	11,095.18
3	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	3.1 งานผิวทาง							
	3.1.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก fc' 280 ksc							
	3.1.1(1) งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (Wire Mesh 4.00 mm. @ 30 cm. x 6.00 mm. @ 30 cm.)	ตร.ม.	432.00	356.42	153,973.44	1.3624	485.59	209,773.41
	3.1.1(2) Expansion Joint	ม.	4.00	82.80	331.20	1.3624	112.81	451.23
	3.1.1(3) Contraction Joint	ม.	40.00	85.15	3,406.00	1.3624	116.01	4,640.33
	3.1.1(4) Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	2.1.2 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยต่ง (Soil Aggregate Shoulder)	ลบ.ม.	8.10	82.65	669.47	1.3624	112.60	912.08
4	งานติดตั้งจราจร							
	4.1 สีเทอรันโพลอสติก	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	4.2 หนวดสะท้อนแสง ชนิด 2 ตัน (ทุกระยะ 12 เมตร)	ชุด	-	-	-	1.3624	-	-
5	งานยกบ่อพักน้ำ							
	5.1 งานยกบ่อพักน้ำเดิม	บ่อ	6.00	950	5,700.00	1.3624	1,294.28	7,765.68
รวมค่างานต้นทุนงานทาง					172,223.95			234,637.91

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
 นายจตุวัฒน์ ต้อยเต็มวงศ์
 ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ กรรมการ
 (นายวัลลภ ทิมเมือง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน