


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านร่อง (หมู่บ้านริมธาร) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเซยางะคันคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๕๖๓,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๘๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเซยางะคันคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๕๘๖,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายจตุวัฒน์ ต้อยเต็มวงศ์
 - ๖.๒ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล
 - ๖.๓ นายวัลลภ ทิมเมือง


ส่วนราชการ เทศบาลเมืองชลากลางคืนคร แบบประเมินราคากลาง งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านร่อง(หมู่บ้านริมธาร) หมู่ที่ 12 ตำบลชุมพู่ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านร่อง หมู่ที่ 12 ตำบลชุมพู่ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 ราคาผลงานที่ กุมภาพันธุ์ 2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		Factor F	ราคาประเมิน(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
ก.	ประเภทงานทาง							
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานทุบหรือฉีกวางและไหล่ทางเดิม ขนทิ้งบดทับ (ความหนา 5.00 ซม.)	ตร.ม.	-	14.19	-	1.3624	19.33	-
	1.2 งานกลึงปรับพื้นทางเดิมแล้วบดทับ (ทุบหรือกลึงความหนา - ซม.)	ตร.ม.	-	10.63	-	1.3624	14.48	-
	1.3 งานรองพื้นทาง(ลูกรังบดอัดแน่น)	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
2	งานปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง							
	1.21 งานทรากรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	57.00	377.03	21,490.71	1.3624	513.67	29,278.94
3	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	3.1 งานผิวทาง							
	3.1.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก fc' 280 ksc							
	3.1.1(1) งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (Wire Mesh 4.00 mm. @ 30 cm. x 6.00 mm. @ 30 cm.)	ตร.ม.	1,140.00	352.87	402,271.80	1.3624	480.75	548,055.10
	3.1.1(2) Expansion Joint	ม.	4.00	89.31	357.24	1.3624	121.68	486.70
	3.1.1(3) Contraction Joint	ม.	106.00	44.51	4,718.06	1.3624	60.64	6,427.88
	3.1.1(4) Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	2.1.2 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง (Soil Aggregate Shoulder)	ลบ.ม.	21.38	82.65	1,766.64	1.3624	112.60	2,406.88
4	งานติดตั้งจราจร							
	4.1 สีทอโรมันพลาสติก	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	4.2 ทนตะกอนแสง ชนิด 2 ตัน (ทุกระยะ 12 เมตร)	ชุด	-	-	-	1.3624	-	-
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				430,604.45			586,655.50

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายอชวีวัฒน์ ต้อยเต็มวงศ์)
 ปลัดเทศบาลเมืองชลากลางคืนคร

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
 วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายวัลลภ ทิมเมือง)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร




แบบ ปร.5
กุมภาพันธ์ 2562

ประเภทงาน งานทาง ปีงบประมาณ 2562
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านร่อง(หมู่บ้านริมธาร) หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ 4.00 เมตร ความยาวประมาณ 285 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,149 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านร่อง หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ตามแบบเลขที่ ทล-2-201(1) ,ทล-2-203 จำนวน - แผ่น
ราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	430,604.45	1.3624	586,655.50	
		-	-	-	
สรุป				586,655.50	
คิดเป็นราคากลางตามงบประมาณ				586,000.00	
(ตัวอักษร) (ห้าแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)					

เฉลี่ยราคาถนน ประมาณ 514.04 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ
(นายจตุวัฒน์ ต้อยเต็มวงศ์) (นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล) (นายวัลลภ ทิมเมือง)
ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร วิศวกรโยธาปฏิบัติการ นายช่างโยธาชำนาญงาน