

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

โดยทำการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ครุภัณฑ์อื่น ๆ

2. ที่จำเป็นในการจัดเก็บรักษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,000,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป อาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาดความกว้าง 10 เมตร ความยาว 45 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นเงิน 2,999,642.92 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน пр.4

6.2 รายงาน пр.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน пр.5 (ก)

6.4 รายงาน пр.5 (ข)

6.5 รายงาน пр.6

6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 จตุวัฒน์ ต้อยเต็มวงศ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดเทศบาล

7.2 สิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.3 สิงหา ศรีนิลฟูตะ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สิงหา ศรีนิลฟูตะ

25 มีนาคม 2562 13:27:28

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยทำการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดเก็บรักษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02) จังหวัด ลำปาง

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชมพู อำเภอ เมืองลำปาง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 30 เมตร จำนวน 1.000 หลังละ 2,939,512.92 บาท	2,939,512.92	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	60,130.00	
สรุป	ราคากลาง	2,999,642.92	
	ราคากลาง (..... สอนล้านเก้าแสนเก้าหมื่นพันหกกร้อยสี่สิบสองบาทเก้าสิบสองสตางค์		

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยทำการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบถ้วนอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดเก็บรักษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02)		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ชมพู	อำเภอ เมืองลำปาง	จังหวัด ลำปาง
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		


(จตุวัฒน์ ดุยเต็มวงศ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(สิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(สิงหา ศรีवलพุฒะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สิงหา ศรีवलพุฒะ

27 กุมภาพันธ์ 2562 11:33:36

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 30 เมตร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยทำการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดเก็บรักษาพัสดุด้วยวิธีประมูลราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(๗2.12.11.02) สถานีที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 11 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 30 เมตร	2,255,784.61	1.3031	2,939,512.92	
รวมค่าก่อสร้าง				2,939,512.92	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 300.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,798.37 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,939,512.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 30 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเก็บพัสดุของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยทำการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดเก็บรักษาด้วยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/รวมก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชุมพูน อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 11 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใ้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				2,939,512.92	


ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 300.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,798.37 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,939,512.92 บาท ต่อ 1 หน่วย


แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประภวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพืชของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยทำการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดเก็บรักษาด้วยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02) สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	11	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		


 (จิตวัฒนา ดุยเต็มวงศ์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (สิงหา ศรีนวลฟูตะ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (สิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 30 เมตร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยทำการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดเก็บรักษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอุปกรณ์ไฟฟ้า
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ชมพูน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,295,566.51	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					777,703.22	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					3,807.08	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					76,207.80	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,255,784.61 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานเจาะสำรวจดิน	1.000	งาน	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมดิน	146.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	14,454.00	14,454.00	
	- วัสดุรองก้นฐานรากและปรับระดับพื้น	11.000	ลบ.ม.	280.37	3,084.07	99.00	1,089.00	4,173.07	
	- งานคอนกรีตรองก้นฐานราก	4.000	ลบ.ม.	1,156.17	4,624.68	398.00	1,592.00	6,216.68	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	461.000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	61,313.00	61,313.00	
	- ไม้เท้าแบบ (คัตที่ 80% ของไม้แบบทั้งชุด)	368.800	ลบ.ฟ.	401.87	148,209.65	0.00	0.00	148,209.65	
	- ไม้แคร่	110.640	ลบ.ฟ.	299.07	33,089.10	0.00	0.00	33,089.10	
	- ไม้ค้ำยัน	33.000	ต้น	35.00	1,155.00	0.00	0.00	1,155.00	
	- ตะปู	115.000	กก.	39.25	4,513.75	0.00	0.00	4,513.75	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเสริมกลมผิวเรียบ SR.24 RB 6 มม.	1.258	ตัน	22,236.37	27,973.35	4,100.00	5,157.80	33,131.15	

สิงห์ ศรีนวลฟูตะ

27 กุมภาพันธ์ 2562 11:32:34

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 RB 9 มม.	339	ตัน	21,319.63	7,227.35	4,100.00	1,389.90	8,617.25	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขอย SD.30 DB 12 มม.	1.145	ตัน	17,095.21	19,574.01	3,300.00	3,778.50	23,352.51	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขอย SD.40 DB 16 มม.	3.918	ตัน	20,626.39	80,814.19	3,300.00	12,929.40	93,743.59	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขอย SD.40 DB 20 มม.	2.964	ตัน	20,765.39	61,548.61	3,300.00	9,781.20	71,329.81	
	- ลวดผูกเหล็ก	232.710	กก.	32.71	7,611.94	0.00	0.00	7,611.94	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตโครงสร้างเสริมเสร็จ fc' 240 ksc.	71.000	ลบ.ม.	1,850.47	131,383.37	391.00	27,761.00	159,144.37	
	งานพื้น								
	- งานคอนกรีตทับพื้นสำเร็จรูปหนา 5 ซม.	18.000	ลบ.ม.	1,850.47	33,308.46	391.00	7,038.00	40,346.46	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีตทับหน้าชนิด Wire Mesh ขนาด Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	360.000	ตร.ม.	29.91	10,767.60	5.00	1,800.00	12,567.60	
	- งานพื้นสำเร็จรูปแบบ Hollow Cole	360.000	ตร.ม.	280.00	100,800.00	35.00	12,600.00	113,400.00	
	รับน้ำหนักปลอดภัย 500 กก./ตร.ม.								

สิงหา ศรีนวลฟูตะ

27 กุมภาพันธ์ 2562 11:32:34

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทรายร่อนน้ำอืดแน่น	12,000	ลบ.ม.	140.19	1,682.28	99.00	1,188.00	2,870.28	
	งานโครงสร้างคานเหล็ก								
	- หลังคาเหล็กเคลือบสีกรรอน AZ 150 ทน 0.35 มม. พร้อมบุฉนวน PU ทน 25 มม.	480,000	ตร.ม.	140.00	67,200.00	70.00	33,600.00	100,800.00	
	- แผ่นปิดครอบรอยต่อผนัง (แฟลชซิง)	32,000	เมตร	90.00	2,880.00	50.00	1,600.00	4,480.00	
	- แพล C - 75x45x15x2.3 มม.	70,000	ท่อน	414.02	28,981.40	0.00	0.00	28,981.40	
	- ตั้ง + ค้ำยัน C - 100x50x20x3.2 มม.	25,000	ท่อน	710.75	17,768.75	0.00	0.00	17,768.75	
	- จันทัน C - 100x50x20x3.2 มม.	43,000	ท่อน	710.75	30,562.25	0.00	0.00	30,562.25	
	- อีเก้ 2C - 150x50x20x3.2 มม.	54,000	ท่อน	950.00	51,300.00	0.00	0.00	51,300.00	
	- ชี้อ + อะเส 2C - 150x50x20x3.2 มม.	47,000	ท่อน	950.00	44,650.00	0.00	0.00	44,650.00	
	- แผ่นเหล็กขนาด 250x250x12 มม.	32,000	แผ่น	200.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	
	- ค่าแรงประกอบเหล็กโครงสร้างหลังคา	7,680,000	กก.	0.00	0.00	10.00	76,800.00	76,800.00	
	- เชิงชายไม่สังเคราะห์แบบ 2 In 1	88,000	เมตร	111.95	9,851.60	45.00	3,960.00	13,811.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- บัวเชิงผนังสำเร็จรูป ขนาด 2"x4"	62.000	เมตร	150.00	9,300.00	60.00	3,720.00	13,020.00	
	- งานทาสีกันสนิม	710.000	ตร.ม.	44.23	31,403.30	35.00	24,850.00	56,253.30	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	112,910.17	977,664.71	31,520.00	317,901.80	1,295,566.51	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- แผ่นปิดกรอบ (แฟลตซิง)	13.000	เมตร	90.00	1,170.00	70.00	910.00	2,080.00	
	งานฝ้าเพดานและเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.	300.000	ตร.ม.	103.15	30,945.00	75.00	22,500.00	53,445.00	
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคราเหล็กชุบสังกะสี								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น หนา 9 มม.	76.000	ตร.ม.	133.43	10,140.68	75.00	5,700.00	15,840.68	
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคราเหล็กชุบสังกะสี								
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐ หนาครึ่งแผ่น	350.000	ตร.ม.	175.26	61,341.00	89.00	31,150.00	92,491.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาค้ำและคานทับหลัง คสล. งานตกแต่งผิวผนัง	295.000	ม.	94.42	27,853.90	44.00	12,980.00	40,833.90	
	- ไม้เทียมขนาด 6"	240.000	แผ่น	71.00	17,040.00	0.00	0.00	17,040.00	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้เทียม	100.000	ตร.ม.	0.00	0.00	69.00	6,900.00	6,900.00	
	- เคร่าเหล็กกล่อง ขนาด 1"x1" หนา 1.2 มม.	10.000	ท่อน	116.36	1,163.60	10.00	100.00	1,263.60	
	- ผนังบล็อกแก้ว	15.450	ตร.ม.	1,762.03	27,223.36	200.00	3,090.00	30,313.36	
	- ผนังบล็อกโพร่งสี่เหลี่ยมจัตุรัส	12.250	ตร.ม.	262.03	3,209.86	100.00	1,225.00	4,434.86	
	งานฉาบปูน								
	- งานผนังฉาบปูนเรียบ	706.000	ตร.ม.	84.52	59,671.12	82.00	57,892.00	117,563.12	
	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 12"x12"	300.000	ตร.ม.	306.00	91,800.00	158.00	47,400.00	139,200.00	
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิคชนิดกันสั่น	60.000	ตร.ม.	301.81	18,108.60	158.00	9,480.00	27,588.60	

สิงหา ศรีนวลพุทะ

27 กุมภาพันธ์ 2562 11:32:34

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ขนาด 8"x8"	60.000	ตร.ม.	301.81	18,108.60	158.00	9,480.00	27,588.60	
	- จมูกบันไดกันสั่น	42.000	เมตร	154.00	6,468.00	40.00	1,680.00	8,148.00	
	งานประตู - หน้าต่าง ช่องแสง และของระบายนอากาศ								
	- งานประตู ป.1	1.000	set	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- งานประตู ป.2	2.000	set	13,000.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
	- งานประตู ป.3	1.000	set	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	- งานหน้าต่าง น.1	5.000	set	14,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
	- งานหน้าต่าง น.2	4.000	set	7,000.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	
	งานทาสีและตกแต่งผิว								
	- สีนํ้าอะครีลิค 100% ชนิดทากายใน	333.000	ตร.ม.	36.84	12,267.72	30.00	9,990.00	22,257.72	
	- สีนํ้าอะครีลิค 100% ชนิดทากายนอก	373.000	ตร.ม.	43.06	16,061.38	30.00	11,190.00	27,251.38	
	- สีนํ้าอะครีลิค 100% ชนิดทากายใน (ฝ้าเพดาน)	300.000	ตร.ม.	36.84	11,052.00	30.00	9,000.00	20,052.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	64,770.75	546,516.22	1,260.00	231,187.00	777,703.22	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - ท่อน้ำประปา พีวีซี ขึ้น 13.5 ขนาด Ø 1/2" พร้อมอุปกรณ์ ขอตอ - ท่อน้ำประปา พีวีซี ขึ้น 13.5 ขนาด Ø 1" พร้อมอุปกรณ์ ขอตอ - บอลวาล์ว ขนาด 1" - ก๊อกน้ำ ขนาด 1/2"	4,000 46,000 1,000 4,000	เมตร เมตร อัน อัน	16.71 26.24 179.00 113.55	66.84 1,207.04 179.00 454.20	30.00 30.00 200.00 50.00	120.00 1,380.00 200.00 200.00	186.84 2,587.04 379.00 654.20	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	335.50	1,907.08	310.00	1,900.00	3,807.08	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร งานแผงควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก MDB PANEL และไฟฟ้าย่อย								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้ LP พร้อมเซอร์กิตเบรกเกอร์ งานท่อและรางเดินสายไฟฟ้า - ท่อร้อยสายไฟ PVC ขนาด 1/2" พร้อมอุปกรณ์ - ท่อ HDPE PN 6 ขนาด Ø 75 mm. งานสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ - สายวงจรแสงสว่าง THW 1 x 1.5 Sq.mm. - สายวงจรเต้ารับ THW 1 x 2.5 Sq.mm. - สาย 3C - NY 50 Sq.mm. งานดวงโคม - โคม LED T-8 2x36 W แบบฝังฝ้าเพดาน พร้อมตระแกรงอลูมิเนียมสะท้อนแสง - โคม LED T - 8 1x36 W แบบติดลอย พร้อมตะแกรงอลูมิเนียม	1.000 180.000 20.000 180.000 120.000 20.000 24.000 5.000	SET เมตร เมตร เมตร เมตร เมตร set set	5,200.00 14.78 116.00 5.70 8.17 874.70 950.00 240.00	5,200.00 2,660.40 2,320.00 1,026.00 980.40 17,494.00 22,800.00 1,200.00	0.00 20.00 27.00 5.00 7.00 65.00 150.00 135.00	0.00 3,600.00 540.00 900.00 840.00 1,300.00 3,600.00 675.00	5,200.00 6,260.40 2,860.00 1,926.00 1,820.40 18,794.00 26,400.00 1,875.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- โคมไฟกิ่งหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ 1 x 18 W.	8,000	set	550.00	4,400.00	165.00	1,320.00	5,720.00	
	งานลิฟท์ ,เตารับ								
	- สวิตช์ทางเดียว 1 ช่อง พร้อมหน้ากาก	3,000	ea	60.00	180.00	80.00	240.00	420.00	
	- สวิตช์เฟืองทางเดียว 2 ช่อง พร้อมหน้ากาก	3,000	ea	95.00	285.00	90.00	270.00	555.00	
	- เตารับไฟฟ้า เดี่ยว สามขา กลม ,แบน	3,000	ea	89.00	267.00	90.00	270.00	537.00	
	- เตารับไฟฟ้า คู่ สามขา กลม ,แบน	16,000	ea	150.00	2,400.00	90.00	1,440.00	3,840.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	8,353.35	61,212.80	924.00	14,995.00	76,207.80	
	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
	ครุภัณฑ์สร้างกับที่ (Build In)								
	- ชันวางเอกสาร	82,000	เมตร	1,000.00	82,000.00	250.00	20,500.00	102,500.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	-	-	1,000.00	82,000.00	250.00	20,500.00	102,500.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,255,784.61	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างอาคารเก็บพัสดุของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยทำการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดเก็บรักษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02)		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ชมพู	อำเภอ เมืองลำปาง	จังหวัด ลำปาง
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร		
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่			


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบปรับอากาศ	51,200.00	0.00	51,200.00	
2	งานป้องกันอัคคีภัย	8,930.00	0.00	8,930.00	
รวมค่าก่อสร้าง				60,130.00	

แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยทำการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ก่อสร้างอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดเก็บรักษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02)

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ชมพู	อำเภอ	เมืองลำปาง	จังหวัด	ลำปาง
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่					



(จิตวิวัฒน์ ตูยเต็มวงศ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(สิงหา ศรีนวลพุฒะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(ลิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยทำการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ครุภัณฑ์อื่น โดยใช้เงินในการจัดเก็บรักษา ด้วยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอุปกรณ์ไฟฟ้า	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ชุมพู่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ							51,200.00	
2	งานระบบปรับอากาศ		รวม					8,930.00	
	งานป้องกันอัคคีภัย		รวม						
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								60,130.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 60,130.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบปรับอากาศ	1.000	เครื่อง	51,200.00		0.00	0.00	51,200.00	
	1.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน(มีระบบท่อรวมค่างานระบบปรับอากาศ	-	-	51,200.00	51,200.00	0.00	0.00	51,200.00	
2	งานป้องกันอัคคีภัย								
	2.1 ถังดับเพลิงเคมีแห้งขนาด15LB	4.000	ถัง	950.00		0.00	0.00	3,800.00	
	2.2 ไฟฉุกเฉินขนาด6V-4.5AH2x3W.หลอดLED	3.000	ชุด	1,710.00		0.00	0.00	5,130.00	
	รวมค่างานป้องกันอัคคีภัย	-	-	2,660.00	8,930.00	0.00	0.00	8,930.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									