

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บริเวณวัดบ้านหัวฝาย ภายในชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ ๔ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๘๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ขนาดความกว้างประมาณ ๒๐.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๗๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕
 - ๕.๓ แบบ ปร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายจตุวัฒน์ ต้อยเต็มวงศ์
 - ๖.๒ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล
 - ๖.๓ นายถิรพัฒน์ คำทอง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บริเวณวัดบ้านหัวฝาย ภายในชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ขนาดความกว้างประมาณ 20.00 เมตร ความยาวประมาณ 30.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร.4, แบบ ปร.5 และ ปร.6 ที่แนบ มีจำนวน 3 ชุด

ประมาณการเมื่อ มีนาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	470,671.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	470,671.00	
	กำหนดราคากลางเท่ากับ	470,000.00	
(สีสันเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
 (นายจตุวัฒน์ ต้อยเต็มวงศ์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
 (นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....
 (นายฉัตรพัฒน์ คำทอง)
 กรรมการกำหนดราคากลาง/ผู้ประมาณการ

สรุปการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บริเวณวัดบ้านหัวฝาย ภายในชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ขนาดความกว้างประมาณ 20.00 เมตร ความยาวประมาณ 30.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง


แบบเลขที่ -

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประมาณการเมื่อ มีนาคม 2562


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F ใช้ ไม่เกิน	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงานเป็นจำนวนเงินประมาณ	360,005.45	1.3074	470,671.00	Factor F
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00% ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%
					- เงินประกันผลงานหัก 0.00%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			470,671.00	
สรุป	งบประมาณที่ตั้งไว้			470,000.00	
	ค่าก่อสร้างเป็นเงิน			470,671.00	
ตัวอักษร	(สี่แสนเจ็ดหมื่นหกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....



(นายจตุวัฒน์ ดุ้ยเต็มวงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....


(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....


(นายฉัตรพัฒน์ คำทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง/ผู้ประมาณการ

รายการประมาณราคา ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บริเวณวัดบ้านหัวฝาย ภายในชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ขนาดความกว้างประมาณ 20.00 เมตร ความยาวประมาณ 600.00 ตารางเมตร

และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบเลขที่ -

ประมาณการเมื่อ มีนาคม 2562

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง นายจตุรัตน์ ต้อยเต็มวง, นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล, นายธีรพัฒน์ คำทอง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงอาคารเดิม								
1.1	งานรื้อถอนสุขภัณฑ์ (โถส้วม อ่างล้างหน้า)	3.00	ชุด	-	-	140.00	420.00	420.00	รื้อออกไป
1.1	งานรื้อถอนฝ้าเพดาน ชนิดยิปซัมบอร์ดรอยต่อฉาบเรียบ หนา 9 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี # 0.60 ม.	50.00	ตร.ม.	-	-	30.00	1,500.00	1,500.00	รื้อออกไป
1.2	งานฝ้าเพดาน ชนิดยิปซัมบอร์ดกันความร้อนต่อฉาบเรียบ หนา 9 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี # 0.60 ม.	50.00	ตร.ม.	265.00	13,250.00	97.00	4,850.00	18,100.00	
1.3	งานฝ้าเพดาน ชนิดยิปซัมบอร์ดกันขึ้นรอยต่อฉาบเรียบ หนา 9 มม. โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี # 0.60 ม.	10.00	ตร.ม.	275.00	2,750.00	97.00	970.00	3,720.00	
1.4	งานปรับปรุงตะแกรงเหล็กฉีกปิดช่อง ขนาด 0.50 x 4.65 ม.	4.00	ช่อง	3,750.00	15,000.00	830.00	3,320.00	18,320.00	
1.5	งานปรับปรุงตะแกรงเหล็กฉีกปิดช่อง ขนาด 1.80 x 4.65 ม.	4.00	ช่อง	5,950.00	23,800.00	830.00	3,320.00	27,120.00	
1.6	งานทาสีฝ้าเพดานภายใน	500.00	ตร.ม.	35.00	17,500.00	30.00	15,000.00	32,500.00	ค่าแรง+นั่งร้าน
1.7	งานทาสีฝ้าเพดานภายนอก	300.00	ตร.ม.	35.00	10,500.00	30.00	9,000.00	19,500.00	ค่าแรง+นั่งร้าน
1.8	งานทาสีอาคาร (รองพื้น 1 เทียว สีจริง 2 เทียว)+ น້ายารองพื้นปูนทับสีเก่า	890.00	ตร.ม.	45.00	40,050.00	35.00	31,150.00	71,200.00	ค่าแรง+นั่งร้าน
1.9	งานปรับปรุงฉากหลังเวทีด้วยไม้เทียม ขนาด 4 นิ้ว	40.00	ตร.ม.	975.00	39,000.00	120.00	4,800.00	43,800.00	มอก.
1.10	ติดตั้งโถส้วมแบบชักโครกนั่งราบ	3.00	ชุด	3,100.00	9,300.00	450.00	1,350.00	10,650.00	
1.11	ติดตั้งอ่างล้างหน้า	3.00	ชุด	740.00	2,220.00	450.00	1,350.00	3,570.00	
2	งานปรับปรุงขยายห้องประชุม								
2.1	งานปรับพื้นที่	10.00	ตร.ม.	-	-	2.00	20.00	20.00	
2.2	งานรื้อถอนผนังเดิม	25.00	ตร.ม.	-	-	40.00	1,000.00	1,000.00	รื้อออกไป
					173,370.00		78,050.00	251,420.00	

รายการประมาณราคา ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บริเวณวัดบ้านหัวฝาย ภายในชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ขนาดความกว้างประมาณ 20.00 เมตร ความยาวประมาณ 30.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองชลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

กองช่าง เทศบาลเมืองชลางค์นคร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

นายจตุวัฒน์ ต้อยเต็มวง, นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล, นายธีรพัฒน์ คำทอง

แบบเลขที่

มีนาคม 2562

ประมาณการเมื่อ

งานปรับปรุงขยายห้องประชุม

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2.3	งานขุดดิน	2.04	ลบ.ม.	-	-	148.00	301.92	301.92	ปริมาณน้อยกว่า 25 ลบ.ม.
2.4	งานทรายหยาบรองพื้น	2.00	ลบ.ม.	327.10	654.20	99.00	198.00	852.20	มอก.
2.5	งานคอนกรีตหยาบรองพื้น	0.10	ลบ.ม.	1,735.00	173.50	89.00	8.90	182.40	
2.6	งานคอนกรีตโครงสร้าง	2.30	ลบ.ม.	1,850.00	4,255.00	30.00	69.00	4,324.00	ค่าแรง+นั่งร้าน
2.7	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø 6 มม. (น้ำหนัก 2.22 กก./เส้น)	20.50	กก.	21.28	436.24	4.10	84.05	520.29	มอก.
2.8	เหล็กเส้นกลมผิวขี้ด SD.40 DB Ø12 มม. (น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น)	89.00	กก.	19.94	1,774.66	3.30	293.70	2,068.36	มอก.
2.9	เหล็กเส้นกลมผิวขี้ด SD.40 DB Ø16 มม. (น้ำหนัก 8.88 กก./เส้น)	56.00	กก.	19.42	1,087.52	3.30	184.80	1,272.32	มอก.
2.10	เหล็ก WIRE MESH 4 มม. @ 0.15 ม. #	10.00	ตร.ม.	40.00	400.00	5.00	50.00	450.00	
2.11	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	2.50	กก.	31.78	79.45	-	-	79.45	
2.12	แบบหล่อคอนกรีต	13.00	ตร.ม.	117.00	1,521.00	-	-	1,521.00	
2.13	ค่าแรงไม้แบบ	13.00	ตร.ม.	-	-	133.00	1,729.00	1,729.00	
2.14	ตะปูตอกไม้ขนาดยาว 3 นิ้ว	3.00	กก.	39.25	117.75	-	-	117.75	
2.15	เหล็กกล่อง ขนาด 125x50x3.2 มม.	2.00	ท่อน	807.95	1,615.90	-	-	1,615.90	
2.16	เหล็กตัวซี C ขนาด 100x50x20x2.3 มม.	7.00	ท่อน	515.42	3,607.94	-	-	3,607.94	
2.17	เหล็กตัวซี C ขนาด 75x45x15x2.3 มม.	6.00	ท่อน	414.02	2,484.12	-	-	2,484.12	
2.18	ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ (โครงสร้างค้ำหัวไป)	365.16	กก.	-	-	10.00	3,651.60	3,651.60	
					191,577.28		84,620.97	276,198.25	

รายการประมาณราคา

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บริเวณวัดบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยทำปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ขนาดความกว้างประมาณ 20.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร

และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง

แบบเลขที่ -

ประมาณการเมื่อ มีนาคม 2562

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

นายจตุวัฒน์ ต้อยเต็มวง , นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล , นายดิริพัฒน์ คำทอง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุตั้งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
				191,577.28			84,620.97	276,198.25	
	งานปรับปรุงขยายห้องประชุม								
2.19	งานหลังคากระเบื้องลอนคู่สีขนาด 0.50x1.20 เมตร	78.00	แผ่น	59.00	4,602.00	-	-	4,602.00	
2.20	ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 6"	85.00	ตัว	2.31	196.35	-	-	196.35	
2.21	คำติดตั้งหลังคากระเบื้องลอนคู่	25.00	ตร.ม.	-	-	45.00	1,125.00	1,125.00	
2.22	แผ่นปิดเชิงชายไม้เทียมสำเร็จรูปขนาด 8 นิ้ว	16.00	เมตร	65.00	1,040.00	-	-	1,040.00	
2.23	แผ่นปิดลอนไม้เทียมสำเร็จรูปขนาด 6 นิ้ว	16.00	เมตร	55.00	880.00	-	-	880.00	
2.24	คำติดตั้งแผ่นเชิงชาย+ปิดลอนสำเร็จรูป (ไม้เทียม)	16.00	เมตร	-	-	73.00	1,168.00	1,168.00	พร้อมอุปกรณ์
2.25	งานฝ้าเพดาน ชนิดยิปซัมเบอร์ตันความร้อยต่อฉาบเรียบ	26.00	ตร.ม.	270.00	7,020.00	97.00	2,522.00	9,542.00	
2.26	หนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี # 0.60 ม.								
2.27	งานก่ออิฐมวลอ่อนผิวฉาบ	25.00	ตร.ม.	165.00	4,125.00	78.00	1,950.00	6,075.00	
2.28	งานฉาบปูนโครงสร้าง (รวมงานจับเชิย)	10.00	ม.	65.00	650.00	100.00	1,000.00	1,650.00	
2.29	งานฉาบผนังปูน	48.00	ม.	65.00	3,120.00	82.00	3,936.00	7,056.00	
2.30	หน้าต่างบานเลื่อน ตัวบานอลูมิเนียมสีชา กระจกใส่เขียว หนา 5 มม.	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	ราคาพร้อมติดตั้ง
	กรอบวงกบอลูมิเนียมสีชา ความหนาไม่น้อยกว่า 1.2 มม.								
2.31	ทาสีเหล็กกันสนิม (รองพื้น 2 เที่ยว)	35.00	ตร.ม.	30.00	1,050.00	35.00	1,225.00	2,275.00	รวมค่าน้ำรั้ง
2.32	งานฉาบพื้นกระเบื้องเคลือบเซรามิก ขนาด 12" x 12"	125.50	ตร.ม.	190.19	23,868.85	158.00	19,829.00	43,697.85	
					242,629.48		117,375.97	360,005.45	

รายการประมาณราคา ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บริเวณวัดบ้านหัวฝาย ภายในชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ขนาดความกว้างประมาณ 20.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 คณะกรรมการกำหนดราคากลาง นายจตุวัฒน์ ต้อยเต็มวง , นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล , นายธีรพัฒน์ คำทอง
 ประเภทการเมื่อ มีนาคม 2562

ลำดับที่	สรุปค่าวัสดุและแรงงาน	ราคาวัสดุ (บาท)	รวมค่าแรงงาน (บาท)	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน	242,629.48	117,375.97	360,005.45	

รายการประมาณราคา ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บริเวณวัดบ้านหัวฝาย ภายในชุมชนบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 4 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ขนาดความกว้างประมาณ 20.00 เมตร ความยาวประมาณ 30.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (ลงชื่อ)..... (นายจตุวัฒน์ ต้อยเต็มวงค์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 (ลงชื่อ)..... (นายธีรพัฒน์ คำทอง)
 ผู้ประมาณการ/เลขานุการ