

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง


๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย ๒ (แยกจากซอย ๒) ตั้งแต่ทางแยกบ้านเลขที่ ๓๗๕ และซอยบ้านนายประหยัด ทาดัน
ภายในชุมชนบ้านไร่ช่วงเปา หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ
๐.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๗๒ เมตร และทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้างประมาณ ๓.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๒๙ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๕๑.๕๐
ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๑๕๗,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร.๕
 - ๕.๓ แบบ พร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายจตุวัฒน์ ดุ้ยเต็มวงศ์
 - ๖.๒ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล
 - ๖.๓ นายสิงหา ศรีนวลฟูโต๊ะ

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร


ประเภทงาน ทาง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
~~แอสฟัลท์ติกคอนกรีต~~
 สถานที่ก่อสร้าง ภายในชุมชนบ้านไร่ช่วงเปา ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 ขนาดของโครงการ โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้างประมาณ 0.40 เมตร ความยาวประมาณ 372.00 เมตร และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 3.50 เมตร ความยาวประมาณ 129.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 451.50 ตารางเมตร และงานอื่นๆตามแบบแปลนฯ

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 เจ้าของแบบ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 ราคากลาง ตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคากลางเมื่อ มีนาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก	849,443.94	1.3624	1,157,282.42	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				1,157,282.42	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				1,157,000.00	
(ตัวอักษร)		(หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			

ลงชื่อ 
 (นายจตุวัฒน์ ต้อยเต็มวงศ์)
 ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ 
 (นายสิงหา ศรีนวลพุฒะ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 กรรมการ

ลงชื่อ 
 (นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ
 กรรมการและเลขานุการ

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประเภทงาน ทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ภายในชุมชนบ้านไร่ช่วงเปา ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ขนาดของโครงการ โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้างประมาณ 0.40 เมตร ความยาวประมาณ 372.00 เมตร และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 3.50 เมตร ความยาวประมาณ 129.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 451.50 ตารางเมตร และงานอื่นๆตามแบบแปลนฯ

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เจ้าของแบบ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ราคากลาง ตามแบบ ปร.5 (ก)

ประมาณราคากลางเมื่อ มีนาคม 2562

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1 รายการงานก่อสร้าง	1,157,000.00	
2	กลุ่มงานที่ 2 คุรุภัณฑ์จัดซื้อ	-	
		1,157,000.00	
		1,157,000.00	
(ตัวอักษร)	(หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		

ลงชื่อ

(นายจตุวัฒน์ ต้อยเต็มวงศ์)

ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายสิงหา ศรีนวลฟูตะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวโยธาชำนาญการ

กรรมการและเลขานุการ

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อพื้นที่พักผ่อน

สถานที่ก่อสร้าง

ภายในชุมชนบ้านไร่ขวางป่า ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลปลงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาประเมิน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	
ก	ประเภทงานทาง								
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานชุดรีดผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	ลบ.ม.	453.00	190.00	86,070.00	1.3624	258.86	117,261.77	
2	งานผิวทาง								
	2.1 ทราดยนต์แฉะรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	33.86	379.00	12,832.94	1.3624	516.35	17,483.60	
	2.2 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก fc' 240 Ksc.	ตร.ม.	718.80	290.00	208,452.00	1.3624	395.10	283,995.00	
3	งานระบบระบายน้ำ								
	3.1 ฝ่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม.	เมตร	347.00	884.00	306,748.00	1.3624	1,204.36	417,913.48	
	3.2 ฝ่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.80 ม.	เมตร	-	2,047.00	-	1.3624	2,788.83	-	
4	งานบ่อพัก คสล.								
	4.1 บ่อพัก คสล. ขนาด 1.10 x 1.10 ม.	บ่อ	25	8,123.00	203,075.00	1.3624	11,066.78	276,669.38	ฝาตะแกรงเหล็ก
	4.2 บ่อพัก คสล. ขนาด 1.50 x 1.50 ม.	บ่อ							
	4.3 บ่อพัก คสล. ขนาด 1.50 x 1.50 ม.	บ่อ							
	4.4 ท่อรับน้ำทิ้ง PVC. ชั้น 8.5 ขนาด 6"	เมตร	50	506.00	25,300.00	1.3624	689.37	34,468.72	
	รวมยอดยกไป				842,477.94			1,147,791.95	

ลงชื่อ

(นายจตุวัฒน์ คุ้มดีม่วงค์)

ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายสิงหา ศรีนวลฟูตะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)


วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ/เลขานุการ


กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และซ่อมแซมผิวถนน
 สถานที่ก่อสร้าง ภายในชุมชนบ้านไร่ขวงเปา ซอย 2 หมู่ที่ 11 ตำบลปลงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาประเมิน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	
	รวมยอดยกมา				842,477.94			1,147,791.95	
ข	งานก่อสร้างและปรับปรุงถนนเดิม								
1	งานปรับปรุงช่องแอมผิวทาง								
	1.1 Skin Patch (สำหรับงานเสริมผิว AC.)	ตร.ม.	-						
	1.2 Deep Patch (สำหรับงานเสริมผิว AC.)	ตร.ม.							
2	งานผิวทางและไหล่ทาง								
	2.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง								
	5.1.1. PRIME COAT	ตร.ม.							
	5.1.2. TACK COAT	ตร.ม.	-						
	2.2 งานผิวทาง Asphaltic concrete								
	5.2.1. ปูนบ Prime Coat ความหนา 4 ซม.	ตร.ม.							
	5.2.2. ปูนบ Tack Coat ความหนา 4 ซม.	ตร.ม.	-						
3	งานตีเส้นจราจร								
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	25.8	270.00	6,966.00	1.3624	367.85	9,490.48	
	3.2 หมุดสะท้อนแสง ชนิด 2 ด้าน	ชุด							
4	งานยกฝ้าบ่อพัก	บ่อ							
	รวมราคาค่าต้นทุนงานทาง				849,443.94			1,157,282.42	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายจตุวัฒน์ ต้อยเต็มวงศ์)
 ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายสิงหา ศรีนวลฟูตะ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ/เลขานุการ
 (นายสิทธิศาสตร์ ตามเมืองมูล)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ