

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียนและบรรณารักษารณนุวัย ภายในบริเวณสถานศึกษาที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร่อง หมู่ที่

สถานที่ก่อสร้าง ๑๒ ตำบลชุมพู่ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02) ตำบล ชุมพู่ อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ชุด

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 45 เมตร จำนวน 1,000 หลังละ 4,960,330.77 บาท	4,960,330.77	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	103,359.97	
สรุป	ราคากลาง (..... ราคากลางที่มีสภาพพร้อมส่งมอบเอกสารถึงทางเขตลิขสิทธิ์ต่าง ๆ)	5,063,690.74	

สิงหา ศรีนวลฟูตระกูล

19 มีนาคม 2562 15:29:29

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจากก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร่อง หมู่ที่

๑๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชมพู อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง

แบบเลขที่ _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แบบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคาากลาง เมื่อวันที่

(จตุวัฒน์ ต้อยเต็มวงศ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคาากลาง



(สุธิศาตร์ ตาเมืองมูล)
กรรมการกำหนดราคาากลาง



(สิงหา ศรีวัฒนฟูโต๊ะ)
กรรมการกำหนดราคาากลาง

สิงหา ศรีวัฒนฟูโต๊ะ

19 มีนาคม 2562 15:29:29

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน

ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 45 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร่อง หมู่ที่ ๑๒

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02) ตำบลป่าปง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ

มีจำนวน

13

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทั้น	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 45 เมตร	3,811,241.47	1.3015	4,960,330.77	
รวมค่าก่อสร้าง				4,960,330.77	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 600.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 8,267.21 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แลตงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,960,330.77 บาท ต่อ 1 หน่วย

สิงหา ศรีนวลฟูตะ

19 มีนาคม 2562 15:29:04

ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 45 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านรอง หมู่ที่ ๑๒

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ตรีศรีประชาคาราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน (22 12.11.02) จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ บร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 13 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
				รวมค่าก่อสร้าง	
				4,960,330.77	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 600.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 8,267.21 บาท/ตารางเมตร
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,960,330.77 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายในบริเวณสถานีก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร่อง หมู่ที่ ๑๒
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลชมพู อ.อุ้มผาง จ.อุทัยธานี คุ้มวัดลำปาง ครัววิถีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงานจังหวัด (จ.อุทัยธานี) ลำปาง

แบบเลขที่ _____


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ป.ร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 13 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ _____



(สิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
 กรรมการกำหนดราคากลาง



(จตุวัฒน์ ตัญเต็งวงศ์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 กรรมการกำหนดราคากลาง

สิงหา ศรีนวลฟูตะ _____

19 มีนาคม 2562 15:29:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม - งานเจาะสำรวจดิน - งานขุดดินฐานรากและถมดิน - วัสดุรองก้นฐานรากและปรับระดับพื้น - งานคอนกรีตรองก้นฐานราก งานแบบหล่อคอนกรีต - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต - ไม้ซุงทำแบบ (คิดที่ 25% ของไม้แบบทั้งหมด) - ไม้คร่า - ไม้ค้ำยัน - ตะปู งานเหล็กเสริมคอนกรีต	1,000	งาน	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	
		208,000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	20,592.00	20,592.00	
		6,000	ลบ.ม.	280.37	1,682.22	99.00	594.00	2,276.22	
		6,000	ลบ.ม.	1,156.17	6,937.02	398.00	2,388.00	9,325.02	
		1,214,000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	161,462.00	161,462.00	
		303,500	ตร.ม.	401.87	121,967.54	0.00	0.00	121,967.54	
		91,050	ลบ.พ.	299.07	27,230.32	0.00	0.00	27,230.32	
		164,000	ต้น	35.00	5,740.00	0.00	0.00	5,740.00	
		364,200	กก.	39.25	14,294.85	0.00	0.00	14,294.85	

สิงหา ศรีนวลฟูตะ

19 มีนาคม 2562 15:27:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ สีเหลี่ยมจัตุรัส คก. 4 มม.ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	836,000	ตร.ม.	29.91	25,004.76	5.00	4,180.00	29,184.76	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 RB 6 มม.	2,226	ตัน	21,282.97	47,375.89	4,100.00	9,126.60	56,502.49	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 RB 9 มม.	.518	ตัน	19,990.06	10,354.85	4,100.00	2,123.80	12,478.65	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 RB 19 มม.	.022	ตัน	21,406.54	470.94	3,300.00	72.60	543.54	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.30 DB 12 มม.	.967	ตัน	17,095.21	16,531.06	3,300.00	3,191.10	19,722.16	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 DB 16 มม.	8.563	ตัน	19,424.89	166,335.33	3,300.00	28,257.90	194,593.23	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.40 DB 20 มม.	9.015	ตัน	20,698.41	186,596.16	3,300.00	29,749.50	216,345.66	
	- ลวดผูกเหล็ก	638,000	กก.	31.78	20,275.64	0.00	0.00	20,275.64	
	งานพื้น								
	- งานพื้นสำเร็จรูปแบบลวดรับน้ำหนักบรรทุกปกติ ได้ไม่น้อยกว่า 400 กก./ตร.ม.	180,000	ตร.ม.	230.00	41,400.00	35.00	6,300.00	47,700.00	
	- งานทรายราคาอัตราอัดแน่น	210,000	ลบ.ม.	140.19	29,439.90	99.00	20,790.00	50,229.90	

สิงหา ศรีนวลพุฒะ

19 มีนาคม 2562 15:27:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานโครงสร้างเหล็ก	- เหล็ก L - 50x50x4 มม.	55,080	กก.	368.23	20,282.10	10.00	550.80	20,832.90	
	- เหล็กคานเหล็กกล่องรีดร้อน AZ150 หน้า 0.35 มม. พร้อมบุฉนวน PU หน้า 25 มม.	698,000	ตร.ม.	140.00	97,720.00	70.00	48,860.00	146,580.00	
	- เหล็กคานเหล็กกล่องรีดร้อน AZ150 หน้า 0.35 มม.	234,000	ตร.ม.	100.00	23,400.00	70.00	16,380.00	39,780.00	
	- ท่อเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมหน้า หนา 3.2 มม.	3,484,320	กก.	25.01	87,142.84	10.00	34,843.20	121,986.04	
ขนาด 125x75 มม.	- ท่อเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมหน้า หนา 2.3 มม.	72,600	กก.	22.72	1,649.47	10.00	726.00	2,375.47	
	ขนาด 125x50 มม.	400,920	กก.	24.47	9,810.51	10.00	4,009.20	13,819.71	
	- ท่อเหล็กกล่องสี่เหลี่ยมหน้า หนา 2.3 มม.	2,528,880	กก.	24.47	61,881.69	10.00	25,288.80	87,170.49	
ขนาด 75x75 มม.									

สิงหา ศรีนวลฟูตะ

19 มีนาคม 2562 15:27:33

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 3 มม. ขนาด 150x150 มม.	323,280	กก.	24.77	8,007.64	10.00	3,232.80	11,240.44	
	- งานทาสีกันสนิม	534,000	ตร.ม.	44.23	23,618.82	35.00	18,690.00	42,308.82	
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์แบบ 2 ก 1	158,000	เมตร	111.95	17,688.10	45.00	7,110.00	24,798.10	
	- บัวเชิงผนังสำเร็จรูปขนาด 3"x6"	110,000	เมตร	180.00	19,800.00	80.00	8,800.00	28,600.00	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตโครงสร้างผสมเสร็จ fc' 240 ksc.	259,000	ลบ.ม.	1,850.47	479,271.73	485.00	125,615.00	604,886.73	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	125,458.01	1,571,909.38	34,613.00	594,433.30	2,166,342.68	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- แผ่นปิดครอบ (แฟลชซิง)	13,000	เมตร	90.00	1,170.00	70.00	910.00	2,080.00	
	งานฝ้าเพดานและเพดาน								

สิงหา ศรีนวลฟูตะ

19 มีนาคม 2562 15:27:33

หน้า 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครมเคลือบเหล็กชุบสังกะสี	206,000	ตร.ม.	103.15	21,248.90	75.00	15,450.00	36,698.90	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดกึ่งขึ้น หน้า 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครมเคลือบเหล็กชุบสังกะสี	25,000	ตร.ม.	133.43	3,335.75	75.00	1,875.00	5,210.75	
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐ ทนาคครึ่งแผ่น	785,000	ตร.ม.	203.10	159,433.50	89.00	69,865.00	229,298.50	
	- เสาคอนกรีตและคานทับหลัง คสล.	514,000	ม.	94.42	48,531.88	44.00	22,616.00	71,147.88	
	งานตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังงานเหล็กกระเบื้องอากาศเมทัลชีทโครมเคลือบเหล็ก ถอง 2"x2"	207,000	บาท/ตร.ม.	192.67	39,882.69	100.00	20,700.00	60,582.69	
	- ผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 8"x10"	53,000	ตร.ม.	247.84	13,135.52	166.00	8,798.00	21,933.52	
	- ผนังกรุหินกาบสีตัด	18,000	ตร.ม.	588.20	10,587.60	220.00	3,960.00	14,547.60	

สิงห์ ศรินวลพุด๊ะ

19 มีนาคม 2562 15:27:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังระแนง ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 1.2 มม. ขนาด 1"x1"	25.000	ท่อน	116.36	2,909.00	10.00	250.00	3,159.00	
	งานฉาบปูน								
	- งานผนังฉาบปูนเรียบ	1,940.000	ตร.ม.	119.32	231,480.80	82.00	159,080.00	390,560.80	
	งานตอกแต่งผิวพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 12"x12"	230.000	ตร.ม.	306.00	70,380.00	158.00	36,340.00	106,720.00	
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิคชนิดกันลื่น ขนาด 8"x8"	48.000	ตร.ม.	301.81	14,486.88	158.00	7,584.00	22,070.88	
	- จมูกบันไดกันลื่น	33.000	เมตร	154.00	5,082.00	40.00	1,320.00	6,402.00	
	งานประตู - หน้าต่าง ช่องแสง และช่องระบายอากาศ								
	- งานประตู ป.1	1.000	set	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	- งานประตู ป.2	1.000	set	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	

สิงหา ศรีนวลทุตะ

19 มีนาคม 2562 15:27:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานประตู ป.3	3,000	set	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	- งานประตู ป.4	4,000	set	6,500.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
	- งานประตู ป.5	4,000	set	3,500.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
	- งานหน้าต่าง น.1	12,000	set	8,000.00	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00	
	- งานหน้าต่าง น.2	1,000	set	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- งานหน้าต่าง น.3	6,000	set	6,000.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถส้วมนั่งราบชนิดมีหมอน้ำพร้อมอุปกรณ์	4,000	set	3,118.38	12,473.52	450.00	1,800.00	14,273.52	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนพร้อมอุปกรณ์	4,000	set	583.18	2,332.72	450.00	1,800.00	4,132.72	
	- ที่ใส่กระดาษชำระชนิดชนิดฝังผนัง	4,000	set	469.63	1,878.52	120.00	480.00	2,358.52	
	- ที่ใส่สบู่เชราชนิดชนิดฝังผนัง	2,000	set	359.35	718.70	120.00	240.00	958.70	
	- ฝักบัวสายอ่อน พร้อมวาล์ว เบ็ด - ปิด	2,000	set	600.00	1,200.00	70.00	140.00	1,340.00	
	- สายฉีดชำระ	4,000	set	250.00	1,000.00	70.00	280.00	1,280.00	

สิงหา ศรีนวลพุฒ

19 มีนาคม 2562 15:27:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะแกรงกรองผงพร้อมที่กักลื่น	4,000	set	150.00	600.00	75.00	300.00	900.00	
	- กระดาษ + ชั้นวางของ	4,000	set	750.00	3,000.00	70.00	280.00	3,280.00	
	- ราวแขวนผ้า	2,000	set	350.00	700.00	70.00	140.00	840.00	
	- ก๊อกน้ำบอลวาล์ว 1/2"	4,000	set	113.55	454.20	25.00	100.00	554.20	
	งานทาสีและตกแต่งผิว								
	- สีน้ำอะครีลิค 100% ชนิดทาภายใน	869,000	ตร.ม.	36.84	32,013.96	30.00	26,070.00	58,083.96	
	- สีน้ำอะครีลิค 100% ชนิดทาภายนอก	736,000	ตร.ม.	43.06	31,692.16	30.00	22,080.00	53,772.16	
	- สีน้ำอะครีลิค 100% ชนิดทาภายใน (สีน้ำตาล)	231,000	ตร.ม.	36.84	8,510.04	30.00	6,930.00	15,440.04	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- ตราสัญลักษณ์สำนักงานทำด้วยแผ่นโลหะ	1,000	ea	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	- ป้ายชื่อสำนักงานตัวอักษรทำด้วยแผ่นโลหะ	1,000	ea	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	108,511.13	985,238.34	2,897.00	409,388.00	1,394,626.34	

สิงหา ศรีนวลพุฒะ

19 มีนาคม 2562 15:27:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - ท่อระบายน้ำโสตโครก พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด Ø 4" พร้อมอุปกรณ์ชุดต่อ - ท่อระบายน้ำทิ้ง พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด Ø 1 1/2" พร้อมอุปกรณ์ชุดต่อ - ท่อระบายน้ำทิ้ง พีวีซี ชั้น 8.5 ขนาด Ø 3" พร้อมอุปกรณ์ชุดต่อ - ท่อน้ำประปา พีวีซี ชั้น 13.5 ขนาด Ø 3/4" พร้อมอุปกรณ์ ชุดต่อ - ท่อน้ำประปา พีวีซี ชั้น 13.5 ขนาด Ø 1" พร้อมอุปกรณ์ ชุดต่อ งานบ่อซีเมนต์ - ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 40 ซม. Ø 80 ซม.	23.000	เมตร	188.31	4,331.13	100.00	2,300.00	6,631.13	
		18.000	เมตร	33.41	601.38	30.00	540.00	1,141.38	
		10.000	เมตร	116.93	1,169.30	75.00	750.00	1,919.30	
		20.000	เมตร	16.67	333.40	30.00	600.00	933.40	
		20.000	เมตร	26.24	524.80	30.00	600.00	1,124.80	
		1.000	ea	3,790.00	3,790.00	1,100.00	1,100.00	4,890.00	
		4.000	อื่น	233.64	934.56	70.00	280.00	1,214.56	

สิงห์ ศรินวลพุฒะ

19 มีนาคม 2562 15:27:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป Ø 80 ซม.	1.000	อัน	168.22	168.22	0.00	0.00	168.22	
	- งานตีบชุดและถมเค้น	1.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	99.00	99.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	4,573.42	11,852.79	1,534.00	6,269.00	18,121.79	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	งานแผงควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก MDB PANEL และไฟฟ้าย่อย								
	- ตู้เซพต์ลิวซ์ชนิดมีตัวลัดขนาด 100Amp 3pole 600Volt'sAc	1.000	SET	12,000.00	12,000.00	1,000.00	1,000.00	13,000.00	
	- LP 1 - 1 (3P 4W 240/415 VCA IC 18KA) 12 ช่อง	1.000	SET	8,598.00	8,598.00	1,000.00	1,000.00	9,598.00	
	- LP 1 - 2 (3P 4W 240/415 VCA IC 18 KA) 12 ช่อง	1.000	SET	8,598.00	8,598.00	1,000.00	1,000.00	9,598.00	
	งานท่อและรางเดินสายไฟฟ้า								

สิงหา ศรีนวลพุฒ

19 มีนาคม 2562 15:27:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- EMT 2"	20,000	เมตร	229.00	4,580.00	42.00	840.00	5,420.00	
	- EMT 1/2"	635,000	เมตร	32.70	20,764.50	22.00	13,970.00	34,734.50	
	- HDPE PN6 63 มม.	120,000	เมตร	78.00	9,360.00	25.00	3,000.00	12,360.00	
	- ACCESSORIES & SUPPORT (เบ็ดเหล็ก)	1,000	lot	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	
	งานสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ								
	- CV 4x16 Sq.mm.	120,000	เมตร	220.00	26,400.00	40.00	4,800.00	31,200.00	
	- IEC 01. 4 Sq.mm.	73,000	เมตร	12.00	876.00	10.00	730.00	1,606.00	
	- IEC 01. 2.5 Sq.mm.	763,000	เมตร	8.18	6,241.34	7.00	5,341.00	11,582.34	
	- IEC 01. 1.5 Sq.mm.	958,000	เมตร	5.79	5,546.82	5.00	4,790.00	10,336.82	
	- ACCESSORIES (เบ็ดเหล็ก)	1,000	lot	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00	
	งานวางโคม								
	- โคม LED T-8 2x18 W แบบฝังฝ้าเพดาน	35,000	set	950.00	33,250.00	135.00	4,725.00	37,975.00	
	พร้อมตระแกรงอลูมิเนียมสะท้อนแสง								

สิงหา ศรีนวลฟูตะ

19 มีนาคม 2562 15:27:33

หน้า 12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคม LED T - 8 1x18 W แบบกล่องเหล็กเงาสีเขียว	18.000	set	240.00	4,320.00	115.00	2,070.00	6,390.00	
	- โคม Down - light 6 นิ้ว LED 12 W	6.000	set	280.00	1,680.00	115.00	690.00	2,370.00	
	- โคมไฟฟลูออโร LED 50 watt	8.000	set	900.00	7,200.00	150.00	1,200.00	8,400.00	
	- ไฟฉุกเฉิน LED 2x6 W พร้อม Battery มี autotest	3.000	set	2,200.00	6,600.00	150.00	450.00	7,050.00	
	งานสีทพช , เตารับ								
	- สติ๊กเกอร์แดงพร้อมหน้กากาก	31.000	ea	60.00	1,860.00	80.00	2,480.00	4,340.00	
	- เตารับคู่ มีกรวดพร้อมหน้กากาก	31.000	ea	150.00	4,650.00	90.00	2,790.00	7,440.00	
	งานแต่เครื่องสูบน้ำ								
	- เครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ 250 วัตต์ 220 โวลท์	1.000	ea	6,750.00	6,750.00	1,000.00	1,000.00	7,750.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	52,311.67	180,274.66	4,986.00	51,876.00	232,150.66	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							3,811,241.47	

สิงหา ศรีนวลฟูตะ

19 มีนาคม 2562 15:27:33

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายในบริเวณสถานีที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร่อง หมู่ที่ ๑๒

ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชมพู อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนใต้ฝ้าเพดาน ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู	43,925.23	3,074.76	46,999.99	
2	เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดตั้ง ประหยัดไฟเบอร์ 5 มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู	19,626.16	1,373.83	20,999.99	
3	ถังเก็บน้ำแบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2500 ลิตร	33,046.72	2,313.27	35,359.99	
รวมค่าก่อสร้าง				103,359.97	

สิงหา ศรีนวลฟูตะ

19 มีนาคม 2562 15:29:11

แบบสรุปราคาฎีกาจัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร่อง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชุมพู่ อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(จตุวัฒน์ ต้อยเต็มวงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(สิงหา ศรีนวลฟูตะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร่อง หมู่ที่

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ขมพู่ ๑๒ ตำบลขมพู่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / สำนักงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(2.12.11.02) แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนใต้ฝ้าเพดาน ประหยัดไฟเพาเวอร์ 5 มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู		รวม					43,925.23	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 96,598.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

สิงหา ศรีนวลฟูตะ

19 มีนาคม 2562 15:27:41

กลุ่มงาน/งาน

งานเศรษฐกิจจัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเมินราคาจากก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร่อง หมู่ที่ ๑ ตำบล ๑๒ ตำบลชุมพู่ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง งบอุดหนุนปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๒.๑๒.๑๑.๐๒) เลขที่ ๑๒๖๒/๒๕๖๒

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ประหยัดไฟเบอร์ 5 มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู		รวม					19,626.16	
3	ถังเก็บน้ำแบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2500 ลิตร		รวม					33,046.72	
รวมค่าเศรษฐกิจจัดซื้อ								96,598.11	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

96,598.11

บาท ต่อ 1 หน่วย

สิงหา ศรีนวลฟูตะ

19 มีนาคม 2562 15:27:41

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนใต้ฝ้าเพดาน ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 มีระบบพอกอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู	1,000	เครื่อง	43,925.23	43,925.23	0.00	0.00	43,925.23	
				1.1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน(มีระบบพอก รวมค่าเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนใต้ฝ้าเพดาน ประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 มีระบบพอกอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู	-	-	43,925.23	0.00
2	เครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ประหยัดไฟเบอร์ 5 มีระบบพอกอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู	1,000	เครื่อง	19,626.16	19,626.16	0.00	0.00	19,626.16	
				2.1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดติดผนัง(มีระบบพ รวมค่าเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ประหยัดไฟเบอร์ 5 มีระบบพอกอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู	-	-	19,626.16	0.00

สิงหา ศรีนวลพุฒะ

19 มีนาคม 2562 15:27:41

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ถังเก็บน้ำแบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2500 ลิตร								
3.1	ถังเก็บน้ำสแตนเลสขนาดความจุ2500ลิตรพร้อมขาตั้ง	2,000	ชุด	16,523.36	33,046.72	0.00	0.00	33,046.72	
	รวมค่าถังเก็บน้ำแบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2500 ลิตร	-	-	16,523.36	33,046.72	0.00	0.00	33,046.72	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

สิงหา ศรีนวลฟูตะ

19 มีนาคม 2562 15:27:41