

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านปากกล้วย หมู่ที่ ๔ ตำบล
ปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๕๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความสูงสันฝายประมาณ ๑.๕๐
เมตร ความยาวประมาณ ๔.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายถาวร อินทียศ
 - ๖.๒ นายพงศ์รินทร์ เป็งอินตา
 - ๖.๓ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล
 - ๖.๔ นายสิงหา ศรีนวลฟูโต๊ะ


แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง


ปร.5


ส่วนราชการ	เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ประเภทงาน	ชลประทาน
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในชุมชนบ้านปากกล้วย หมู่ที่ 4 ตำบลปลงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ขนาดของโครงการ	โดยทำการก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความสูงสันฝายประมาณ 1.50 เมตร ความยาวประมาณ 4.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
เจ้าของงาน	เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
เจ้าของแบบ	เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ราคากลาง	ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ราคากลางเมื่อ	เมษายน 2562


ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างฝาย คสล.	115,246.24	1.3375	154,141.85	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				154,141.85	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				150,000.00	
(ตัวอักษร)		(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายถาวร อินทียศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพงศ์รินทร์ เป็งอินตา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสิงหา ศรีนวลฟูตะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก


สถานที่ก่อสร้าง


กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ภายในชุมชนหมู่บ้านปากกล้วย หมู่ที่ 4 ตำบลปลงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง


ป.ร.4


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	คำนวณต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาประเมิน (บาท)		หมายเหตุ			
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		ราคาต่อหน่วย	ราคารวม				
ก	ประเภทงานชลประทาน	งานฝายคอนกรีต	1.1 งานคอนกรีตโครงสร้าง C' 240 ksc.	ลบ.ม.	10.25	2,241.47	22,975.07	1.3375	2,997.97	30,729.16		
			1.2 งานเหล็กเสริมคอนกรีต									
			- เหล็ก RB 6 มม.	กก.	16.40	25.38	416.23	1.3375	33.95	556.71		
			- เหล็ก RB 9 มม.	กก.	632.81	24.26	15,351.97	1.3375	32.45	20,533.26		
			- เหล็ก DB 12 มม.	กก.	162.61	20.40	3,317.24	1.3375	27.29	4,436.81		
			- ลวดผูกเหล็ก	กก.	24.35	31.31	762.54	1.3375	41.88	1,019.90		
			1.3 งานไม้แบบ (ค่าแรง)	ตร.ม.	48.00	154.00	7,392.00	1.3375	205.98	9,886.80		
			- แบบหล่อคอนกรีต	ลบ.พ.	24.00	473.44	11,362.56	1.3375	633.23	15,197.42		
			- ไม้คร่า + ค้ำยัน	ลบ.พ.	14.40	473.44	6,817.54	1.3375	633.23	9,118.46		
			- ตะปู	กก.	12.00	39.25	471.00	1.3375	52.50	629.96		
			1.4 งานหินเรียงยาแนว	ลบ.ม.	9.30	747.30	6,949.89	1.3375	999.51	9,295.48		
			2	งานดินขุด								
				2.1 งานดินขุดและถมดิน	ลบ.ม.	12.80	148.00	1,894.40	1.3375	197.95	2,533.76	
				2.2 งานดินถมข้างฝาย ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 16.00 ม.	ลบ.ม.	120.00	64.09	7,690.80	1.3375	85.72	10,286.45	
	ลิกเนอเลีย 1.5 ม.											
3	งานอื่นๆ											
	3.1 งานเรียงหินบรรจุกล่องลาดเหล็ก Gabion	กล่อง	15.00	1,650.00	24,750.00	1.3375	2,206.88	33,103.13				
	3.2 แผ่นใยสังเคราะห์	ตร.ม.	16.00	35.00	560.00	1.3375	46.81	749.00				
	3.3 งานวางท่อ คสล. มอก. ชั้น 3 Ø 0.40 ม.	เมตร	5.00	907.00	4,535.00	1.3375	1,213.11	6,065.56				
	รวมราคาต้นทุนงานชลประทาน				115,246.24			154,141.85				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ 
(นายถาวร อินทียศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ 
(นายพงษ์ศันรินทร์ เบ็งอินตา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ 
(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ 
(นายสิงหา ศรีนวลพุฒ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน