

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 โดยทำการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ครุภัณฑ์อื่น ๆ
 ที่จำเป็นในการจัดเก็บรักษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,000,000.00 บาท
4. ลักษณะงาน
 โดยสังเขป อาคาร คสล. 2 ชั้น ขนาดความกว้าง 10 เมตร ความยาว 45 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตารางเมตร

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 2,991,535.38 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 รายงาน пр.4
 - 6.2 รายงาน пр.4 ครุภัณฑ์
 - 6.3 รายงาน пр.5 (ก)
 - 6.4 รายงาน пр.5 (ข)
 - 6.5 รายงาน пр.6
 - 6.6 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 7.1 จตุวัฒน์ ต้อยเต็มวงศ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดเทศบาล
 - 7.2 สิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ
 - 7.3 สิงหา ศรีนวลฟูตะ กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สิงหา ศรีนวลฟูตะ

23 เมษายน 2562 14:29:04

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจากก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยทำการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น ขนาดกว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ยาว

สถานที่ก่อสร้าง ๓๐.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์พร้อมอื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดเก็บรักษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02) ตำบล ชมพู่ อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ป.ร. 4 และ ป.ร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 30 เมตร จำนวน 1.000 หลังละ 2,931,405.38 บาท	2,931,405.38	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	60,130.00	
สรุป	ราคากลาง (.....) <u>สองสถานภาพแทนค่าหนึ่งพันหรือหลายสิบหลายบาทตามสิบแปดสตางค์</u>	2,991,535.38	

สิงห์ ศรีนอกพิเศษ

23 เมษายน 2562 14:30:01

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยทำการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดเก็บรักษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชมพ อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

(จตุวัฒน์ ตัญเจ็มวงศ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สิงหา ศรีนวลฟูตะ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สิงหา ศรีนวลฟูตะ

23 เมษายน 2562 14:30:01

แบบสรุปราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยทำการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร

สถานที่ก่อสร้าง เมตร พรอมเอ็งกรุณครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดเก็บรักษาตู้เย็นวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/วงมก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02) อำเภอเมืองสุรินทร์

แบบเลขที่


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน 12 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่



(สิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(จตุวัฒน์ ต้อยเต็มวงศ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 30 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประเภทอาคารจากก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยทำการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชมพู่ ๓๐.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือช่างที่ใช้ปฏิบัติงาน จะจัดส่งไปในการจัดเก็บรักษา ด้วยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างสำนักงาน(72.12.11.02) งบประมาณของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคาากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,289,342.16	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					777,703.22	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					3,637.08	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					76,207.80	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

2,249,390.26

บาท ต่อ 1 หน่วย

สิงห์ ศรีเนลฟูตะ

23 เมษายน 2562 14:29:09

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 1 ชั้น ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 30 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยทำการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดเก็บรักษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02) ๑ ชั้น

หน่วยงานจากโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ		รวม					102,500.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,249,390.26	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,249,390.26 บาท ต่อ 1 หน่วย

สิงหา ศรีนวลฟูตระกูล

23 เมษายน 2562 14:29:09

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม - งานเจาะสำรวจดิน - งานขุดดินบนฐานรากและถมดิน - วัสดุรองก้นฐานรากและปรับระดับพื้น - งานคอนกรีตรองก้นฐานราก งานแบบหล่อคอนกรีต - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต - ไม้ซุงทำแบบ (คิดที่ 80% ของไม้แบบทั้งหมด) - ไม้แคระ - ไม้ค้ำยัน - ตะปู งานเหล็กเสริมคอนกรีต - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 RB 6 มม.	1,000	งาน	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	
		146,000	ลบ.ม.	0.00	0.00	99.00	14,454.00	14,454.00	
		11,000	ลบ.ม.	280.37	3,084.07	99.00	1,089.00	4,173.07	
		4,000	ลบ.ม.	1,156.17	4,624.68	398.00	1,592.00	6,216.68	
		461,000	ตร.ม.	0.00	0.00	133.00	61,313.00	61,313.00	
		368,800	ลบ.พ.	401.87	148,209.65	0.00	0.00	148,209.65	
		110,640	ลบ.พ.	299.07	33,089.10	0.00	0.00	33,089.10	
		33,000	ตัน	35.00	1,155.00	0.00	0.00	1,155.00	
		115,000	กก.	39.25	4,513.75	0.00	0.00	4,513.75	
		1,258	ตัน	21,281.88	26,772.60	4,100.00	5,157.80	31,930.40	

สิงหา ศรีนวลพุฒะ

23 เมษายน 2562 14:29:09

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 RB 9 มม.	.339	ตัน	20,158.43	6,833.70	4,100.00	1,389.90	8,223.60	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขมออย SD.30 DB 12 มม.	1.145	ตัน	17,095.21	19,574.01	3,300.00	3,778.50	23,352.51	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขมออย SD.40 DB 16 มม.	3.918	ตัน	19,421.65	76,094.02	3,300.00	12,929.40	89,023.42	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขมออย SD.40 DB 20 มม.	2.964	ตัน	20,689.82	61,324.62	3,300.00	9,781.20	71,105.82	
	- ลวดผูกเหล็ก	232.710	กก.	31.31	7,286.15	0.00	0.00	7,286.15	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีตโครงสร้างผสมเสร็จ fc' 240 ksc.	71.000	ลบ.ม.	1,850.47	131,383.37	391.00	27,761.00	159,144.37	
	งานพื้น								
	- งานคอนกรีตทับพื้นสำเร็จรูปหนา 5 ซม.	18.000	ลบ.ม.	1,850.47	33,308.46	391.00	7,038.00	40,346.46	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีตทับพื้นชนิด Wire Mesh ขนาด Ø 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	360.000	ตร.ม.	29.91	10,767.60	5.00	1,800.00	12,567.60	
	- งานพื้นสำเร็จรูปแบบ Hollow Cole รับน้ำหนักปลอดภัย 500 กก./ตร.ม.	360.000	ตร.ม.	280.00	100,800.00	35.00	12,600.00	113,400.00	

สิงหา ศรีนวลพุฒ

23 เมษายน 2562 14:29:09

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	- ทรายราดชั้นอัดแน่น	12.000	ลบ.ม.	140.19	1,682.28	99.00	1,188.00	2,870.28	
	- หลังคาเหล็กเคลือบสีกรรอน AZ 150 ทนฯ 0.35 มม. พร้อมปูนฉาบ PU ทนฯ 25 มม.	480.000	ตร.ม.	140.00	67,200.00	70.00	33,600.00	100,800.00	
	- แผ่นปิดครอบรอยต่อผนัง (แฟลชซิง)	32.000	เมตร	90.00	2,880.00	70.00	2,240.00	5,120.00	
	- แป C - 75x45x15x2.3 มม.	70.000	ท่อน	414.02	28,981.40	0.00	0.00	28,981.40	
	- ตั๊ว + ค้ำยัน C - 100x50x20x3.2 มม.	25.000	ท่อน	710.75	17,768.75	0.00	0.00	17,768.75	
	- ฐานพื้น C - 100x50x20x3.2 มม.	43.000	ท่อน	710.75	30,562.25	0.00	0.00	30,562.25	
	- ออกเถ้า 2C - 150x50x20x3.2 มม.	54.000	ท่อน	950.00	51,300.00	0.00	0.00	51,300.00	
	- ชี้อ + อะเสด 2C - 150x50x20x3.2 มม.	47.000	ท่อน	950.00	44,650.00	0.00	0.00	44,650.00	
	- แผ่นเหล็กขนาด 250x250x12 มม.	32.000	แผ่น	200.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	
	- ค่าแรงประกอบเหล็กโครงสร้างหลังคา	7,680.000	กบ.	0.00	0.00	10.00	76,800.00	76,800.00	
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์แบบ 2 1ก 1	88.000	เมตร	111.95	9,851.60	45.00	3,960.00	13,811.60	

สิงหา ศรีนวลฟูตะ

23 เมษายน 2562 14:29:09

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- บัวเชิงผนังสำเร็จรูป ขนาด 2"x4"	62.000	เมตร	150.00	9,300.00	60.00	3,720.00	13,020.00	
	- งานทาสีกันสนิม	710.000	ตร.ม.	44.23	31,403.30	35.00	24,850.00	56,253.30	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	109,512.77	970,800.36	31,540.00	318,541.80	1,289,342.16	
	งานสถาปัตยกรรม								
- แผ่นปิดครอบ (แม่เหล็กซีง)	13.000	เมตร	90.00	1,170.00	70.00	910.00	2,080.00		
งานฝ้าเพดานและเพดาน									
- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม.	300.000	ตร.ม.	103.15	30,945.00	75.00	22,500.00	53,445.00		
ฉาบรอยต่อยิปซัม โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี									
- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดกันชื้น หน้า 9 มม.	76.000	ตร.ม.	133.43	10,140.68	75.00	5,700.00	15,840.68		
ฉาบรอยต่อยิปซัม โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี									
งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ									
- ผนังก่ออิฐ ทนความร้อน	350.000	ตร.ม.	175.26	61,341.00	89.00	31,150.00	92,491.00		

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาคอนกรีตและคานทับหลัง คสล.	295.000	ม.	94.42	27,853.90	44.00	12,980.00	40,833.90	
	งานตกแต่งผิวผนัง								
	- ไม้เทียมขนาด 6"	240.000	แผ่น	71.00	17,040.00	0.00	0.00	17,040.00	
	- คานแรงดัดตั้งไม้ฝาเทียม	100.000	ตร.ม.	0.00	0.00	69.00	6,900.00	6,900.00	
	- เคร่าเหล็กกล่อง ขนาด 1"x1" ทนฯ 1.2 มม.	10.000	ท่อน	116.36	1,163.60	10.00	100.00	1,263.60	
	- ผนังบล็อกแก้ว	15.450	ตร.ม.	1,762.03	27,223.36	200.00	3,090.00	30,313.36	
	- ผนังบล็อกโปรงสีเหลี่ยมจัตุรัส	12.250	ตร.ม.	262.03	3,209.86	100.00	1,225.00	4,434.86	
	งานฉาบปูน								
	- งานผนังฉาบปูนเรียบ	706.000	ตร.ม.	84.52	59,671.12	82.00	57,892.00	117,563.12	
	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 12"x12"	300.000	ตร.ม.	306.00	91,800.00	158.00	47,400.00	139,200.00	

สิงหา ศรีนวลฟูตะ

23 เมษายน 2562 14:29:09

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานประติมากรรม - หน้ต่าง ช่องแสง และช่องระบายอากาศ	- ผนังปูกระเบื้องดินเผาเคลือบเงารวมคิดกันสิ้น ขนาด 8"x8"	60.000	ตร.ม.	301.81	18,108.60	158.00	9,480.00	27,588.60	
	- ฉาบปูนใต้กันสั่น	42.000	เมตร	154.00	6,468.00	40.00	1,680.00	8,148.00	
	- งานประตู ป.1	1.000	set	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- งานประตู ป.2	2.000	set	13,000.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
	- งานประตู ป.3	1.000	set	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	- งานหน้ต่าง น.1	5.000	set	14,000.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
	- งานหน้ต่าง น.2	4.000	set	7,000.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	
	งานทาสีและตกแต่งผิว								
	- สีน้าอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน	333.000	ตร.ม.	36.84	12,267.72	30.00	9,990.00	22,257.72	
	- สีน้าอะคริลิก 100% ชนิดทาภายนอก	373.000	ตร.ม.	43.06	16,061.38	30.00	11,190.00	27,251.38	

สิงหา ศรีवालฟูตะ

23 เมษายน 2562 14:29:09

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- สีนํ้าอะครีลิก 100% ชนิดทาภายใน (สีเทพตาม)	300.000	ตร.ม.	36.84	11,052.00	30.00	9,000.00	20,052.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	64,770.75	546,516.22	1,260.00	231,187.00	777,703.22	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อนํ้าประปา พีวีซี ชั้น 13.5 ขนาด Ø 1/2" พร้อมอุปกรณ์ ข้อต่อ	4.000	เมตร	16.71	66.84	30.00	120.00	186.84	
4	- ท่อนํ้าประปา พีวีซี ชั้น 13.5 ขนาด Ø 1" พร้อมอุปกรณ์ ข้อต่อ	46.000	เมตร	26.24	1,207.04	30.00	1,380.00	2,587.04	
	- บอลวาล์ว ขนาด 1"	1.000	อัน	179.00	179.00	30.00	30.00	209.00	
	- ก๊อกนํ้า ขนาด 1/2"	4.000	อัน	113.55	454.20	50.00	200.00	654.20	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	335.50	1,907.08	140.00	1,730.00	3,637.08	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								

สิงหา ศรีนวลฟูตะ

23 เมษายน 2562 14:29:09

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานแผงควบคุมระบบไฟฟ้าหลัก MDB PANEL และไฟฟ้าย่อย								
	- ตู้ LP พร้อมเซอร์กิตเบรกเกอร์	1.000	SET	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00	
	งานท่อและรางเดินสายไฟฟ้า								
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC. ขนาด 1/2" พร้อมอุปกรณ์	180.000	เมตร	14.78	2,660.40	20.00	3,600.00	6,260.40	
	- ท่อ HDPE PN 6 ขนาด Ø 75 มม.	20.000	เมตร	116.00	2,320.00	27.00	540.00	2,860.00	
	งานสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ								
	- สายวางจรแสงสว่าง THW 1 x 1.5 Sq.mm.	180.000	เมตร	5.70	1,026.00	5.00	900.00	1,926.00	
	- สายวางจรตัวรับ THW 1 x 2.5 Sq.mm.	120.000	เมตร	8.17	980.40	7.00	840.00	1,820.40	
	- สาย 3C - NYY 50 Sq.mm.	20.000	เมตร	874.70	17,494.00	65.00	1,300.00	18,794.00	
	งานดวงโคม								
	- โคม LED T-8 2x36 W แบบฝังฝ้าพดาน	24.000	set	950.00	22,800.00	150.00	3,600.00	26,400.00	
	พร้อมตระแกรงอลูมิเนียมสะท้อนแสง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป.ร.4

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ว่างเอกสาร	82,000	เมตร	1,000.00	82,000.00	250.00	20,500.00	102,500.00	
	รวมค่าวัสดุที่จ้างหรือสั่งทำ	-	-	1,000.00	82,000.00	250.00	20,500.00	102,500.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,249,390.26	

สิงหา ศรีนวลฟูตะ

23 เมษายน 2562 14:29:09

หน้า 11

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศจราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยทำการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่จำเป็นในการจัดเก็บรักษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน(72.12.11.02)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ชมพู อำเภอ เมืองลำปาง จังหวัด ลำปาง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบปรับอากาศ	51,200.00	0.00	51,200.00	
2	งานป้องกันอัคคีภัย	8,930.00	0.00	8,930.00	
รวมค่าก่อสร้าง				60,130.00	

สิงหา ศรีนวลฟูตะ

23 เมษายน 2562 14:29:51

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยทำการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ครุภัณฑ์อื่น ในที่จัดเป็นเงินการจัดเก็บรักษา ด้วยวิธีประมูลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานก่อสร้างอุปกรณ์งาน(72.12.11.02)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบปรับอากาศ		รวม					51,200.00	
2	งานป้องกันอัคคีภัย		รวม					8,930.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								60,130.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 60,130.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สิงหา ศรีนวลพุฒะ

23 เมษายน 2562 14:29:14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบปรับอากาศ 1.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแฉนวนมีระบบฟอ รวมค่างานระบบปรับอากาศ	1.000	เครื่อง	51,200.00	51,200.00	0.00	0.00	51,200.00	
		-	-	51,200.00	0.00	0.00	0.00	51,200.00	
2	งานป้องกันอัคคีภัย 2.1 ถังดับเพลิงเคมีแห้งขนาด15LB 2.2 ไฟฉุกเฉินขนาด6V-4.5AH2x3W:หลอดLED รวมค่างานป้องกันอัคคีภัย	4.000	ถัง	950.00		0.00	0.00	3,800.00	
		3.000	ชุด	1,710.00		0.00	0.00	5,130.00	
		-	-	2,660.00	8,930.00	0.00	0.00	8,930.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

สิงหา ศรีนวลฟูตะ

23 เมษายน 2562 14:29:14