

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารทำงานห้องเก็บวัสดุไฟฟ้า ภายในบริเวณเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารทำงานห้องเก็บวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ ชั้น ขนาด ความกว้าง ๑๐ เมตร ความยาว ๑๕ เมตร รวมพื้นที่ใช้สอย ๑๕ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๒๙๘,๘๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕
 - ๕.๓ แบบ ปร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายถาวร อินทยศ
 - ๖.๒ นายพงศ์รินทร์ เบิ่งอินตา
 - ๖.๓ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล
 - ๖.๔ นายสิงหา ศรีนวลฟูดี๊ะ

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประเภทงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารทำงานห้องเก็บวัสดุไฟฟ้า ภายในบริเวณเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ขนาดของโครงการ อาคารทำงานห้องเก็บวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 ชั้น ขนาดความกว้าง 10 เมตร ความยาว 15 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 150 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เจ้าของแบบ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ราคากลาง ตามแบบ ปร.5 (ก) ,ปร.5 (ข)

ราคากลางเมื่อ พฤศจิกายน 2562

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 กลุ่มงานที่ 1 รายการงานก่อสร้าง	1,286,000.00	
2	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	12,800.00	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		1,298,800.00	
คิดเป็นเงินงบประมาณ		1,298,800.00	
(ตัวอักษร) (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ




(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ




(นายพงศ์รินทร์ เป็งอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ



(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ



(นายสิงหา ศรีนวลฟูตะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการและเลขานุการ

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประเภทงาน งานอาคาร

กลุ่มงาน / งาน ส่วนที่ 1

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารทำงานห้องเก็บวัสดุไฟฟ้า ภายในบริเวณเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ขนาดของโครงการ อาคารทำงานห้องเก็บวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 ชั้น ขนาดความกว้าง 10 เมตร ความยาว 15 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 150 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เจ้าของแบบ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ราคากลาง ตามแบบ ปร.4 จำนวน 12 แผ่น

ราคากลางเมื่อ พฤศจิกายน 2562

ลำดับ ที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1 รายการงานก่อสร้าง	985,503.93	1.3050	1,286,082.63	
				1,286,082.63	
				1,286,000.00	
(ตัวอักษร)		(หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายพงศ์นรินทร์ เบื้องินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายสิงหา ศรีนวลฟูโต๊ะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

บัญชีราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารทำงานห้องเก็บวัสดุไฟฟ้า ภายในบริเวณเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หน่วย
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1.1	งานโครงสร้าง								
	1.1.1 งานเจาะสำรวจดิน								
	1.1.2 งานขุดดินฐานรากและถมดิน	40.00	ลบ.ม.		-	99.00	3,960.00	3,960.00	
	1.1.3 งานวัสดุรองกั้นฐานราก	3.00	ลบ.ม.	280.00	840.00	91.00	273.00	1,113.00	
	1.1.4 งานคอนกรีตรองกั้นฐานราก	1.06	ลบ.ม.	1,738.32	1,842.61	398.00	421.88	2,264.49	
	1.1.5 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	214.30	ตร.ม.		-	133.00	28,501.90	28,501.90	
	- ไม้ซี้ทำแบบ (ใช้ 35% ของไม้แบบทั้งหมด)	75.00	ลบ.พ.	401.87	30,140.25		-	30,140.25	
	- ไม้ค้ำ (ใช้ 20% ของไม้ซี้ทำแบบ)	15.00	ลบ.พ.	401.87	6,028.05		-	6,028.05	
	- ไม้ค้ำอื่น								
	- ตะปู	53.00	กก.	39.25	2,080.25		-	2,080.25	
	1.1.6 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 RB 6 มม.	0.86	ตัน	19,665.80	16,912.58	4,100.00	3,526.00	20,438.58	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อยย SD40 DB 12 มม.	1.37	ตัน	15,627.20	21,409.26	3,300.00	4,521.00	25,930.26	
	- ลวดผูกเหล็ก	66.00	กก.	31.31	2,066.46		-	2,066.46	
	1.1.7 งานคอนกรีต								
	- งานคอนกรีตหยาบ								
	- งานคอนกรีตชนิดผสมเสร็จ f'c' 240 ksc.	45.00	ลบ.ม.	1,850.47	83,271.15	391.00	17,595.00	100,866.15	
	1.1.8 งานทรายราดน้ำอัดแน่น	36.00	ลบ.ม.	140.19	5,046.84	99.00	3,564.00	8,610.84	
	รวมยอดยกไป				169,637.45		62,362.78	232,000.23	

ลงชื่อ 
(นายถาวร อินทิยศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ 
(นายพงษ์ศันรินทร์ เบ็ญอินตา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ 
(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ 
(นายสิงหา ศรีนวลพุฒิตะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการและเลขานุการ

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
บัญชีราคากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารทำงานห้องเก็บวัสดุไฟฟ้า ภายในบริเวณเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ปริมาณสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ป.ร.4

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ			ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม			
	รวมยอดยกมา				169,637.45		62,362.78		232,000.23	
	1.1.12 งานโครงหลังคาเหล็ก									
	- เหล็กตัวซี หนา 3.2 มม. ขนาด 100X50X20 มม. (5.66 กก./ม.)		กก.	3,396.00	25.70	87,277.20	10.00	33,960.00	121,237.20	
	- ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส หนา 2.3 มม. ขนาด 50X50 มม. (1.40 กก./ม.)		กก.	420.00	26.22	11,012.40	10.00	4,200.00	15,212.40	
	- ทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก		ตร.ม.	350.00	50.00	17,500.00	35.00	12,250.00	29,750.00	
1.2	งานสถาปัตยกรรม									
	1.2.1 งานผนังหลังคา									
	- หลังคาแผ่นเหล็กตีรอน หนา 0.35 มม. รัศมีความโค้งตามรื้อนใต้แผ่น		ตร.ม.	261.00	295.00	76,995.00	70.00	18,270.00	95,265.00	
	บนแปปูตาชายขนาดช่องตา 1"x1" ก่อนผนังหลังคา									
	- เชิงชาย 1"x 8" ไม้สำเร็จรูป		เมตร	83.00	65.00	5,395.00	73.00	6,059.00	11,454.00	
	- ทับ เชิงชาย 1"x 6" ไม้สำเร็จรูป		เมตร	83.00	65.00	5,395.00	73.00	6,059.00	11,454.00	
	1.2.2 งานฝ้าเพดานและเพดาน									
	C8 ฝ้าชายคา ไซเบอร์ซีเมนต์ (สมาร์ทบอร์ดหรือ FLEXY BOARD) รุ่นธารร่อง 3"		ตร.ม.	95.00	220.00	20,900.00	75.00	7,125.00	28,025.00	
	โครงสร้างเหล็กตามแบบทาสีกันสนิม @0.60X0.60 ม. สลับแผ่นระบายอากาศ									
	ทาสีน้ำตาสีดำสำหรับไฟเบอร์ซีเมนต์ (สีเลือกภายหลัง)									
	1.2.3 งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ									
	- P1 งานผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 10 ซม.		ตร.ม.	196.00	220.00	43,120.00	60.00	11,760.00	54,880.00	
	- P2 งานผนังก่ออิฐมวลเบา หนา 20 ซม.		ตร.ม.	13.00	450.00	5,850.00	78.00	1,014.00	6,864.00	
	รวมยอดยกไป					443,082.05		163,059.78	606,141.83	

ลงชื่อ
(นายถาวร อินทิยศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ
(นายพงษ์พันธ์ เบ็งอินตา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ
(นายสิทธิศาสตร์ ตามเมืองมูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ
(นายสิงหา ศรีบัวลพทุสะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการและเลขานุการ

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
บัญชีราคาากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารทำงานห้องเก็บวัสดุไฟฟ้า ภายในบริเวณเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ปร.4

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา								
	- เสาเอ็นและคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	77.00	เมตร	90.00	443,082.05	44.00	163,059.78	606,141.83	
	1.2.4 งานตกแต่งผิวผนัง (ที่มุงเกี่ยวกับงานอาบปูน)				6,930.00		3,388.00	10,318.00	
	- P5 ผนังกรุกระเบื้องดินเผาสีอิฐ ขนาด 2'x8" ชนิดเผาไฟสูง กรวด A ของ L-THAI หรือเทียบเท่า (ปูลาดลาดตามแบบ)	13.00	ตร.ม.	480.00	6,240.00	220.00	2,860.00	9,100.00	
	- P6 ผนังซีเมนต์บล็อกช่องลมชนิดลายสี่เหลี่ยมพลัส ขนาด 19x19 cm.	6.00	ตร.ม.	260.00	1,560.00	105.00	630.00	2,190.00	
	- P10 ผนังกรุกระเบื้องเคลือบแก้วลำปาง ขนาด 4'x4" ชนิดเกรด A	17.00	ตร.ม.	420.00	7,140.00	183.00	3,111.00	10,251.00	
	- ผนัง Glass Block ขนาด 0.20x0.20 ม.	8.00	ตร.ม.	1,500.00	12,000.00	200.00	1,600.00	13,600.00	
	1.2.6 งานอาบปูน								
	- งานอาบปูนเรียบผนัง	387.00	ตร.ม.	23.00	8,901.00	82.00	31,734.00	40,635.00	
	1.2.7 งานตกแต่งผิวผนัง								
	- F4 ผนังซีเมนต์หนา 3 cm	177.00	ตร.ม.	89.00	15,753.00	40.00	7,080.00	22,833.00	
	- F16 ผนังทางลาดทรายล้างซีตรอง	5.25	ตร.ม.	371.00	1,947.75	99.00	519.75	2,467.50	
	1.2.8 งานผิวพื้นปูนด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่าง ๆ ยึดด้วยปูนทราย								
	- F7 พื้นปูกระเบื้องเคลือบแก้วเซรามิกลำปาง 20X20 cm. สลับทรายล้าง	27.00	ตร.ม.	700.00	18,900.00	199.00	5,373.00	24,273.00	
	- F17 พื้นปูกระเบื้องเซรามิกชนิดกันลื่น 60X60 cm.	4.20	ตร.ม.	350.00	1,470.00	174.00	730.80	2,200.80	
	รวมยอดยกไป				522,453.80		219,355.53	741,809.33	

ลงชื่อ
(นายถาวร อินทียศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ
(นายพงศ์รินทร์ เป็งอินตา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ
(นายสิทธิศักดิ์ ตาเมืองมูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ
(นายสิงหา ศรีนวลทุติยะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


กรรมการและเลขานุการ


กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร


บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารทำนบกั้นน้ำลัดน้ำไฟฟ้า ภายในบริเวณเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หน่วย
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา				522,453.80		219,355.53	741,809.33	
	1.2.10 งานประตูหน้าต่าง ซ่อมแซมและซ่อมระบายน้สก								
	- D1	1.00	ชุด	14,079.00	14,079.00	-	-	14,079.00	
	- D2	1.00	ชุด	9,500.00	9,500.00	-	-	9,500.00	
	- D3			-					
	- AW1	3.00	ชุด	7,500.00	22,500.00	-	-	22,500.00	
	- AW2	3.00	ชุด	5,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
	- AW3	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- SD	2.00	ชุด	15,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	1.2.11 งานบันได								
	ST - 1								
	- บันไดลูกตั้ง - ลูกนอน กระเบื้องเคลือบแก้วล้าง สลัปรายล้าง	9.00	เมตร	185.00	1,665.00	179.00	1,611.00	3,276.00	
	- ฉุยกบันได PVC.	16.50	เมตร	45.00	742.50	40.00	660.00	1,402.50	
	รวมยอดยกไป				621,440.30		221,626.53	843,066.83	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายถาวร อินทรีย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพงศ์นรินทร์ เบ็งอินตา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสิทธิศักดิ์ ตาเมืองมูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ

(นายสิงหา ศรีนวลฟูโต๊ะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หน่วย
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา				621,440.30		221,626.53	843,066.83	
	1.2.12 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถ้ววมชักโครกบรบบ มีถังพักน้ำ เคลือบขาว	1.00	ชุด	3,074.77	3,074.77	450.00	450.00	3,524.77	
	- อ่างล้างหน้าเซรามิคชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว	1.00	ชุด	583.18	583.18	450.00	450.00	1,033.18	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	250.00	250.00	-	-	250.00	
	- ชุดสายน้ำดีอ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	150.00	150.00	-	-	150.00	
	- สะตืออ่างล้างหน้า	1.00	ชุด	350.00	350.00	-	-	350.00	
	- โถปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนัง	1.00	ชุด	1,058.64	1,058.64	450.00	450.00	1,508.64	
	- สายชำระ	1.00	ชุด	500.00	500.00	70.00	70.00	570.00	
	- ตะแกรงดักกลิ้น	1.00	ชุด	350.00	350.00	75.00	75.00	425.00	
	- สติ๊กเกอร์	1.00	ชุด	100.00	100.00	35.00	35.00	135.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	1.00	ชุด	469.63	469.63	70.00	70.00	539.63	
	- กระดาษขนาด 0.90 x 1.20 ม.	1.00	ชุด	800.00	800.00	70.00	70.00	870.00	
	1.2.13 งานทาสี								
	- ทาสี Acrylic กิ่งเงา Super Shield หรือเทียบเท่า	387.00	ตร.ม.	45.00	17,415.00	34.00	13,158.00	30,573.00	
	- สีทาฝ้าเพดานชนิดต้าน Super Shield หรือเทียบเท่า	95.00	ตร.ม.	45.00	4,275.00	34.00	3,230.00	7,505.00	
	รวมยอดยกไป			-	650,816.52	-	239,684.53	890,501.05	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายถาวร อินทรีย์ศ)

(นายพงศ์สินรินทร์ เบ็งอิมตา)

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วิศวกรโยธาชำนาญการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ

กรรมการและเลขานุการ

(นายสิงหา ศรีนิบลพหุต๊ะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
บัญชีราคาากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารทำางานห้องเก็บวัสดุไฟฟ้า ภายในบริเวณเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1.3	งานระบบไฟฟ้า								
	1.3.1 PANEL BOARD								
	- CUA1	1.00	ชุด	2,750.00	2,750.00	960.00	960.00	3,710.00	
	- ACCESSORIES	1.00	รายการ	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	1.3.2 LIGHTING FIXTURE								
	- TYPE DL1-109	1.00	ชุด	280.00	280.00	115.00	115.00	395.00	
	- TYPE FL1-118	7.00	ชุด	350.00	2,450.00	115.00	805.00	3,255.00	
	- TYPE FL1-218	24.00	ชุด	600.00	14,400.00	150.00	3,600.00	18,000.00	
	- ACCESSORIES & SUPPORT	1.00	รายการ	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	1.3.3 CABLE AND WIRE								
	- NY# # 16 SQ.MM.	50.00	เมตร	68.00	3,400.00	25.00	1,250.00	4,650.00	
	- IEC01 # 4 SQ.MM.	81.00	เมตร	12.00	972.00	10.00	810.00	1,782.00	
	- IEC01 # 2.5 SQ.MM.	390.00	เมตร	8.00	3,120.00	7.00	2,730.00	5,850.00	
	- ACCESSORIES	1.00	รายการ	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	รวมยอดยกไป				682,188.52		249,954.53	932,143.05	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายถาวร อินทิยทัต)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายพงษ์ศันรินทร์ เบ็งอินตา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ


(นายสิงหา ศรีนวลฟูโต๊ะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องเก็บวัสดุไฟฟ้า ภายในบริเวณเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร


ป.ร.4

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา				682,188.52		249,954.53	932,143.05	
	1.3.4 CONDUIT								
	- HDPE. DIA. 50 MM.	50.00	เมตร	53.00	2,650.00	22.00	1,100.00	3,750.00	
	- EMT. DIA. 3/4"	97.00	เมตร	38.00	3,686.00	24.00	2,328.00	6,014.00	
	- EMT. DIA. 1/2"	408.00	เมตร	26.00	10,608.00	22.00	8,976.00	19,584.00	
	- ACCESSORIES & SUPPORT	1.00	รายการ	1,500.00	1,500.00		-	1,500.00	
	1.3.5 SWITCH, RECEPTACLE AND OTHER EQUIPMENT								
	- 1S POLE SWITCH WITH COVER	2.00	ตัว	55.00	110.00	80.00	160.00	270.00	
	- 2S POLE SWITCH WITH COVER	1.00	ตัว	75.00	75.00	90.00	90.00	165.00	
	- 3S POLE SWITCH WITH COVER	1.00	ตัว	87.88	87.88	100.00	100.00	187.88	
	- DUPLEX RECEPTACLE WITH COVER	7.00	ตัว	180.00	1,260.00	90.00	630.00	1,890.00	
	- ACCESSORIES	1.00	รายการ	1,500.00	1,500.00		-	1,500.00	
1.4	งานระบบสุขาภิบาล								
	1.4.1 ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 1,200 ลิตร	1.00	ถัง	7,000.00	7,000.00		-	7,000.00	
	1.4.2 ระบบท่อน้ำดี - น้ำทิ้งในห้องน้ำ	1.00	รายการ	8,000.00	8,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00	
1.5	งานระบบไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	1.5.1 ระบบไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	1.00	งาน	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง				720,165.40		265,338.53	985,503.93	

ลงชื่อ 
 (นายถาวร อินทิยต)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ 
 (นายพงษ์ศันรินทร์ เบ็ญอินตา)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ 
 (นายสิทธิศรุตสร ตาเมืองมูล)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ 
 (นายสิงหา ศรีนวลฟูตะ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการและเลขานุการ

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประเภทงาน งานอาคาร

กลุ่มงาน / งาน ส่วนที่ 2

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารทำงานห้องเก็บวัสดุไฟฟ้า ภายในบริเวณเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ขนาดของโครงการ อาคารทำงานห้องเก็บวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 ชั้น ขนาดความกว้าง 10 เมตร ความยาว 15 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 150 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เจ้าของแบบ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ราคากลาง ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ราคากลางเมื่อ พฤศจิกายน 2562

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว	12,000.00	1.07	12,840.00	
				12,840.00	
				12,800.00	
(ตัวอักษร)		(หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายพงศ์รินทร์ เป็งอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายสิงหา ศรีนวลพุฒ๊ะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการและเลขานุการ

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
บัญชีราคากลางค่าครุภัณฑ์จัดซื้อโครงการก่อสร้างอาคารทำงานห้องเก็บวัสดุไฟฟ้า ภายในบริเวณเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หน่วยเศษ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1	งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 1.1. พัดลมระบายอากาศ								
	- พัดลมระบายอากาศแบบติดตั้งผนัง ปริมาณลมไม่น้อยกว่า 450 CFM.	3	ชุด	2,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	- พัดลมระบายอากาศแบบติดตั้งฝ้าเพดาน ปริมาณลมไม่น้อยกว่า 100 CFM.	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดซื้อ				12,000.00		-	12,000.00	

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายพงศ์สินรินทร์ เป็งอินตา)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายสิทธิพิลาส ตาเมืองมูล)

กรรมการ

ลงชื่อ
(นายถาวร อินทรีย์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ริทวกรโยธาชำนาญการ

ริทวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ
(นายสิงหา ศรีบัวลพุตตะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน