

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๔๒,๓๘๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
- จุดที่ ๑ บริเวณบ้านเลขที่ ๓๒๐/๓ - ๓๒๔/๒ (ข้างบ้านนายประสิทธิ์) ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ขนาดความกว้างประมาณ ๐.๔๐ เมตร ความยาวประมาณ ๕๐.๐๐ เมตร
- จุดที่ ๒ บริเวณบ้านเลขที่ ๓๔๐ (ข้างบ้านนายบุญเสริม) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๓๖.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๘.๐๐ ตารางเมตร และก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ขนาดความกว้างประมาณ ๐.๖๐ เมตร ความยาวประมาณ ๖๐.๐๐ เมตร
- จุดที่ ๓ บริเวณบ้านเลขที่ ๕๖๖ - ๖๕๕ (ข้างบ้านนางมี) ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ขนาดความกว้างประมาณ ๐.๔๐ เมตร ความยาวประมาณ ๔๖.๐๐ เมตร
- จุดที่ ๔ บริเวณบ้านเลขที่ ๕๒๗ - ๓๑๗ (ข้างบ้านนายวุฒิศักดิ์) ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๔๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒๖.๐๐ ตารางเมตร และก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. ขนาดความกว้างประมาณ ๐.๔๐ เมตร ความยาวประมาณ ๖๔ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๗๓๗,๕๗๒.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบ ปร.๔
- ๖.๒ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| ๖.๑ นายถาวร อินทียศ | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล | วิศวกรโยธาชำนาญการ | กรรมการ |
| ๖.๓ นายพงศ์นรินทร์ เบ็งอินตา | วิศวกรโยธาชำนาญการ | กรรมการ |
| ๖.๔ นายสิงหา ศรีนวลฟูโต๊ะ | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการและเลขานุการ |

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประเภทงาน	ทาง
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ 7 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ขนาดของโครงการ	โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 1. บริเวณบ้านเลขที่ 320/3 - 324/2 (ข้างบ้านนายประสิทธิ์) ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้างประมาณ 0.40 เมตร ความยาวประมาณ 50.00 เมตร จุดที่ 2. บริเวณบ้านเลขที่ 340 (ข้างบ้านนายบุญเสริม) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 36.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 108.00 ตารางเมตร และก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.60 เมตร ความยาวประมาณ 60.00 เมตร จุดที่ 3. บริเวณบ้านเลขที่ 566 - 655 (ข้างบ้านนางมี) ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.40 เมตร ความยาวประมาณ 46.00 เมตร จุดที่ 4. บริเวณบ้านเลขที่ 527 - 317 (ข้างบ้านนายวุฒิศักดิ์) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 42.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 126.00 ตารางเมตร และก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.40 เมตร ความยาวประมาณ 64.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
เจ้าของงาน	เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
เจ้าของแบบ	เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ราคากลาง	ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ราคากลางเมื่อ	ธันวาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	87,432.60	1.3624	119,118.17	
2	ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.	453,944.75	1.3624	618,454.33	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				737,572.50	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				737,572.00	
(ตัวอักษร)		(เจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายพงษ์นรินทร์ เป็งอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายสิงหา ศรีนวลฟูโต๊ะ)


นายช่างโยธาชำนาญงาน


กรรมการและเลขานุการ


ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร แบบประเมินราคากลาง งานทาง


ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง ภายในชุมชนบ้านหนองท่าตะวันออก หมู่ที่ 7 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 ราคากลางวันที่ พฤศจิกายน 2562


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		Factor F	ราคาประเมิน(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
ก.	ประเภทงานทาง							
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานขุดหรือฉีกรวดและหล่อทางเดิม ขนทิ้งบดทับ (ความหนา 5.00 ซม.)	ตร.ม.	-	14.05	-	1.3624	19.14	-
	1.2 งานแก้ไขปรับพื้นทางเดิมแล้วบดทับ (ขุดหรือฉีกรังความหนา ซม.)	ตร.ม.	-	10.53	-	1.3624	14.35	-
	1.3 งานรองพื้นทาง(ดูกรังบดอัดแน่น)	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
2	งานปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง							
	1.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	11.70	421.80	4,935.06	1.3624	574.66	6,723.53
3	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	3.1 งานผิวทาง							
	3.1.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก f'c 280 ksc กว้าง 3 เมตร ความหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	234.00	325.35	76,131.90	1.3624	443.26	103,722.10
	3.1.1(1) งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (Wire Mesh 4.00 mm. @ 30 cm. x 6.00 mm. @ 30 cm.)	ม.	3.00	205.44	616.32	1.3624	279.89	839.67
	3.1.1(2) Expansion Joint	ม.	18.00	77.74	1,399.32	1.3624	105.91	1,906.43
	3.1.1(3) Contraction Joint	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	3.1.1(4) Longitudinal Joint	ลบ.ม.	-	248.23	-	1.3624	338.19	-
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	15.00	290.00	4,350.00	1.3624	395.10	5,926.44
	4.2 หมุดสะท้อนแสง ชนิด 2 ด้าน (ทุกระยะ 12 เมตร)	ชุด	-	-	-	1.3624	-	-
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				87,432.60			119,118.17

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายถาวร อินทยศ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายพงษ์พันธ์ เบ็ญอินตา)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายสิทธิศาสตร์ ตามเมืองมูล)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
 (นายสิงหา ศรีนวลฟูดี)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร แบบประเมินราคากลางงานระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปร.4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ 7 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาประเมิน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
ข	งานระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง 1.1 งานขุดหรือผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	ลบ.ม.	24.00	149.00	3,576.00	1.3624	203.00	4,871.94	
2	งานผิวทางทับหลังท่อ 2.1 ทรายถมอัดแน่นรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	208.50	239.00	49,831.50	1.3624	325.61	67,890.44	
	2.2 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กทับหลังท่อ f'c 280 ksc.	ตร.ม.	106.00	293.00	31,058.00	1.3624	399.18	42,313.42	
3	งานระบบระบายน้ำ 3.1 ท่อ คลส.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม.	เมตร	147.00	835.00	122,745.00	1.3624	1,137.60	167,227.79	
	3.2 ท่อ คลส.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 ม.	เมตร	36.00	1,459.00	52,524.00	1.3624	1,987.74	71,558.70	
4	งานบ่อพัก คลส. 4.1 บ่อพัก คลส. ขนาด 1.10 x 1.10 ม. พร้อม ฝาตะแกรงเหล็ก	บ่อ	12	9,062.00	108,744.00	1.3624	12,346.07	148,152.83	
	4.2 บ่อพัก คลส. ขนาด 1.30 x 1.30 ม. พร้อม ฝาตะแกรงเหล็ก	บ่อ	6	12,138.00	72,828.00	1.3624	16,536.81	99,220.87	
5	ท่อ PVC. ชั้น 8.5 ขนาด Ø 6"	เมตร	30	421.28	12,638.25	1.3624	573.95	17,218.35	
	รวมราคาค่าต้นทุนงานทาง				453,944.75			618,454.33	

ลงชื่อ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นายสิงหา ศรีมลพุด๊ะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายพงษ์ศรินทร์ เป็งอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

คณะกรรมการค้ำหนักราคากลาง

รวมราคาค่าต้นทุนงานทาง