

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านป่าขาม (ซอยบ้านทาวนเฮ้าส์) หมู่ที่ ๑ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๑๘๗,๒๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๔.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๘๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑๘๒,๗๑๑.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ ปร.๔
  - ๕.๒ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายถาวร อินทียศ
  - ๖.๒ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล
  - ๖.๓ นายพงศ์นรินทร์ เป็งอินตา
  - ๖.๔ นายสิงหา ศรีนวลฟูตะ

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง  
ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร.5  
พฤศจิกายน 2562

ประเภทงาน	งานทาง	ปีงบประมาณ	2563
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านป่าขาม (ซอยบ้านทาวน์เฮ้าส์) หมู่ที่ 1 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.50 เมตร ความยาวประมาณ 80.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร		
สถานที่ก่อสร้าง	ชุมชนบ้านป่าขาม (ซอยบ้านทาวน์เฮ้าส์) หมู่ที่ 1 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง		
ตามแบบเลขที่	ทล-2-201(1), ทล-2-203	จำนวน	- แผ่น
ราคากลางตามแบบ ปร.4		จำนวน	1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	134,110.14	1.3624	182,711.65	
		-	-	-	
		-	-	-	
สรุป				182,711.65	
คิดเป็นราคากลางตามงบประมาณ				182,711.00	
(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน)					

เฉลี่ยราคาถนน ประมาณ 507.53 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  
(นายถาวร อินทียศ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  
(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  
(นายสิงหา ศรีนวลฟูตะ)  
นายช่างโยธาชำนาญงาน


ลงชื่อ  
(นายพงศักรินทร์ เป็งอินตา)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ


กรรมการ


ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร แบบประเมินราคาากลาง งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านป่าขาม (ซอยบ้านพวนเข้าสี่) หมู่ที่ 1 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  
 สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านป่าขาม (ซอยบ้านพวนเข้าสี่) หมู่ที่ 1 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  
 ราคากลางวันที่ พฤศจิกายน 2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทวน(บาท)		Factor F	ราคาประเมิน(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
ก.	<b>ประเภทงานทาง</b>							
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานขุดรื้อผิวจราจรและไหล่ทางเดิม ขนทิ้งบดทับ (ความหนา 5.00 ซม.)	ตร.ม.	-	14.05	-	1.3624	19.14	-
	1.2 งานกลึงปรับพื้นทางเดิมแล้วบดทับ (ขุดรื้อลูกรังความหนา - ซม.)	ตร.ม.	-	10.53	-	1.3624	14.35	-
	1.3 งานรองพื้นทาง(ลูกรังบดอัดแน่น)	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
2	งานปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง							
	1.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	18.00	421.80	7,592.40	1.3624	574.66	10,343.89
3	งานผิวทาง							
	3.1 งานผิวทาง							
	3.1.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก fc' 280 ksc กว้าง 4.5 เมตร ความหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	360.00	323.79	116,564.40	1.3624	441.13	158,807.34
	3.1.1(1) งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (Wire Mesh 4.00 mm. @ 30 cm. x 6.00 mm. @ 30 cm.)	ม.	4.50	209.74	943.83	1.3624	285.75	1,285.87
	3.1.1(2) Expansion Joint	ม.	31.50	73.02	2,300.13	1.3624	99.48	3,133.70
	3.1.1(3) Contraction Joint	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	3.1.1(4) Longitudinal Joint	ลบ.ม.	6.00	248.23	1,489.38	1.3624	338.19	2,029.13
	2.1.2 งานไหล่ทางลูกรังปรับเทียบต่ง (Soil Aggregate Shoulder)	ตร.ม.	18.00	290.00	5,220.00	1.3624	395.10	7,111.73
4	งานติดตั้งราง							
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	ชุด	-	-	-	1.3624	-	-
	4.2 หนวดสะพานแฉง ชนิด 2 ด้าน (ทุกระยะ 12 เมตร)							
	<b>รวมค่างานต้นทวนงานทาง</b>				<b>134,110.14</b>			<b>182,711.65</b>

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
 ( นายถาวร อินทิยศ )  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ  
 ( นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล )  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
 ( นายสิงหนาท ศรีนวลฟูดี )  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ ( นายพงษ์พันธ์ เป็งอินตา )  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ