

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านสันติภาพ ซอย ๒/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๕,๒๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๙๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๔๐๓,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายถาวร อินทียศ
 - ๖.๒ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล
 - ๖.๓ นายพงศนรินทร์ เป็งอินตา
 - ๖.๔ นายอดิเรก หล้าสมศรี

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร




แบบ ปร.5
พฤศจิกายน 2562

ประเภทงาน	งานทาง	ปีงบประมาณ	2563
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านสันติภาพ ซอย 2/1 หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 4.00 เมตร ความยาวประมาณ 190.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร		
สถานที่ก่อสร้าง	ชุมชนบ้านสันติภาพ ซอย 2/1 หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง		
ตามแบบเลขที่	จำนวน	3	แผ่น
ราคากลางตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	296,339.19	1.3624	403,732.51	
		-	-	-	
สรุป				403,732.51	
คิดเป็นราคากลางตามงบประมาณ				403,000.00	
(ตัวอักษร) (สี่แสนสามพันบาทถ้วน)					

เฉลี่ยราคากลาง ประมาณ 530.26 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ ๑๖๑๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ

(นายถาวร อินทียศ) (นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล) (นายอดิเรก หล้าสมศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง วิศวกรโยธาชำนาญการ นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ

(นายพงศ์นรินทร์ เป็งอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร แบบประเมินราคากลาง งานทาง

ชื่อโครงการก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านสันติภาพ ซอย 2/1 หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านสันติภาพ ซอย 2/1 หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ราคากลางวันที่ พฤศจิกายน 2562

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		Factor F	ราคาประเมิน(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
ก. ประเภทงานทาง	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานขุดหรือผิวจราจรและไหล่ทางเดิม ขนทิ้งทับ	ตร.ม.	-	14.05	-	1.3624	19.14	-
	1.2 งานเกลี่ยปรับพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	-	10.53	-	1.3624	14.35	-
	1.3 งานรองพื้นทาง(ลูกรังบดอัดแน่น)	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	งานปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง							
	1.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	38.00	421.80	16,028.40	1.3624	574.66	21,837.09
	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	3.1 งานผิวทาง							
	3.1.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก f'c 280 ksc	กว้าง 4 เมตร ความหนา 0.15 ม.						
	3.1.1(1) งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	760.00	324.17	246,369.20	1.3624	441.65	335,653.40
	3.1.1(2) Expansion Joint	ม.	4.00	214.67	858.68	1.3624	292.47	1,169.87
	3.1.1(3) Contraction Joint	ม.	72.00	100.79	7,256.88	1.3624	137.32	9,886.77
	3.1.1(4) Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	2.1.2 งานไหล่ทางลูกรังปรับเปลี่ยนแปลง (Soil Aggregate Shoulder)	ลบ.ม.	14.25	267.09	3,806.03	1.3624	363.88	5,185.34
4	งานตีเส้นจราจร							
4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	38.00	290.00	11,020.00	1.3624	395.10	15,013.65	
5	งานยกบ่อพัก ขนาด 0.70x0.70 ม.	บ่อ	11.00	1,000.00	11,000.00	1.3624	1,362.40	14,986.40
รวมค่างานต้นทุนงานทาง					296,339.19			403,732.51

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายถาวร อินทียัง)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตามเมืองมูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอดิเรก หล้าสมศรี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์สันติรินทร์ เป็งอินตา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ