

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก ซอย ๓/๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๙๒,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๐.๔๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๔๐.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๓๙๒,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายถาวร อินทียศ
 - ๖.๒ นายพงศ์รินทร์ เบ็งอินตา
 - ๖.๓ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล
 - ๖.๔ นายกิตติคุณ ศรีนาคา

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประเภทงาน ทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ภายในชุมชนบ้านชุมชนบ้านกาดเมฆตะวันตก ซอย 3/1 หมู่ที่ 5 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ขนาดของโครงการ โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 0.40 เมตร ความยาวประมาณ 140.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เจ้าของแบบ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร


ราคากลาง ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ราคากลางเมื่อ มกราคม 2563

| ลำดับ ที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน (บาท) | Factor F. | รวมค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|------------------------|---------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------|----------|
| 1 | ก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล. | 288,301.00 | 1.3624 | 392,781.28 | |
| รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน | | | | 392,000.00 | |
| คิดเป็นเงินงบประมาณ | | | | 392,000.00 | |
| (ตัวอักษร) | | (สามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ




(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายพงษ์พันธ์ เป็งอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

กองช่าง เทศบาลเมืองเขาสงาญ

ป.ร.4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ภายในชุมชนบ้านชุมชนบ้านภาคเมตตะวันตก ซอย 3/1 หมู่ที่ 5 ตำบลชุมพพ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่าจ้างต้นทุน (บาท) | | Factor F | ราคาประเมิน (บาท) | | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|--------|---------------------|------------|----------|-------------------|------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | รวม | | ราคาต่อหน่วย | รวม | |
| ก | ประเภทงานทาง | | | | | | | | |
| 1 | งานปรับปรุงโครงสร้าง | | | | | | | | |
| | 1.1 งานขุดหรือฝังวางจากรองเสริมเหล็ก | ลบ.ม. | 23.00 | 184.00 | 4,232.00 | 1.3624 | 250.68 | 5,765.68 | |
| 2 | งานผิวทาง | | | | | | | | |
| | 2.1 ทรายถมอัดแน่นรองใต้ผิวคอนกรีต | ลบ.ม. | 20.00 | 239.00 | 4,780.00 | 1.3624 | 325.61 | 6,512.27 | |
| | 2.2 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก fc' 240 ksc. | ตร.ม. | 154.00 | 368.00 | 56,672.00 | 1.3624 | 501.36 | 77,209.93 | |
| 3 | งานระบบระบายน้ำ | | | | | | | | |
| | 3.1 ท่อ คล.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม. | เมตร | 129.00 | 838.00 | 108,102.00 | 1.3624 | 1,141.69 | 147,278.16 | |
| 4 | งานบ่อพัก คลส. | | | | | | | | |
| | 4.1 บ่อพัก คลส. ขนาด 1.10 x 1.10 ม. | บ่อ | 10 | 9,512.00 | 95,120.00 | 1.3624 | 12,959.15 | 129,591.49 | |
| | พร้อม ฝาตะแกรงเหล็ก | | | | | | | | |
| 5 | วางระบายน้ำ คลส. แบบตัวยู กว้าง 0.40 เมตร | เมตร | 0 | 3,702.00 | - | 1.3624 | 5,043.60 | - | |
| 6 | ท่อ PVC. ชั้น 8.5 ขนาด Ø 6" | เมตร | 36 | 538.75 | 19,395.00 | 1.3624 | 733.99 | 26,423.75 | |
| | รวมราคาค่าต้นทุนงานทาง | | | | 288,301.00 | | | 392,781.28 | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ (นายถาวร อินทียศ) ประธานกรรมการ
 (นายกิตติคุณ ศรีนิศา) กรรมการและเลขานุการ
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ (นายพงษ์พันธ์ เบ็ญอินตา) กรรมการ
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ (นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล) กรรมการ
 วิศวกรโยธาชำนาญการ