

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง เริ่มตั้งแต่ทางสายหลักในชุมชนถึงทางแยกป้ายชุมชนหนองวัวเฒ่าเชื่อมต่อของเดิม และในซอย ๑๔ หมู่ที่ ๓ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๒๙,๗๖๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๐.๔๐ - ๐.๖๐ เมตร ความยาวรวมกันไม่น้อยกว่า ๔๙๖.๐๐ เมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๗๗๐,๗๓๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ แบบ ปร.๔
- ๖.๒ แบบ ปร.๕
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | |
|--------------------|--------------|---------------------------|---------------------|
| ๗.๑ นายจตุวัฒน์ | ต๋อยเต็มวงศ์ | ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายถาวร | อินทียศ | ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๗.๓ นายพงษ์นรินทร์ | เป็งอินตา | วิศวกรโยธาชำนาญการ | กรรมการ |
| ๗.๔ นายสิทธิศาสตร์ | ตาเมืองมูล | วิศวกรโยธาชำนาญการ | กรรมการ |
| ๗.๕ นายสิงหา | ศรีนวลฟูโต๊ะ | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการและเลขานุการ |

ส่วนราชการ

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประจำปีงบประมาณ 2563

ประเภทงาน

ทาง

ชื่อโครงการ

ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง

ภายในชุมชนบ้านโทกหัวช้าง เริ่มตั้งแต่ทางสายหลักในชุมชนถึงทางแยกป้ายชุมชนหนองวัวเฒ่า เชื่อมต่อของเดิม และในซอย 14 หมู่ที่ 3 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ขนาดของโครงการ

โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้าง 0.40 - 0.60 เมตร ความยาวรวมกันไม่น้อยกว่า 496.00 เมตร และงานอื่นๆ

เจ้าของงาน

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เจ้าของแบบ

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ราคากลาง

ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


ราคากลางเมื่อ

มกราคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานวางท่อระบายน้ำ	1,299,714.55	1.3624	1,770,731.10	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				1,770,731.10	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				1,770,730.00	
(ตัวอักษร)		(หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(นายจตุวัฒน์ ต้อยเต็มวงศ์)

ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายพงศักรินทร์ เป็งอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายสิงหา ศรีนวลพุฒะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน


กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร


ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง ภายในชุมชนบ้านโคกพริกซ่าง เริ่มตั้งแต่ทางสายหลักในชุมชนจนถึงแยกป่าชุมชนหนองจ้าวเก่า เชื่อมต่อของเดิม และในซอย 14 หมู่ที่ 3 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 ขนาดของโครงการ โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดความกว้าง 0.40 - 0.60 เมตร ความยาวรวมกันไม่น้อยกว่า 496.00 เมตร และงานอื่น ๆ

ป.ร.4

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่างานต้นทุน (บาท)		Factor F	ราคาประเมิน (บาท)		หมายเหตุ
		หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	
ก	ประเภทงานทาง								
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานขุดหรือฝังรางคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	151.80	151.00	22,921.80	1.3624	205.72	31,228.66	
2	งานผิวทาง								
	2.1 ทรายถมอัดแน่นรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	256.75	239.00	61,363.25	1.3624	325.61	83,601.29	
	2.2 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก fc' 280 ksc.	ตร.ม.	575.00	370.00	212,750.00	1.3624	504.09	289,850.60	
3	งานระบบระบายน้ำ								
	3.1 ท่อ คลส.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.40 ม.	เมตร	128	841.00	107,648.00	1.3624	1,145.78	146,659.64	
	3.2 ท่อ คลส.มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.60 ม.	เมตร	334	1,453.00	485,302.00	1.3624	1,979.57	661,175.44	
4	งานบ่อพัก คลส.								
	4.1 บ่อพัก คลส. ขนาด 1.10 x 1.10 ม. ลึกเฉลี่ย 1.10 ม.	บ่อ	9	9,390.00	84,510.00	1.3624	12,792.94	115,136.42	
	พร้อม ผาตะแกรงเหล็ก								
	4.2 บ่อพัก คลส. ขนาด 1.30 x 1.30 ลึกเฉลี่ย 1.10 ม.	บ่อ	24	12,608.00	302,592.00	1.3624	17,177.14	412,251.34	
	พร้อม ผาตะแกรงเหล็ก								
	4.3 ท่อรับน้ำทิ้ง PVC. ชั้น 5 ขนาด 6"	เมตร	42	538.75	22,627.50	1.3624	733.99	30,827.71	
	รวมราคาต้นทุนงานทาง				1,299,714.55			1,770,731.10	


คณะกรรมการกำหนดยางราคาากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายจตุวัฒน์ ต้อยเต็มวงศ์)
 ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายถาวร อินทียศ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายพงษ์นรินทร์ เบ็งอินตาท)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
 (นายสิงหา ศรีนวลพุฒี)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน