

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารทำงานห้องเก็บวัสดุไฟฟ้า ภายในบริเวณเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยทำการก่อสร้างอาคารทำงานห้องเก็บวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑ ชั้น ขนาดความกว้าง ๑๐ เมตร ความยาว ๑๕ เมตร รวมพื้นที่ใช้สอย ๑๕๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๒๘๓,๓๐๐.- บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕ (ก)
 - ๖.๓ แบบ ปร.๕ (ข)
 - ๖.๔ แบบ ปร.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | | | |
|--------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| ๗.๑ นายถาวร | อินทียศ | ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายพงศ์นรินทร์ | เป็งอินตา | วิศวกรโยธาชำนาญการ | กรรมการ |
| ๗.๓ นายสิทธิศาสตร์ | ตาเมืองมูล | วิศวกรโยธาชำนาญการ | กรรมการ |
| ๗.๔ นายสิงหา | ศรีนวลฟูโต๊ะ | นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการและเลขานุการ |


ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

| | |
|-----------------|--|
| ประเภทงาน | งานอาคาร |
| ชื่อโครงการ | ก่อสร้างอาคารทำงานห้องเก็บวัสดุไฟฟ้า ภายในบริเวณเทศบาลเมืองเขลางค์นคร |
| สถานที่ก่อสร้าง | บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร |
| ขนาดของโครงการ | อาคารทำงานห้องเก็บวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 ชั้น ขนาดความกว้าง 10 เมตร ความยาว 15 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 150 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล |
| เจ้าของงาน | เทศบาลเมืองเขลางค์นคร |
| เจ้าของแบบ | เทศบาลเมืองเขลางค์นคร |
| ราคากลาง | ตามแบบ ปร.5 (ก) ,ปร.5 (ข) |
| ราคากลางเมื่อ | มกราคม 2563 |

| ลำดับ ที่ | รายการ | รวมค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|--|---|-------------------------|----------|
| 1 | ส่วนที่ 1 กลุ่มงานที่ 1 รายการงานก่อสร้าง | 1,272,100.00 | |
| 2 | ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ | 11,200.00 | |
| รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน | | 1,283,300.00 | |
| คิดเป็นเงินงบประมาณ | | 1,283,300.00 | |
| (ตัวอักษร (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)) | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายพงศ์นรินทร์ เป็งอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายสิงหา ศรีนวลฟูโต๊ะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประเภทงาน งานอาคาร

กลุ่มงาน / งาน ส่วนที่ 1

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารทำงานห้องเก็บวัสดุไฟฟ้า ภายในบริเวณเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ขนาดของโครงการ อาคารทำงานห้องเก็บวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 ชั้น ขนาดความกว้าง 10 เมตร ความยาว 15 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 150 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร


เจ้าของแบบ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร


ราคากลาง ตามแบบ ปร.4 จำนวน 12 แผ่น


ราคากลางเมื่อ มกราคม 2563


| ลำดับ ที่ | รายการ | คำนวณต้นทุน (บาท) | Factor F. | รวมค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------|--|-----------|-------------------------|----------|
| 1 | กลุ่มงานที่ 1 รายการงานก่อสร้าง | 974,761.39 | 1.3051 | 1,272,161.09 | |
| | | | | 1,272,161.09 | |
| | | | | 1,272,100.00 | |
| (ตัวอักษร) | | (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายถาวร อินทียศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพงศ์รินทร์ เป็งอินตา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายสิงหา ศรีนวลฟูตะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องเก็บวัสดุไฟฟ้า ภายในบริเวณเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ปร.4

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณงาน | | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวม | หมายเหตุ |
|-------|--|-----------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|----------|
| | | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | รวม | ราคาต่อหน่วย | รวม | | |
| 1.1 | งานโครงสร้าง | | | | | | | | |
| | 1.1.1 งานเจาะสำรวจดิน | 29.00 | ลบ.ม. | - | - | 99.00 | 2,871.00 | 2,871.00 | |
| | 1.1.2 งานขุดดินฐานรากและถมดิน | 2.00 | ลบ.ม. | 280.00 | 560.00 | 91.00 | 182.00 | 742.00 | |
| | 1.1.3 งานวัสดุรองกันฐานราก | 0.93 | ลบ.ม. | 1,738.32 | 1,616.63 | 398.00 | 370.14 | 1,986.77 | |
| | 1.1.4 งานคอนกรีตรองกันฐานราก | | | | | | | | |
| | 1.1.5 งานแบบหล่อคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต | 209.60 | ตร.ม. | - | - | 133.00 | 27,876.80 | 27,876.80 | |
| | - ไม้ใช้ทำแบบ (ใช้ 20% ของไม้แบบทั้งหมด) | 41.00 | ลบ.พ. | 401.87 | 16,476.67 | | - | 16,476.67 | |
| | - ไม้คร่า (ใช้ 15% ของไม้ใช้ทำแบบ) | 6.00 | ลบ.พ. | 401.87 | 2,411.22 | | - | 2,411.22 | |
| | - ตะปู | 52.00 | กก. | 39.25 | 2,041.00 | | - | 2,041.00 | |
| | 1.1.6 งานเหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 RB 6 มม. | 0.86 | ตัน | 19,160.56 | 16,554.72 | 4,100.00 | 3,542.40 | 20,097.12 | |
| | SR24 RB 9 มม. | 0.09 | ตัน | 19,602.80 | 1,764.25 | 4,100.00 | 369.00 | 2,133.25 | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD40 DB 12 มม. | 1.69 | ตัน | 18,849.13 | 31,760.78 | 3,300.00 | 5,560.50 | 37,321.28 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก | 79.00 | กก. | 31.31 | 2,473.49 | | - | 2,473.49 | |
| | 1.1.7 งานคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - งานคอนกรีตหยาบ | | | | | | | | |
| | - งานคอนกรีตชนิดผสมเสร็จ fc' 240 ksc. | 45.00 | ลบ.ม. | 1,850.47 | 83,271.15 | 391.00 | 17,595.00 | 100,866.15 | |
| | 1.1.8 งานทรายราดน้ำอัดแน่น | 36.00 | ลบ.ม. | 140.19 | 5,046.84 | 99.00 | 3,564.00 | 8,610.84 | |
| | รวมยอดยกไป | | | | 163,976.75 | | 61,930.84 | 225,907.59 | |

ลงชื่อ (นายถาวร อินทียศ) ผู้อำนวยการกองช่าง
 (นายสิงหา ศรีนวลพุฒ) ผู้อำนวยการและเลขานุการ

ลงชื่อ (นายพงษ์รินทร์ เบ็ญอินตา) กรรมการ
 (นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล) กรรมการ
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ (นายสิงหา ศรีนวลพุฒ) กรรมการและเลขานุการ
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ (นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล) กรรมการ
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องเก็บวัสดุไฟฟ้า ภายในบริเวณเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ป.ร.4

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณงาน | | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ราคารวม | หมายเหตุ |
|--------|--|-----------|-------|--------------|---------|--------------|---------|------------|------------|
| | | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | | |
| | รวมยอดยกมา | | | | | | | | |
| 1.1.12 | งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก | | | | | | | | |
| | - เหล็กตัวซี ทน 3.2 มม. ขนาด 150x75x20 มม. (8.27 กก./ม.) | 2,442.00 | กก. | 22.89 | | 55,897.38 | 10.00 | 24,420.00 | 80,317.38 |
| | - เหล็กตัวซี ทน 3.2 มม. ขนาด 100x50x20 มม. (5.66 กก./ม.) | 1,540.00 | กก. | 25.61 | | 39,439.40 | 10.00 | 15,400.00 | 54,839.40 |
| | - ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมจัตุรัส ทน 2.3 มม. ขนาด 50x50 มม. (3.34 กก./ม.) | 1,001.00 | กก. | 24.36 | | 24,384.36 | 10.00 | 10,010.00 | 34,394.36 |
| | - ทาสีกันสนิมโครงสร้างหลังคาเหล็ก | 350.00 | ตร.ม. | 50.00 | | 17,500.00 | 35.00 | 12,250.00 | 29,750.00 |
| 1.2 | งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| 1.2.1 | งานมุงหลังคา | | | | | | | | |
| | - หลังคาแผ่นเหล็กสีตรอน ทน 0.35 มม. รัศมีวนกับความร้อนได้แผ่น | 261.00 | ตร.ม. | 270.00 | | 70,470.00 | 70.00 | 18,270.00 | 88,740.00 |
| | บนแปปูตาข่ายขนาดช่องตา 1"x1" ก้อนมุงหลังคา | | | | | | | | |
| | - เเชิงชาย 1"x8" ไม้สำเร็จรูป | 83.00 | เมตร | 60.00 | | 4,980.00 | 73.00 | 6,059.00 | 11,039.00 |
| | - ทับ เเชิงชาย 1"x6" ไม้สำเร็จรูป | 83.00 | เมตร | 60.00 | | 4,980.00 | 73.00 | 6,059.00 | 11,039.00 |
| 1.2.2 | งานฝ้าเพดานและเพดาน | | | | | | | | |
| | C8 ฝ้าชายคา ไฟเบอร์ซีเมนต์ (สมาร์ทบอร์ดหรือ FLEXY BOARD) รุ่นเซาะร่อง 3" | 95.00 | ตร.ม. | 200.00 | | 19,000.00 | 75.00 | 7,125.00 | 26,125.00 |
| | โครงสร้างเหล็กตามแบบทาสีกันสนิม ๑0.60x0.60 m. สลับแผ่นระบายอากาศ | | | | | | | | |
| | ทาสีน้ำตาลชนิดสำหรับไฟเบอร์ซีเมนต์ (สีเลือกภายหลัง) | | | | | | | | |
| 1.2.3 | งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ | | | | | | | | |
| | - P1 งานผนังก่ออิฐมวลเบา ทน 10 ซม. | 196.00 | ตร.ม. | 220.00 | | 43,120.00 | 60.00 | 11,760.00 | 54,880.00 |
| | - P2 งานผนังก่ออิฐมวลเบา ทน 20 ซม. | 13.00 | ตร.ม. | 450.00 | | 5,850.00 | 78.00 | 1,014.00 | 6,864.00 |
| | รวมยอดยกไป | | | | | 449,597.89 | | 174,297.84 | 623,895.73 |

ลงชื่อ
(นายถาวร อินทีย)

ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ
(นายพงษ์พันธ์ เบ็ญอินตา)

กรรมการ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ
(นายสิทธิศาสตร์ ตามเมืองมูล)

กรรมการ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ
(นายสิงห์ ศรีนวลฟูตะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารทำงานห้องเก็บวัสดุไฟฟ้า ภายในบริเวณเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ป.ร.4

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณงาน | | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ราคารวม | หมายเหตุ |
|-------|--|-----------|-------|--------------|------------|--------------|------------|------------|----------|
| | | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | | |
| | รวมยอดยกมา | | | | | | | | |
| | - เสาคอนกรีตคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม. | 77.00 | เมตร | 80.00 | 449,597.89 | 44.00 | 174,297.84 | 623,895.73 | |
| | 1.2.4 งานตกแต่งผิวผนัง (ที่ไม่เกี่ยวกับงานฉาบปูน) | | | | 6,160.00 | | 3,388.00 | 9,548.00 | |
| | - P5 ผนังกรุกระเบื้องดินเผาเสีอิฐ ขนาด 2"x8" ชนิดเฝ้าไฟสูง เกรด A | 13.00 | ตร.ม. | 480.00 | 6,240.00 | 220.00 | 2,860.00 | 9,100.00 | |
| | ของ L-THAI หรือเทียบเท่า (ปลูวดลายตามแบบ) | | | | | | | | |
| | - P6 ผนังซีเมนต์บดขัดช่องลมชนิดลายสี่เหลี่ยมพลัส ขนาด 19x19 cm. | 6.00 | ตร.ม. | 260.00 | 1,560.00 | 105.00 | 630.00 | 2,190.00 | |
| | - P10 ผนังกรุกระเบื้องเคลือบแก้วสีปราง ขนาด 4"x4" ชนิดเกรด A | 17.00 | ตร.ม. | 420.00 | 7,140.00 | 183.00 | 3,111.00 | 10,251.00 | |
| | - ผนัง Glass Block ขนาด 0.20x0.20 ม. | 8.00 | ตร.ม. | 800.00 | 6,400.00 | 200.00 | 1,600.00 | 8,000.00 | |
| | 1.2.6 งานฉาบปูน | | | | | | | | |
| | - งานฉาบปูนเรียบผนัง | 387.00 | ตร.ม. | 23.00 | 8,901.00 | 82.00 | 31,734.00 | 40,635.00 | |
| | 1.2.7 งานตกแต่งผิวพื้น | | | | | | | | |
| | - F4 พื้นขัดมันหนา 3 cm | 177.00 | ตร.ม. | 80.00 | 14,160.00 | 40.00 | 7,080.00 | 21,240.00 | |
| | - F16 พื้นทางลาดทรายล้างซีตรอง | 5.25 | ตร.ม. | 370.00 | 1,942.50 | 99.00 | 519.75 | 2,462.25 | |
| | 1.2.8 งานฉาบปูนด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่าง ๆ ยึดด้วยปูนทราย | | | | | | | | |
| | - F7 พื้นปูกระเบื้องเคลือบแก้วเซรามิกสีปราง 20X20 cm. สลับทรายล้าง | 85.00 | ตร.ม. | 400.00 | 34,000.00 | 199.00 | 16,915.00 | 50,915.00 | |
| | - F17 พื้นปูกระเบื้องเซรามิกชนิดกันลื่น 60X60 cm. | 4.20 | ตร.ม. | 300.00 | 1,260.00 | 174.00 | 730.80 | 1,990.80 | |
| | รวมยอดยกไป | | | | 536,101.39 | | 242,135.59 | 778,236.98 | |

ลงชื่อ

(นายถาวร อินทรีย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นายพงษ์รินทร์ เบ็ญจินดา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ

(นายสิงห์ ศรีนวลฟูตะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

กรรมการ

กรรมการ

กองช่าง เทศบาลเมืองเขาสงาญ

บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องเก็บวัสดุไฟฟ้า ภายในบริเวณเทศบาลเมืองเขาสงาญ
บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเขาสงาญ

ปร.4

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณงาน | | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | ราคารวม | หมายเหตุ |
|-------|-------------------------|-----------|--------|--------------|------------|--------------|------------|------------|----------|
| | | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | | |
| | รวมยอดยกมา | | | | 636,916.93 | | 262,464.59 | 899,381.52 | |
| 1.3 | งานระบบไฟฟ้า | | | | | | | | |
| | 1.3.1 PANEL BOARD | | | | | | | | |
| | - CUA1 | 1.00 | ชุด | 2,750.00 | 2,750.00 | 960.00 | 960.00 | 3,710.00 | |
| | - ACCESSORIES | 1.00 | รายการ | 500.00 | 500.00 | - | - | 500.00 | |
| | 1.3.2 LIGHTING FIXTURE | | | | | | | | |
| | - TYPE DL1-109 | 1.00 | ชุด | 280.00 | 280.00 | 115.00 | 115.00 | 395.00 | |
| | - TYPE FL1-118 | 7.00 | ชุด | 350.00 | 2,450.00 | 115.00 | 805.00 | 3,255.00 | |
| | - TYPE FL1-218 | 24.00 | ชุด | 600.00 | 14,400.00 | 150.00 | 3,600.00 | 18,000.00 | |
| | - ACCESSORIES & SUPPORT | 1.00 | รายการ | 500.00 | 500.00 | - | - | 500.00 | |
| | 1.3.3 CABLE AND WIRE | | | | | | | | |
| | - NYY # 16 SQ.MM. | 30.00 | เมตร | 68.00 | 2,040.00 | 25.00 | 750.00 | 2,790.00 | |
| | - IEC01 # 4 SQ.MM. | 81.00 | เมตร | 12.00 | 972.00 | 10.00 | 810.00 | 1,782.00 | |
| | - IEC01 # 2.5 SQ.MM. | 390.00 | เมตร | 8.00 | 3,120.00 | 7.00 | 2,730.00 | 5,850.00 | |
| | - ACCESSORIES | 1.00 | รายการ | 500.00 | 500.00 | - | - | 500.00 | |
| | รวมยอดยกไป | | | | 664,428.93 | | 272,234.59 | 936,663.52 | |

ลงชื่อ

(นายถาวร อินทียศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายสิงหา ศรีนวลฟูโต๊ะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ

(นายพงษ์พันธ์ เบ็ญอินตา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายสิทธิศักดิ์ ตาเมืองมูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

กองช่าง เทศบาลเมืองเขาสงาญ
 บัญชีราคาากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องเก็บวัสดุไฟฟ้า ภายในบริเวณเทศบาลเมืองเขาสงาญ
 บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเขาสงาญ

ปร.4

| ลำดับ | รายการ | ปริมาณงาน | | ค่าวัสดุ | | ค่าแรง | | รวม | หน่วย |
|-------|--|-----------|--------|--------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------|
| | | จำนวน | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | รวม | ราคาต่อหน่วย | รวม | | |
| | รวมยอดยกมา | | | | 664,428.93 | | 272,234.59 | 936,663.52 | |
| | 1.3.4 CONDUIT | | | | | | | | |
| | - HDPE. DIA. 50 MM. | 30.00 | เมตร | 53.00 | 1,590.00 | 22.00 | 660.00 | 2,250.00 | |
| | - EMT. DIA. 3/4" | 97.00 | เมตร | 38.00 | 3,686.00 | 24.00 | 2,328.00 | 6,014.00 | |
| | - EMT. DIA. 1/2" | 408.00 | เมตร | 26.00 | 10,608.00 | 22.00 | 8,976.00 | 19,584.00 | |
| | - ACCESSORIES & SUPPORT | 1.00 | รายการ | 500.00 | 500.00 | | - | 500.00 | |
| | 1.3.5 SWITCH, RECEPTACLE AND OTHER EQUIPMENT | | | | | | | | |
| | - 1S POLE SWITCH WITH COVER | 2.00 | ตัว | 55.00 | 110.00 | 80.00 | 160.00 | 270.00 | |
| | - 2S POLE SWITCH WITH COVER | 1.00 | ตัว | 75.00 | 75.00 | 90.00 | 90.00 | 165.00 | |
| | - 3S POLE SWITCH WITH COVER | 1.00 | ตัว | 87.88 | 87.88 | 100.00 | 100.00 | 187.88 | |
| | - DUPLEX RECEPTACLE WITH COVER | 7.00 | ตัว | 180.00 | 1,260.00 | 90.00 | 630.00 | 1,890.00 | |
| | - ACCESSORIES | 1.00 | รายการ | 500.00 | 500.00 | | - | 500.00 | |
| 1.4 | งานระบบสุขาภิบาล | | | | | | | | |
| | 1.4.1 งานท่อโสตริก PVC. | | | | | | | | |
| | - ท่อ PVC. ขึ้น 13.5 Ø 4" พร้อมอุปกรณ์ | 6.00 | เมตร | 305.84 | 1,835.04 | 100.00 | 600.00 | 2,435.04 | |
| | 1.4.2 งานท่อน้ำทิ้ง PVC. | | | | | | | | |
| | - ท่อ PVC. ขึ้น 13.5 Ø 2" พร้อมอุปกรณ์ | 5.00 | เมตร | 82.75 | 413.75 | 40.00 | 200.00 | 613.75 | |
| | 1.4.3 งานท่อน้ำทิ้ง PVC. | | | | | | | | |
| | - ท่อ PVC. ขึ้น 13.5 Ø 1/2" พร้อมอุปกรณ์ | 16.00 | เมตร | 28.70 | 459.20 | 30.00 | 480.00 | 939.20 | |
| | - มาตรวัดน้ำ (Water Meter) ขนาด 1" | 1.00 | ชุด | 1,200.00 | 1,200.00 | 200.00 | 200.00 | 1,400.00 | |
| | รวมยอดยกไป | | | | 686,753.80 | | 286,658.59 | 973,412.39 | |

ลงชื่อ (นายธนากร อินทียศ) ผู้อำนวยการกองช่าง
 (นายวิฑูริศ สตรีบุญเรือง) วิศวกรโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ (นายพิเชษฐ สตรีบุญเรือง) วิศวกรโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ (นายพิเชษฐ สตรีบุญเรือง) วิศวกรโยธาชำนาญงาน

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประเภทงาน งานอาคาร

กลุ่มงาน / งาน ส่วนที่ 2

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารทำงานห้องเก็บวัสดุไฟฟ้า ภายในบริเวณเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ขนาดของโครงการ อาคารทำงานห้องเก็บวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 ชั้น ขนาดความกว้าง 10 เมตร ความยาว 15 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 150 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของเทศบาล

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เจ้าของแบบ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ราคากลาง ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ราคากลางเมื่อ มกราคม 2563

| ลำดับ ที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน (บาท) | ภาษี มูลค่าเพิ่ม | รวมค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|--------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|----------|
| 1 | งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว | 10,500.00 | 1.07 | 11,235.00 | |
| | | | | 11,235.00 | |
| | | | | 11,200.00 | |
| (ตัวอักษร) | | (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายพงศ์รินทร์ เป็งอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ

กรรมการและเลขานุการ

(นายสิงหา ศรีนวลฟูโต๊ะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

