

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอย ๑๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๔๙๙,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๖๒.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า ๑,๔๕๒.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๕๑,๕๕๕.๗๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายถาวร อินทียศ
 - ๖.๒ นายพงศ์รินทร์ เบ็งอินตา
 - ๖.๓ นายสิงหา ศรีนวลฟูโต๊ะ
 - ๖.๔ นายถิรพัฒน์ เดชะเทพ

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร.5

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

กุมภาพันธ์ 2563

ประเภทงาน งานถนน ปีงบประมาณ 2563

โครงการ ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอย 12 หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ 4.00 เมตร ความยาวประมาณ 362.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,452.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สายทาง ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอย 12 หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอย 12 หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 ม. หนา 0.05 ม.

ระยะทาง ยาว 362 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,452.00 ตร.ม.

แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	331,441.36	1.3624	451,555.70	
		-	-	-	
		-	-	-	
สรุป				451,555.70	
คิดเป็นเงินประมาณ				451,555.70	
(ตัวอักษร) (สี่แสนห้าหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบสตางค์)					

เฉลี่ยราคาถนน ประมาณ 310.99 บาท/ตร.ม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายถาวร อินทียศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายพงศ์นรินทร์ เป็งอินตา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการและเลขานุการ
(นายฉัตรพัฒน์ เดชะเทพ)
นายช่างโยธาอาวุโส

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอย 12 หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านกล้วยแพะ ซอย 12 หมู่ที่ 2 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
แบบเลขที่ -
ราคากลางวันที่ กุมภาพันธ์ 2563

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร แบบประเมินราคางานทาง
 โดยที่ทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ 4.00 เมตร ความยาวประมาณ 362.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกัน
 ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,452.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		Factor F	ราคาประเมิน(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
ก.	ประเภททางทาง							
2	งานปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง							
	2.1 งานผิวทาง							
	3.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง							
	3.1.1 PRIME COAT	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	3.1.2 TACK COAT	ตร.ม.	1,452.00	11.02	16,001.04	1.3624	15.01	21,799.82
	3.2.1 ปูน Prime Coat ความหนา 5.00 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	3.2.2 ปูน Tack Coat ความหนา 5.00 ซม.	ตร.ม.	1,452.00	201.66	292,810.32	1.3624	274.74	398,924.78
4	งานตีเส้นจราจร							
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	72.00	290.00	20,880.00	1.3624	395.10	28,446.91
5	งานเสริมผ้าบ่อพักท่อระบายน้ำ							
	5.1 ขนาดผ้าบ่อพัก 0.60 x 0.60 เมตร	ผ.	2.00	500.00	1,000.00	1.3624	681.20	1,362.40
	5.2 ขนาดผ้าบ่อพัก 0.90 x 0.90 เมตร	ผ.	1.00	750.00	750.00	1.3624	1,021.80	1,021.80
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				331,441.36			451,555.71

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
 (นายถาวร อินทียศ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
 (นายพงษ์รินทร์ เป็งอินตา)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการและเลขานุการ
 นายช่างโยธาอาวุโส