

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างประปา ภายในชุมชนบ้านหมอสม หมู่ที่ ๒ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๔๕๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างบ่อรับน้ำดิบ ติดตั้งถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕๐ เมตร ติดตั้งปั๊มสูบน้ำและตู้ควบคุมปั๊มสูบน้ำ และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๔๘,๑๓๔.๒๖ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ ปร.๔
  - ๕.๒ แบบ ปร.๕
  - ๕.๓ แบบ ปร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายถาวร อินทียศ
  - ๖.๒ พงศ์นรินทร์ เบ็งอินตา
  - ๖.๓ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล
  - ๖.๔ นายพงศธร สุตาชู

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

โครงการก่อสร้างประปาภายในชุมชนบ้านหมอสม หมู่ที่ 2 ตำบลปลงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

โดยทำการก่อสร้างป้อนรับน้ำดิบ, ติดตั้งถังกรองน้ำแบบถังเหล็กขนาด  $\varnothing$  1.50 เมตร, ติดตั้งปั๊มสูบน้ำและตู้ควบคุมปั๊มสูบน้ำ, และงานอื่นๆ ตามแบบของแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านหมอสม หมู่ 2 ตำบลปลงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ ข.58/2563 , 91.09/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ มี จำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง/หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	สรุป กลุ่มงานประเภทงานอาคาร	307,108.26	
2	งานครุภัณฑ์	141,026.00	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	448,134.26	
	งบประมาณทั้งสิ้น	450,000.00	
	รวมค่ากลาง	448,134.26	
	ตัวอักษร	(สี่แสนสี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน)	

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพงษ์พันธ์ เป็งอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

(นายพงษ์ศร สุตาชู)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างประปา ภายในชุมชนบ้านหมอสุม หมู่ที่ 2 ตำบลปลงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

โดยทำการก่อสร้างบ่อรับน้ำดิบ, ติดตั้งถังกรองน้ำแบบถังเหล็กขนาด Ø 1.50 เมตร, ติดตั้งปั้มสูบน้ำและตู้ควบคุมปั้มสูบน้ำ, และงานอื่นๆ ตามแบบของแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านหมอสุม หมู่ 2 ตำบลปลงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

เจ้าของอาคาร สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบเลขที่ ข.58/2563 , พ.09/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มประเภทงานอาคาร				
1.1	งานระบบรับน้ำดิบแบบถังกรองได้น้ำ	120,000.00	1.3074	156,888.00	
1.2	งานก่อสร้างฐานรากถังกรองน้ำและประกอบอุปกรณ์ถังกรองน้ำแบบถังเหล็ก	46,700.00	1.3074	61,055.58	
1.3	งานระบบท่อเมนจ่ายน้ำประปา	68,200.00	1.3074	89,164.68	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	6.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00%			
สรุป				307,108.26	
	(ตัวเลขจริง)			(สามแสนเจ็ดพันเจ็ดร้อยแปดบาทยี่สิบหกสตางค์)	

\*รายการ BOQ ข้างต้นเป็นรายการที่ถอดแบบเพื่อประกอบการเสนอราคา อาจมีบางรายการที่ขาดตกบกพร่อง ไม่ถูกต้องตรงตามแบบแปลนผู้เสนอราคามีหน้าที่ต้องตรวจสอบ

ความถูกต้องก่อนการเสนอราคาหากพบเป็นว่าประมาณการไม่ถูกต้อง สามารถแก้ไข เพิ่มเติมให้ถูกต้องได้ตามข้อเท็จจริง

บัญชีค่าแรง/ค่าเงินการ สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง 19 ตุลาคม 2560 หากรายการงานก่อสร้างที่มีทั้งค่าวัสดุและค่าแรงงาน แต่ตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าเงินการ

สำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง มิได้กำหนดอัตราค่าแรงงานสำหรับรายการงานก่อสร้างนั้นไว้ ให้ผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางคำนวณจากอัตราค่าจ้าง 30 -37 มาเป็นค่าแรงงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพงษ์พันธ์ เป็จอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

(นายพงษ์ธร สุตาขุ)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน



ประมาณการราคาก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ระบบรับน้ำดิบแบบถังกรองใต้ฝ้า

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างประปา ภายในชุมชนบ้านหมอสม หมู่ที่ 2 ตำบลบางแสนของ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

โดยทำการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว, ติดตั้งถังกรองน้ำแบบถังเหล็กขนาด Ø 1.50 เมตร, ติดตั้งปั๊มสูบน้ำ และตู้ควบคุมปั๊มสูบน้ำ, และงานอื่นๆ ตามแบบของกรมเทศบาลเมืองเชลลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านหมอสม หมู่ 2 ตำบลบางแสนของ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองเชลลางค์นคร


จำนวนราคากลางโดย นายพงศธร สุตาชู

แบบเลขที่ ช.58/2563 , ๑.๐๑/๒5๖3

จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563



ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานขุดดิน	151	ลบ.ม.	-	-	200.00	30,250.00	30,250.00	
1.1	ขุดทรายใต้ฝ้า								
2	งานคอนกรีต	48	ลูก	135.50	6,504.00	40.00	1,920.00	8,424.00	
2.1	ปูนซีเมนต์	8	ลบ.ม.	280.37	2,242.96	84.00	672.00	2,914.96	
2.2	ทราย	8	ลบ.ม.	355.14	2,841.12	106.00	848.00	3,689.12	
2.3	หิน	92	เส้น	91.61	8,428.12	20.459	1,882.23	10,310.35	
2.4	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	10	กก.	32.71	327.10	-	-	327.10	
2.5	ลวดผูกเหล็ก								
3	งานท่อและอุปกรณ์	1	ท่อน	1,028.04	1,028.04	110.00	110.00	1,138.04	
3.1	ท่อ ซี.เอส. ขนาด 2" x 6.00ม. ชั้นกลาง								
รวมยอดคงเหลือ					21,371.34		35,682.23	57,053.57	



ประมาณการราคาก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ระบบรับน้ำดิบแบบถึงกรองใต้บ้าน

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างประปา ภายในชุมชนบ้านหมอลสม หมู่ที่ 2 ตำบลปลงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

โดยทำการก่อสร้างรับน้ำดิบ, ติดตั้งถังกรองน้ำแบบถังเหล็กขนาด Ø 1.50 เมตร, ติดตั้งปั๊มสูบน้ำและตู้ควบคุมสูบน้ำ, และงานอื่นๆ ตามแบบของแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านหมอลสม หมู่ 2 ตำบลปลงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลางโดย นายพงศธร สุตาชู

แบบเลขที่ ข.58/2563 , ข.09/2563  
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
4	งานอื่นๆ			21,311.34	35,682.23	57,053.57		
	4.1 ไม้แบบคอนกรีต ใช้งาน 50%	15	401.87	6,028.05	133.00	1,995.00	8,023.05	
	4.2 ตะปู	10	39.25	392.50	-	-	392.50	
	4.3 ไม้จันทเหล็ก ขนาด 3/4"	2	60.00	120.00	-	-	120.00	
	4.4 หิน, กรวดละเอียดขนาด 2" - 2 2/1", 10" - 12"	140	289.72	40,560.80	99.00	13,860.00	54,420.80	
				68,472.69		51,537.23	120,009.92	
							120,000.00	



ประมาณการราคาก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างฐานรากตอม้ำและประกอบอุปกรณ์กรองน้ำแบบถังเหล็ก

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างประปา ภายในชุมชนบ้านหมอลม หมู่ที่ 2 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

โดยทำการก่อสร้างเบื้องต้น, ติดตั้งถังกรองน้ำแบบถังเหล็กขนาด Ø 1.50 เมตร, ติดตั้งปั๊มสูบน้ำและตู้ควบคุมปั๊มสูบน้ำ, และงานอื่นๆ ตามแบบของแปลนเทศบาลเมืองชลาชัยนคร


สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านหมอลม หมู่ 2 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองชลาชัยนคร

กำหนดราคากลางโดย นายพงศธร สุตาชัย

แบบเลขที่ ช.58/2563 , ๒.๐๑ / 2563

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563



ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานก่อสร้างฐานรากตอม้ำและงานติดตั้งถังกรองน้ำ							
1.1	งานก่อสร้างฐานรากตอม้ำ							
	- ขุดดิน - ถมดิน	0.2	-	-	148.00	29.60	29.60	
	- ทรายพยายาบ	0.2	280.37	56.07	99.00	19.80	75.87	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 ( ซีเมนต์ไม่ย้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.33	1,536.00	506.88	498.00	164.34	671.22	
	- ไม้แบบคอนกรีต ใช้งาน 50%	1.2	401.87	482.24	133.00	159.60	641.84	
	- ตะปู	0.3	39.25	11.78	-	-	11.78	
	- เหล็ก RB 9 มม. (น้ำหนัก 4.99 กก./เส้น.)	22.95	18,360	421.44	4.10	94.11	515.55	
	- ลวดผูกเหล็ก	0.69	32.71	22.52	-	-	22.52	
รวมของกิน				1,500.93		467.45	1,968.38	



ประมาณการราคาก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ก่อสร้างฐานรากถังกรองน้ำและประกอบอุปกรณ์กรองน้ำแบบถังเหล็ก  
 ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำภายในชุมชนบ้านหมอลม หมู่ที่ 2 ตำบลบึงแสงทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  
 โดยทำการก่อสร้างแบ่งรับน้ำดิบ, ติดตั้งถังกรองน้ำแบบถังเหล็กขนาด Ø 1.50 เมตร, ติดตั้งปั๊มสูบน้ำและตู้ควบคุมปั๊มสูบน้ำ, และงานอื่นๆ ตามแบบของแปลนเทศบาลเมืองลำปาง  
 สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านหมอลม หมู่ 2 ตำบลบึงแสงทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองลำปาง  
 ตำแหน่งราคากลางโดย นายพงศธร สุตาชู

แบบเลขที่ ๗.๖๘/๒๕๖๓ ๑ ๒๑.๐๑ / ๒๕๖๓  
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
รวมยอดของงาน				1,966.38	467.45		1,966.38	
1.2	งานติดตั้งถังกรองน้ำ							
	- บดลั่ววาล์วทองเหลือง 4 นิ้ว	5	3,052.00	15,260.00	800.00	4,000.00	19,260.00	
	- ปั๊มถังเหล็กประเภทขนาด 4 นิ้ว	11	240.00	2,640.00	-	-	2,640.00	
	- ช่องเหล็กประเภทขนาด 4 นิ้ว	4	350.00	1,400.00	-	-	1,400.00	
	- สานทางเหล็กประเภทขนาด 4 นิ้ว	4	500.00	2,000.00	-	-	2,000.00	
	- มู่เขียนเหล็กประเภทขนาด 4 นิ้ว	3	700.00	2,100.00	-	-	2,100.00	
	- ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด คค. 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	6	404.99	2,429.91	250.00	1,500.00	3,929.91	
	- สารกรองน้ำแอสคิตีวทคาร์บอน	4	700.00	2,800.00	-	-	2,800.00	
	- สารกรองน้ำแมงกานีส	4	750.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- ฝืนกรองและทรายกรอง	80	55.00	4,400.00	-	-	4,400.00	
	- ท่อ พีวีซี แข็ง ชนิดพลาสติกขนาด ชั้น 8.5 ยาว 4 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 4"	16	144.86	2,317.76	40.00	640.00	2,957.76	
	- ท่อต่อตรง พีวีซี แข็ง เส้นผ่าศูนย์กลาง 4"	4	72.90	291.60	-	-	291.60	
รวมเป็นเงิน				40,140.20		6,607.45	46,747.65	
คิดเป็นเงินค่างาน							46,700.00	



ประมาณการราคาก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ระบบท่อเมนส่งน้ำดิบ

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างประปา ภายในชุมชนบ้านหมอล้อม หมู่ที่ 2 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

โดยทำการก่อสร้างปอรับน้ำดิบ, ติดตั้งถังกรองน้ำแบบถังเหล็กขนาด ๑ 1.50 เมตร, ติดตั้งปั้มน้ำและตู้ควบคุมปั้มน้ำ, และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านหมอล้อม หมู่ 2 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลางโดย นายพงศธร สุตาชู

แบบเลขที่ พ.58/2563 , พ.๐๑/๒๕๖๓  
 จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานระบบท่อส่งน้ำดิบ - ท่อ PVC ขนาด 4ม.ชั้น 13.5 ปลายเป็นระยะ ๑ 2" - ข้อต่อท่อ PVC Dia 2" มอก. - ท่อเหล็กเคลือบสีประเภท BS-M ๑ 3" - ท่อตรงเหล็กเคลือบสีประเภท BS-M ๑ 3" - งานขุดดินพร้อมถมกลับ (กว้าง 20ซม. ลึก 20ซม.) - น้ำยาประสานท่อพีวีซี (PVC) ชนิดธรรมดา 250 กรัม - งานร้อยท่อพื้น ค.ส.ล วางบนดิน (หนา 10-15ซม.) ร้อยกันไป - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่ยอกกว่า 320 กก/ลบ.ม.) - สายไฟ CV 3*2.5 Sq.mm. - สายไฟ CV 2*2.5 Sq.mm. - ลูกลอมยลิวซ์แบบขุ่นลอมยน้ำ - โฟลรัลรีซขนาด 1 นิ้ว 1nc+1nc	332 81 18 2 14 2 7 1 350 70 4 1	เมตร ท่อน เมตร ข้อ ลบ.ม. กระป๋อง ตร.ม. ลบ.ม. เมตร เมตร ตัว ตัว	59.11 17.76 213.40 139.44 - 121.50 - 1,536.00 45.00 36.00 650.00 800.00	19,625.35 1,438.56 3,841.11 278.88 - 243.00 - 2,027.52 15,750.00 2,520.00 2,600.00 800.00	21.00 - 175.00 - 148.00 - 70.00 498.00 12.00 10.00 190.00 200.00	6,972.00 - 3,150.00 - 2,072.00 - 462.00 657.36 4,200.00 700.00 760.00 200.00	26,597.35 1,438.56 6,991.11 278.88 2,072.00 243.00 462.00 2,684.88 19,950.00 3,220.00 3,360.00 1,000.00	
				รวมเป็นเงิน	49,124.42		19,173.36	68,297.78	
				คิดเป็นเงินค่างาน				68,200.00	

ประมาณการราคาก่อสร้าง

ประมาณราคา งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ:โครงการก่อสร้างประปา ภายในชุมชนบ้านหมอสม หมู่ที่ 2 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

โดยทำการก่อสร้างไปรับน้ำดิบ, ติดตั้งถังกรองน้ำแบบถักเหล็กขนาด Ø 1.50 เมตร, ติดตั้งปั๊มสูบน้ำและตู้ควบคุมปั๊มสูบน้ำ, และงานอื่นๆ ตามแบบของแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านหมอสม หมู่ 2 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลางโดย นายพงศธร สุตาชู

แบบเลขที่ ข.58/2563 9 ฆ.09 / 2563

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ เครื่องสูบน้ำแบบ Submersible ขนาด 3HP 3Ph (2.2 KW)	2	เครื่อง	24,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	
2	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำขนาดแบบขุ่นได้รัขนาด 3HP 3Ph (2.2 KW) - ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำขนาดขนาด 3HP 3Ph (2.2 KW) แบบตู้แบบฝา 1 ชั้น เบอร์ 4 440X610X250	2	ตู้	13,000.00	26,000.00	-	-	26,000.00	
3	ถังกรองน้ำแบบถักเหล็กรูปทรงกระบอกขนาด Ø1.50 ม. สูง $\geq$ 1.50 เมตร	1	ถัง	55,000.00	55,000.00	-	-	55,000.00	
4	งานติดตั้งชุดฝาปิดปากท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4-6 นิ้ว ฝH PVC	1	ชุด	2,883.00	2,883.00	-	-	2,883.00	
รวมเป็นเงิน					131,883.00			131,883.00	
คิดเป็นเงินกลาง								131,800.00	

