แบบ บก.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศาลาดอน หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๑,๐๗๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐-๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๕๐๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๗๘๒.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ **เป็นเงิน** ๑,๐๐๖,๘๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

๕.๒ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายจตุวัฒน์ ตุ้ยเต็มวงค์

๖.๒ นายถาวร อินทิยศ

๖.๓ นายพงศ์นรินทร์ เป็งอินตา

๖.๔ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล

สรุปผลราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ.เมือง จ.ลำปาง

ประเภทงาน งานทาง 13 มีนาคม 2563

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศาลาดอน หมู่ที่ 3 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	739,046.98	1.3624	1,006,877.61	
	สรุป			1,006,877.61	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			1,006,800.00	
หนึ่งล้านหกพันแปดร้อยบาทถ้วน					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ที่ 385/2563 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายจตุวัฒน์ ตุ้ยเต็มวงศ์)

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายถาวร อินทิยศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพงศ์นรินทร์ เป็งอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศาลาดอน หมู่ที่ 3 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ต.ชมพู อ.เมือง จังหวัดลำปาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factoa F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานปรับแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,782.00	3.50	6,237.00	1.3624	4.77	8,497.29
2	งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,782.00	355.24	633,028.77	1.3624	483.97	862,438.40
3	งานลูกรังปรับเกลี่ยไหล่ทาง	ลบ.ม.	35.00	134.81	4,718.42	1.3624	183.67	6,428.38
4	งานตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	-	290.00	-	1.3624	395.10	-
5	งานทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	89.00	453.75	40,383.75	1.3624	618.19	55,018.82
6	รอยต่อเผื่อหดตามขวาง Contraction joint	เมตร	45.00	108.58	4,886.24	1.3624	147.93	6,657.02
7	รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง EXPANSION JOINT	เมตร	8.00	224.10	1,792.80	1.3624	305.31	2,442.51
8	งานพื้นทางลูกรังปรับระดับบนพื้นทางเดิม	ลบ.ม.	-	154.03	-	1.3624	209.85	-
9	ป้ายบอกซอย	ป้าย	20.00	2,400.00	48,000.00	1.3624	3,269.76	65,395.20

ผลรวมค่างานต้นทุน + Factor F เป็นเงินทั้งสิ้น			1,006,877.61
คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างเพียง			1,006,800.00
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	739,046.98	
ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น	=	-	
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624	

ลงชื่อ.....

(นายจตุวัฒน์ ตุ้ยเต็มวงค์)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายถาวร อินทิยศ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายพงศ์นรินทร์ เป็งอินตา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ