

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด ซอย ๑๙ และซอย ๒๐ หมู่ที่ ๒ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๙๘๔,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๕ จุด ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวมกันทั้งหมดประมาณ ๔๗๓.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๘๙๒.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๙๖๖,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายถาวร อินทียศ
 - ๖.๒ นายพงศ์นรินทร์ เป็งอินตา
 - ๖.๓ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล
 - ๖.๔ นายสิงหา ศรีนวลฟูโต๊ะ

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร


แบบ ปร.5
กุมภาพันธ์ 2563


ประเภทงาน งานทาง ปีงบประมาณ 2563
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด ซอย 19 และซอย 20 หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 5 จุด ขนาดความกว้างประมาณ 4.00 เมตร ความยาวรวมกันทั้งหมดประมาณ 473.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,892.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านบุญเกิด ซอย 19 และซอย 20 หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ตามแบบเลขที่ ร. 092/2563 , ร. 09/2563 จำนวน - แผ่น
ราคากลางตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	709,046.45	1.3624	966,004.88	
		-	-	-	
		-	-	-	
สรุป				966,004.88	
คิดเป็นราคากลางตามงบประมาณ				966,000.00	
(ตัวอักษร) (เก้าแสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)					


เฉลี่ยราคาถนน ประมาณ 510.57 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายถาวร อินทียศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพงศ์นรินทร์ เป็งอินตา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสิงหา ศรีนวลฟูตะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร แบบประเมินราคากลาง งานทาง

การ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านบุญเกิด ซอย 19 และซอย 20 หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 ก่อสร้าง ชุมชนบ้านบุญเกิด ซอย 19 และซอย 20 หมู่ที่ 2 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 วันที่ กุมภาพันธ์ 2563

ประเภทงานทาง	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน(บาท)		Factor F	ราคาประเมิน(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
1.1 งานชุดหรือผิวจราจรและไหล่ทางเดิม ขนทิ้งบดทับ (ความหนา 5.00 ซม.)	(ความหนา 5.00 ซม.)	ตร.ม.	-	14.05	-	1.3624	19.14	19.14
1.2 งานเกลี่ยปรับพื้นทางเดิมแล้วบดทับ (ชุดหรือถึงความหนา ซม.)		ตร.ม.	-	10.53	-	1.3624	14.35	14.35
1.3 งานรองพื้นทาง(ลูกรังบดอัดแน่น)		ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
งานปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง								
1.21 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต		ลบ.ม.	94.60	375.98	35,567.71	1.3624	512.24	48,457.45
งานผิวทางและไหล่ทาง								
3.1 งานผิวทาง								
3.1.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก fc' 280 ksc								
3.1.1(1) งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (Wire Mesh 4.00 mm. @ 30 cm. x 6.00 mm. @ 30 cm.)		ตร.ม.	1,892.00	325.67	616,167.64	1.3624	443.69	839,466.79
3.1.1(2) Expansion Joint		ม.	40.00	214.69	8,587.60	1.3624	292.49	11,699.75
3.1.1(3) Contraction Joint		ม.	35.30	109.11	3,851.58	1.3624	148.65	5,247.40
3.1.1(4) Longitudinal Joint		ม.	-	-	-	1.3624	-	-
2.1.2 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง (Soil Aggregate Shoulder)		ลบ.ม.	70.95	248.23	17,611.92	1.3624	338.19	23,994.48
งานติดตั้งจราจร								
4.1 สีเทอร์โมพลาสติก		ตร.ม.	94.00	290.00	27,260.00	1.3624	395.10	37,139.02
4.2 หมุดสะท้อนแสง ชนิด 2 ด้าน (ทุกระยะ 12 เมตร)		ชุด	-	-	-	1.3624	-	-
รวมคำนวณต้นทุนงานทาง					709,046.45			966,004.88

ลงชื่อ (นายถาวร อินทียศ) ผู้อำนวยการกองช่าง
 (นายพงษ์กรรินทร์ เบ็ญจินดา) วิศวกรโยธาชำนาญการ
 (นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล) วิศวกรโยธาชำนาญการ
 (นายสิงหา ศรีนวลพุด๊ะ) นายช่างโยธาชำนาญงาน