

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก บ้านนางทองสุข วังกาวิ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๓๗๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๒ จุด ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐-๓.๕๐ เมตร ความยาวรวมกันทั้งหมดประมาณ ๒๑๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๑๒.๕๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๗๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ ปร.๔
  - ๕.๒ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายถาวร อินทียศ
  - ๖.๒ นายถิรพัฒน์ เดชะเทพ
  - ๖.๓ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล
  - ๖.๔ นายพงศ์นรินทร์ เป็งอินตา

เทศบาลเมืองเขลาคันคร

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง  
ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลาคันคร


แบบ ปร.5  
กุมภาพันธ์ 2563


ประเภทงาน	งานทาง	ปีงบประมาณ	2563
โครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก บ้านนางทองสุข วังกาวิ หมู่ที่ 7 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด ขนาดความกว้างประมาณ 3.00 - 3.50 เมตร ความยาวรวมกันทั้งหมดประมาณ 215.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 712.50 ตารางเมตร และงานอื่นๆ		
สถานที่ก่อสร้าง	ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ 7 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง		
ตามแบบเลขที่	จำนวน	-	แผ่น
ราคากลางตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	271,618.20	1.3624	370,052.63	
		-	-	-	
		-	-	-	
สรุป				370,052.63	
	คิดเป็นราคากลางตามงบประมาณ			370,000.00	
(ตัวอักษร) (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)					


เฉลี่ยราคาถนน ประมาณ 519.30 บาท/ตารางเมตร

ตามคำสั่งเทศบาลเมืองเขลาคันคร เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ที่ 416/2563 ลว.3 กุมภาพันธ์ 2563

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายพงศ์รินทร์ เป็งอินตา)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายธีรพัฒน์ เดชะเทพ)  
นายช่างโยธาอาวุโส


ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายถาวร อินทียศ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขาสงาเขตศูนย์ราชการ แบบประเมินราคากลาง งานทาง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตกะวันออก 7 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง  
 ชุมชนบ้านหนองห้าตะวันตกะวันออก หมู่ที่ 7 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  
 งบประมาณ 2563

รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าจ้างต้นทุน(บาท)		Factor F	ราคาประเมิน(บาท)	
			ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
<b>ประเภทงานทาง</b>							
ปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1 งานชุดรั้วผิวจราจรและไหล่ทางเดิม ขมทั้งระดับ	ตร.ม.	-					
1.2 งานเกลี่ยปรับพื้นทางเดิมแล้วตัดทับ (ชุดรั้วรั้วความหนา 5.00 ซม.)	ตร.ม.	-					
1.3 งานรองพื้นทาง(ลูกรังบดอัดแน่น)	ลบ.ม.	-					
งานปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง							
1.21 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	35.63	421.80	15,026.63	1.3624	574.66	20,472.27
ผิวทางและไหล่ทาง							
3.1 งานผิวทาง							
3.1.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก f'c 280 ksc							
3.1.1(1) งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.5 เมตร ความหนา 0.15 ม.	ตร.ม.	712.50	324.99	231,555.38	1.3624	442.77	315,471.04
3.1.1(2) Expansion Joint	ม.	3.25	208.31	677.01	1.3624	283.80	922.36
3.1.1(3) Contraction Joint	ม.	65.00	103.40	6,721.00	1.3624	140.87	9,156.69
3.1.1(4) Longitudinal Joint	ม.	-	-	-	1.3624	-	-
2.1.2 งานไหล่ทางลูกรังปรับแก้ไขแต่ง (Soil Aggregate Shoulder)	ลบ.ม.	19.35	267.09	5,168.19	1.3624	363.88	7,041.14
4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	43.00	290.00	12,470.00	1.3624	395.10	16,989.13
<b>รวมค่าจ้างต้นทุนงานทาง</b>				<b>271,618.20</b>			<b>370,052.63</b>


 ลงชื่อ (นายอภิวัฒน์ เดชะเทพ) กรรมการ  
 นายช่างโยธาอาวุโส (นายพงษ์พันธ์ กิ่งอินตา) กรรมการ  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ วิศวกรโยธาชำนาญการ