

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า ๑ ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ ๓๙๒ ถึงบริเวณบ้านเลขที่ ๔๓๔ หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๙๕๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๐๐-๕.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๙๓๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๒๕๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒,๑๑๓,๑๐๕.๕๖ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายจตุวัฒน์ ดุ้ยเต็มวงศ์
 - ๖.๒ นายถาวร อินทียศ
 - ๖.๓ นายพงศ์นรินทร์ เป็งอินตา
 - ๖.๔ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล
 - ๖.๕ นายวัลลภ ทิมเมือง

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร.5
มีนาคม

ประเภทงาน งานถนน ปีงบประมาณ 2563
โครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายใตุมชนบ้านศรีหมวดเกล้า 1 ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 392 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 434 หมู่ที่ 4 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
โดยทำการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ 3.00 - 5.00 เมตรความยาวประมาณ 930.00 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,250 ตารางเมตร
และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สายทาง

สถานที่ก่อสร้าง ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 392 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 434 หมู่ 4 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ้างอิงแบบเลขที่

ราคากลางตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น


ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	1,551,017.00	1.3624	2,113,105.56	
		-	-	-	
		-	-	-	
สรุป				2,113,105.56	
คิดเป็นเงินประมาณ				2,113,105.56	
(ตัวอักษร) สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าบาทห้าสิบกสตางค์					

887.49 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ 
นายจตุวัฒน์ ดุ้ยเต็มวงศ์
ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลงชื่อ 
(นายถาวร อินทียศ)
ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ 
(นายพศันรินทร์ เบ็ญอินตา)
วิศวกรโยธาชำนานุกร

ลงชื่อ 
(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
วิศวกรโยธาชำนานุกร

ลงชื่อ 
(นายวัลลภ ทิมเมือง)
นายช่างโยธาชำนานุกร

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขาสงาญคร แบบประเมินราคาทางหลวง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านศรีทวดเดลา 1 ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 392 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 434

สถานที่ก่อสร้าง ตั้งแต่บริเวณบ้านเลขที่ 392 ถึงบริเวณบ้านเลขที่ 434 หมู่ 4 ตำบลชุมพวง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ราคากลางวันที่ มีนาคม

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน(บาท)		Factor F	ราคาประเมิน(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
ก.	ประเภทงานทาง							
	1 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานเตรียมผิวจราจรและให้ลาดเดิม ขนทิ้งบดทับ (ความหนา 5.00 ซม.)	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	1.8 งานรองพื้นทาง(ลูกรังบดอัดแน่น)	ลบ.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	1.3 งานหินคลุกบดอัดแน่น(หนา 0.20 ม.)	ลบ.ม.	850.00	602.17	511,844.50	1.3624	820.40	697,336.95
3	2.3 Pavement In-Place Recycling							
	2.3.1 Pavement In-Place Recycling(กรณีหินคลุกบนพื้นทางเดิม)	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	งานผิวทางและให้ลาด							
	2.1 งานผิวทาง							
	3.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง	ตร.ม.	4,250.00	28.61	121,592.50	1.3624	38.98	165,657.62
4	3.1.1 PRIME COAT	ตร.ม.	4,250.00	10.72		1.3624	14.60	
	3.1.2 TACK COAT	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	2.1.2 งานผิวทาง Sst + Fog Spray	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	2.1.3 งานผิวทาง Slurry Seal	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	2.1.4 งานฉาบผิวทาง paraslurry seal type 3	ตร.ม.	-	-	-	1.3624	-	-
	3.2 งานผิวทาง Asphaltic concrete							
	3.2.1 ปูน Prime Coat ความหนา 5.00 ซม.	ตร.ม.	4,250.00	202.80	861,900.00	1.3624	276.29	1,174,252.56
	3.2.2 ปูน Tack Coat ความหนา 5.00 ซม.	ตร.ม.	-	200.28		1.3624	272.86	
	3.3 งานยกหน้าป้อที่เก่า	แพ่ง	-	1,000.00		1.3624	1,362.40	
	งานติดตั้งจราจร	ตร.ม.	192.00	290.00	55,680.00	1.3624	395.10	75,858.43
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	ชุด	-	280.00		1.3624	381.47	
	4.2 วัสดุสะท้อนแสง ชนิด 2 ด้าน							
รวมคำนวณต้นทุนงานทาง					1,551,017.00			2,113,105.56

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

นายจตุวัฒน์ ดุ้ยเต็มวงศ์

ปลัดเทศบาลเมืองเขาสงาญคร

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสิทธิเดช/สตรี ตามเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการและเลขานุการ

(นายวิมล ทิมเมือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน