

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านปงแสนทอง ซอย ๕ และซอย ๗ บ้านเลขที่ ๑๑๓/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๖๖๓,๕๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างจุดที่ ๑. บริเวณ ซอย ๕ ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๐.๔๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๗๐.๐๐ เมตร จุดที่ ๒ บริเวณ ซอย ๗ บ้านเลขที่ ๑๑๓/๑ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๒.๕๐ เมตร ความยาวประมาณ ๔๖.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑๕.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๖๒๑,๒๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายถาวร อินทียศ

๖.๒ นายพงศ์นรินทร์ เป็งอินตา

๖.๓ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล

๖.๔ นายกิตติคุณ ศรีนาคา

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประเภทงาน ทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ภายในชุมชนบ้านปงแสนทอง ซอย 5 และ ซอย 7 บ้านเลขที่ 113/1 หมู่ที่ 1 ตำบลแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ขนาดของโครงการ โดยทำการก่อสร้าง จุดที่ 1 บริเวณ ซอย 5 ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 0.40 เมตร ความยาวประมาณ 170.00 เมตร จุดที่ 2 บริเวณ ซอย 7 บ้านเลขที่ 113/1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 2.50 เมตร ความยาวประมาณ 46.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 115.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เจ้าของแบบ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ราคากลาง ตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ราคากลางเมื่อ กุมภาพันธ์ 2563

| ลำดับ ที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน (บาท) | Factor F. | รวมค่าก่อสร้าง (บาท) | หมายเหตุ |
|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-----------|-------------------------|----------|
| ก | งานระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก | 333,895.50 | 1.3624 | 454,899.23 | |
| ข | งานถนน ค.ส.ล. กว้าง 2.50 เมตร | 44,791.45 | 1.3624 | 61,023.87 | |
| ค | งานถนน ค.ส.ล. กว้าง 2.20 เมตร | 77,318.72 | 1.3624 | 105,339.02 | |
| รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน | | | | 621,262.12 | |
| คิดเป็นเงินงบประมาณ | | | | 621,200.00 | |
| (ตัวอักษร) | | (หกแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายถาวร อินทียศ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายพงศ์นรินทร์ เป็งอินตา)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายกิตติคุณ ศรีนาคา)

กรรมการและเลขานุการ

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขาสงาญครี แบบประเมินราคากลางระบบขายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

ปร.4

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบขายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ภายในชุมชนบ้านปางแสนทอง ซอย 5 และ ซอย 7 บ้านเลขที่ 113/1 หมู่ที่ 1 ตำบลแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ค่างานต้นทุน (บาท) | | Factor F | ราคาประเมิน (บาท) | | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|--------|--------------------|------------|----------|-------------------|------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | รวม | | ราคาต่อหน่วย | รวม | |
| ก | งานระบบขายนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก | | | | | | | | |
| 1 | งานปรับปรุงโครงสร้างทาง | ลบ.ม. | 41.00 | 149.00 | 6,109.00 | 1.3624 | 203.00 | 8,322.90 | |
| 2 | งานผิวทางทับหลังท่อ | | | | | | | | |
| | 2.1 ทรายถมอัดแน่นหลังท่อรองใต้ผิวคอนกรีต | ลบ.ม. | 151.00 | 239.00 | 36,089.00 | 1.3624 | 325.61 | 49,167.65 | |
| | 2.2 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กทับหลังท่อ fc' 280 ksc. | ตร.ม. | 82.00 | 293.00 | 24,026.00 | 1.3624 | 399.18 | 32,733.02 | |
| 3 | งานระบบระบายน้ำ | | | | | | | | |
| | 3.1 ท่อ คสล.มอก.ชั้น 3 ขนาด \varnothing 0.40 ม. | เมตร | 156.00 | 843.00 | 131,508.00 | 1.3624 | 1,148.50 | 179,166.50 | |
| 4 | งานบ่อพัก คสล. | | | | | | | | |
| | 4.1 บ่อพัก คสล. ขนาด 1.10 x 1.10 ม. พร้อม ผาตะแกรงเหล็ก | บ่อ | 13.00 | 9,826.00 | 127,738.00 | 1.3624 | 13,386.94 | 174,030.25 | |
| 5 | ท่อ PVC. ชั้น 8.5 ขนาด \varnothing 6" | เมตร | 20.00 | 421.28 | 8,425.50 | 1.3624 | 573.95 | 11,478.90 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | รวมราคาค่าต้นทุนงานทาง | | | | 333,895.50 | | | 454,899.23 | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ (นายถาวร อินทียศ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ (นายพงษ์พันธ์ เป็งอินตา)

กรรมการ

ลงชื่อ (นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

กรรมการ

ลงชื่อ (นายกิตติคุณ ศรีนาคา)

กรรมการและเลขานุการ

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร แบบประเมินราคากลาง งานทาง

ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ภายในชุมชนบ้านโป่งแสนทอง ซอย 5 และ ซอย 7 บ้านเลขที่ 113/1 หมู่ที่ 1 ตำบลแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

วันที่ กุมภาพันธ์ 2563

| รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ค่างานต้นทุน(บาท) | | Factor F | ราคาประเมิน(บาท) | |
|---|-------|--------|-------------------|------------------|----------|------------------|------------------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | รวม | | ราคาต่อหน่วย | รวม |
| งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.50 เมตร | | | | | | | |
| งานปรับปรุงโครงสร้างทาง | | | | | | | |
| 1.1 งานชุดรีดผิวจราจรและไหล่ทางเดิม ขนทิ้งบดทับ (ความหนา 5.00 ซม.) | ตร.ม. | 30.00 | 14.05 | 421.50 | 1.3624 | 19.14 | 574.25 |
| 1.2 งานเกลี่ยปรับพื้นทางเดิมแล้วบดทับ (ชุดรีดลูกรังความหนา - ซม.) | ตร.ม. | - | 10.53 | - | 1.3624 | 14.35 | - |
| 1.3 งานรองพื้นทาง(ลูกรังบดอัดแน่น) | ลบ.ม. | - | - | - | 1.3624 | - | - |
| งานปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง | | | | | | | |
| 1.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต | ลบ.ม. | 8.00 | 421.80 | 3,374.40 | 1.3624 | 574.66 | 4,597.28 |
| งานผิวทางและไหล่ทาง | | | | | | | |
| 3.1 งานผิวทาง | | | | | | | |
| 3.1.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก f'c 280 ksc กว้าง 2.5 เมตร ความหนา 0.15 ม. | ตร.ม. | 115.00 | 326.28 | 37,522.20 | 1.3624 | 444.52 | 51,120.25 |
| 3.1.1(1) งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (Wire Mesh 4.00 mm. @ 30 cm. x 6.00 mm. @ 30 cm.) | ม. | 2.50 | 211.03 | 527.58 | 1.3624 | 287.51 | 718.77 |
| 3.1.1(2) Expansion Joint | ม. | 7.50 | 44.77 | 335.78 | 1.3624 | 60.99 | 457.46 |
| 3.1.1(3) Contraction Joint | ม. | - | - | - | 1.3624 | - | - |
| 3.1.1(4) Longitudinal Joint | ลบ.ม. | - | 248.23 | - | 1.3624 | 338.19 | - |
| 2.1.2 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง (Soil Aggregate Shoulder) | ตร.ม. | 9.00 | 290.00 | 2,610.00 | 1.3624 | 395.10 | 3,555.86 |
| งานตีเส้นจราจร | ชุด | - | - | - | 1.3624 | - | - |
| 4.1 สีเทอร์โมพลาสติก | | | | | | | |
| 4.2 หมุดสะท้อนแสง ชนิด 2 ด้าน (ทุกระยะ 12 เมตร) | | | | | | | |
| รวมค่างานต้นทุนงานทาง | | | | 44,791.45 | | | 61,023.87 |

นายถาวร อินทชัย (นายสิทธิศาสตร์ ตามเมืองมูล) กรรมการ

นางสาวกัญญาทิพย์ ศรีนาคา กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ (นายพงษ์พันธ์ เบ็ญอินตา) กรรมการ

ลงชื่อ (นายสิทธิศาสตร์ ตามเมืองมูล) กรรมการ

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร แบบประเมินราคากลาง งานทาง


ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก


ก่อสร้าง ภายในชุมชนบ้านโป่งแสนทอง ซอย 5 และ ซอย 7 บ้านเลขที่ 113/1 หมู่ที่ 1 ตำบลแสนทอง อำเภอเมือง

พื้นที่ กุมภกพันธ์ 2563

จังหวัดลำปาง

| รายการ | หน่วย | ปริมาณ | ค่างานต้นทุน(บาท) | | Factor F | ราคาประเมิน(บาท) | |
|---|-------|--------|-------------------|------------------|----------|------------------|-------------------|
| | | | ราคาต่อหน่วย | รวม | | ราคาต่อหน่วย | รวม |
| งานถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.20 เมตร | | | | | | | |
| งานปรับปรุงโครงสร้างทาง | | | | | | | |
| 1.1 งานชุดคู่อีวีจอร์จและไหล่ทางเดิม ขนทิ้งบดทับ (ความหนา 5.00 ซม.) | ตร.ม. | - | 14.05 | - | 1.3624 | 19.14 | - |
| 1.2 งานเคลือบปรับพื้นทางเดิมแล้วบดทับ (ชุดรีดลูกรังความหนา - ซม.) | ตร.ม. | - | 10.53 | - | 1.3624 | 14.35 | - |
| 1.3 งานรองพื้นทาง(ลูกรังบดอัดแน่น) | ลบ.ม. | - | - | - | 1.3624 | - | - |
| งานปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง | | | | | | | |
| 1.21 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต | ลบ.ม. | 13.00 | 421.80 | 5,483.40 | 1.3624 | 574.66 | 7,470.58 |
| งานผิวทางและไหล่ทาง | | | | | | | |
| 3.1 งานผิวทาง | | | | | | | |
| 3.1.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก fc' 280 ksc กว้าง 2.2 เมตร ความหนา 0.15 ม. | ตร.ม. | 197.00 | 327.05 | 64,428.85 | 1.3624 | 445.57 | 87,777.87 |
| 3.1.1(1) งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (Wire Mesh 4.00 mm. @ 30 cm. x 6.00 mm. @ 30 cm.) | ม. | 2.20 | 211.05 | 464.31 | 1.3624 | 287.53 | 632.58 |
| 3.1.1(2) Expansion Joint | ม. | 17.60 | 97.85 | 1,722.16 | 1.3624 | 133.31 | 2,346.27 |
| 3.1.1(3) Contraction Joint | ม. | - | - | - | 1.3624 | - | - |
| 3.1.1(4) Longitudinal Joint | ลบ.ม. | - | 248.23 | - | 1.3624 | 338.19 | - |
| 2.1.2 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง (Soil Aggregate Shoulder) | ตร.ม. | 18.00 | 290.00 | 5,220.00 | 1.3624 | 395.10 | 7,111.73 |
| งานเส้นจราจร | | | | | | | |
| 4.1 สีเทอร์โมพลาสติก | ชุด | - | - | - | 1.3624 | - | - |
| 4.2 หมุดสะท้อนแสง ชนิด 2 ด้าน (ทุกระยะ 12 เมตร) | | | | | | | |
| รวมค่างานต้นทุนงานทาง | | | | 77,318.72 | | | 105,339.02 |

ลงชื่อ  กรรมการ

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายพงษ์ศรินทร์ เบ็งอินตา) (นายสิทธิศาสตร์ ตามเมืองมูล)

ประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ

นายกิตติคุณ ศรีนาคา