

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอย ๕,๖,๘ และ ๑๐ ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๑,๔๗๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑,๐๔๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๘๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๒๕๘,๕๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ ปร.๔
  - ๕.๒ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายศักดิ์ดา กันหาเวียง
  - ๖.๒ นายถาวร อินทียศ
  - ๖.๓ นายพงศ์นรินทร์ เป็งอินตา
  - ๖.๔ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล
  - ๖.๕ นายถิรพัฒน์ เดชะเทพ

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ พร.5

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

กุมภาพันธ์ 2563

ประเภทงาน งานถนน ปีงบประมาณ 2563

โครงการ ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอย 5,6,8 และ 10 ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ 3.00 - 4.00 เมตร ความยาวประมาณ 1,045.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,090.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สายทาง บริเวณถนน ซอย 5,6,8 และ 10 ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลกล้วยแพะ

แบบเลขที่ -

ประมาณการตามแบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	923,801.20	1.3624	1,258,586.75	
สรุป				1,258,586.75	
คิดเป็นเงินประมาณ				1,258,500.00	
(ตัวอักษร) (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)					

เฉลี่ยราคาถนนรวมงานสะพาน(ถ้ามี) ประมาณ 307.72 บาท/กิโลเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายศักดิ์ กันทาเวียง)

รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายพงศ์รินทร์ เบิ่งอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการและเลขานุการ

(นายฉัตรพัฒน์ เดชะเทพ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณซอย 5,6,8 และ 10 ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  
 ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร แบบประเมินราคางานทาง  
 โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ 3.00 - 4.00 เมตร ความยาวประมาณ 1,045.00 เมตร  
 หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,090.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
 สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่  
 ราคากลางวัน ที่ กุมภาพันธ์ 2563

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน(บาท)		Factor F	ราคาประเมิน(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
ก.	ประเภทงานทาง							
3	งานผิวทางและไหล่ทาง 3 งานผิวทาง 3.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง 3.1.1 PRIME COAT 3.1.2 TACK COAT 3.2 งานผิวทาง Asphaltic concrete 3.2.1 ปูนบน Prime Coat ความหนา 5.00 ซม. 3.2.2 ปูนบน Tack Coat ความหนา 5.00 ซม.	ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม.	4,090.00	- 11.02	- 45,071.80	1.3624 1.3624	- 15.01	- 61,405.82
4	งานติดตั้งราง 4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	186.00	290.00	53,940.00	1.3624	395.10	73,487.86
	<b>รวมคำนวณต้นทุนงานทาง</b>				<b>923,801.20</b>			<b>1,258,586.75</b>

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ  
 (นายศักดิ์ กัมทาเวียง)  
 รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
 (นายถาวร อินทียศ)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
 (นายพงษ์พันธ์ เป็งอินตา)  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
 (นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการและเลขานุการ  
 (นายธีรพัฒน์ เศรษฐ)  
 นายช่างโยธาอาวุโส