

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหน้า รพ.สต.ชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๙๕๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๘.๐๐ ตารางเมตรและงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕๕๙,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ พร.๔
  - ๕.๒ แบบ พร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายถาวร อินทียศ
  - ๖.๒ นายพงศ์นรินทร์ เป็งอินตา
  - ๖.๓ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล
  - ๖.๔ นายถิรพัฒน์ เดชะเทพ

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง  
ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร.5  
กุมภาพันธ์ 2563

ประเภทงาน งานถนน ปีงบประมาณ 2563  
โครงการ ก่อสร้างลานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณหน้า รพ.สต.ชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  
โดยทำการก่อสร้างลานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,108.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ  
ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณหน้า รพ.สต.ชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  
แบบเลขที่ -  
ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	428,137.35	1.3074	559,746.77	
		-	-	-	
สรุป				559,746.77	
คิดเป็นเงินประมาณ				559,000.00	✓
(ตัวอักษร) (ห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)					

เฉลี่ยราคาลานแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ประมาณ 505.19 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ  
(นายถาวร อินทียศ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(นายพงศ์นรินทร์ เป็งอินตา)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการและเลขานุการ  
(นายถิรพัฒน์ เตชะเทพ)  
นายช่างโยธาอาวุโส

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร แบบประเมินราคางานทาง

ก่อสร้างสถานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณหน้า รพ.สต.ชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างลานแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,108.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ

ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
ก่อสร้าง บริเวณหน้า รพ.สต.ชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

กลางวันที่ กุมภาพันธ์ 2563

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		Factor F	ราคาประเมิน(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
<b>ประเภทงานทาง</b>								
	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานซอร์ติวราจอร์และไหลทางเดิม ขนทิ้งบดทับ (ความหนา	ตร.ม.	441.00	14.05	6,196.05	1.3074	18.37	8,100.72
1.2	งานเกลี่ยปรับคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	ตร.ม.	667.00	10.53	7,023.51	1.3074	13.77	9,182.54
1.3	งานหินคลุกบดอัดแน่น(หนา 0.20 ม.)	ลบ.ม.	221.00	704.43	155,679.03	1.3074	920.97	203,534.76
งานปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง								
2.1	งานผิวทาง							
3.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง								
3.1.1	PRIME COAT	ตร.ม.	1,108.00	29.25	32,409.00	1.3074	38.24	42,371.53
3.1.2	TACK COAT	ตร.ม.	-	-	-	1.3074	-	-
3.2.1	ปูน Prime Coat ความหนา 5.00 ซม.	ตร.ม.	1,108.00	204.72	226,829.76	1.3074	267.65	296,557.23
3.2.2	ปูน Tack Coat ความหนา 5.00 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	1.3074	-	-
<b>รวมค่างานต้นทุนงานทาง</b>					<b>428,137.35</b>			<b>559,746.77</b>

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ  
(นายถาวร อินทยศ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(นายพงษ์พันธ์ เบ็ญจินดา)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ  
(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการและเลขานุการ  
(นายธีรพัฒน์ เดชะเทพ)  
นายช่างโยธาอาวุโส