

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒,๓๑๖,๔๐๐.- บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 ๑. ทำการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม พร้อมเสา , ตาข่ายคลุมกลางแจ้ง และระบบไฟฟ้า ขนาดความกว้าง ๓๗.๐๐ เมตร ความยาว ๕๗ เมตร รวมพื้นที่ใช้สอย ๒,๑๐๙ ตารางเมตร
 ๒. ทำการก่อสร้างสนามฟุตซอล มีหลังคาคลุม ขนาดความกว้าง ๒๕ เมตร ความยาว ๔๒ เมตร รวมพื้นที่ใช้สอย ๑,๐๕๐ ตารางเมตร
 ๓. ทำการก่อสร้างอาคารกีฬา จำนวน ๒ ชั้น ขนาดความกว้าง ๑๐ เมตร ความยาว ๒๖ เมตร รวมพื้นที่ใช้สอย ๗๖๘ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๒,๓๗๙,๘๑๒.๕๑ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕ (ก)
 - ๖.๓ แบบ ปร.๕ (ข)
 - ๖.๔ แบบ ปร.๖
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายจตุวัฒน์	ดุษฎีเต็มวงศ์	ปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายถาวร	อินทียศ	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓ นายพงศ์นรินทร์	เป็งอินตา	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๗.๔ นายสิทธิศาสตร์	ตาเมืองมูล	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๗.๕ นายสิงหา	ศรีนวลฟูตะ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๖ นายอิทธิพัฒน์	เดชะเทพ	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการและเลขานุการ

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประเภทงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ขนาดของโครงการ 1. ทำการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม พร้อมเสา ,ตาข่ายคลุมกลางแจ้ง และระบบไฟฟ้า ขนาดความกว้างประมาณ 37 เมตร ความยาว 57 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 2,109 ตารางเมตร

2. ทำการก่อสร้างสนามฟุตบอล มีหลังคาคลุมขนาดความกว้าง 25 เมตร ความยาว 42 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 1,050 ตารางเมตร

3. ทำการก่อสร้างอาคารกีฬา จำนวน 2 ชั้น ขนาดความกว้าง 10 เมตร ความยาว 26 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 768 ตารางเมตร

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เจ้าของแบบ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ราคากลาง ตามแบบ ปร.5 (ก) ,ปร.5 (ข)

ราคากลางเมื่อ มีนาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 กลุ่มงานที่ 1 รายการงานก่อสร้าง	21,490,574.03	
2	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	889,238.48	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		22,379,812.51	
คิดเป็นเงินงบประมาณ		22,379,812.51	
(ตัวอักษร ยี่สิบสองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยสิบสองบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายจตุวัฒน์ ด้อยเต็มวงศ์)

ปลัดเทศบาล

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายสิงหา ศรีนวลฟูตะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายพงศ์นรินทร์ เป็งอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายถิรพัฒน์ คำทอง)

นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการและเลขานุการ

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประเภทงาน งานอาคาร

กลุ่มงาน / งาน ส่วนที่ 1

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ขนาดของโครงการ 1. ทำการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม พร้อมเสา ,ตาข่ายคลุมกลางแจ้ง และระบบไฟฟ้า ขนาดความกว้างประมาณ 37 เมตร ความยาว 57 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 2,109 ตารางเมตร

2. ทำการก่อสร้างสนามฟุตบอล มีหลังคาคลุมขนาดความกว้าง 25 เมตร ความยาว 42 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 1,050 ตารางเมตร

3. ทำการก่อสร้างอาคารกีฬา จำนวน 2 ชั้น ขนาดความกว้าง 10 เมตร ความยาว 26 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 768 ตารางเมตร

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เจ้าของแบบ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ราคากลาง ตามแบบ ปร.4 จำนวน 19 แผ่น

ราคากลางเมื่อ มีนาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1 รายการงานก่อสร้าง	17,108,967.46	1.2561	21,490,574.03	
				21,490,574.03	
				21,490,574.03	
(ตัวอักษร)		(ยี่สิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทสามสตางค์)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายจตุวัฒน์ ต้อยเต็มวงศ์)

ปลัดเทศบาล

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายพงศ์นรินทร์ เป็งอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายสิงหา ศรีนวลฟูตะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายฉัตรพัฒน์ คำทอง)

นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการและเลขานุการ

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประเภทงาน งานอาคาร

กลุ่มงาน / งาน ส่วนที่ 2

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ขนาดของโครงการ 1. ทำการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม พร้อมเสา ,ตาข่ายคลุมกลางแจ้ง และระบบไฟฟ้า ขนาดความกว้างประมาณ 37 เมตร ความยาว 57 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 2,109 ตารางเมตร

2. ทำการก่อสร้างสนามฟุตบอล มีหลังคาคลุมขนาดความกว้าง 25 เมตร ความยาว 42 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 1,050 ตารางเมตร

3. ทำการก่อสร้างอาคารกีฬา จำนวน 2 ชั้น ขนาดความกว้าง 10 เมตร ความยาว 26 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 768 ตารางเมตร

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร


เจ้าของแบบ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ราคากลาง ตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น


ราคากลางเมื่อ มีนาคม 2563


ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว	831,064.00	1.07	889,238.48	
				889,238.48	
				889,238.48	
(ตัวอักษร) (แปดแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบแปดบาทสี่สิบแปดสตางค์)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายจตุวัฒน์ ดุ้ยเต็มวงศ์)
ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายถาวร อินทียศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพงศ์รินทร์ เป้งอินตา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสิงหา ศรีนวลพุฒ๊ะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายฉัตรพัฒน์ คำทอง)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หน่วย
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1.1	งานโครงสร้าง								
	1.1.1 งานเจาะสำรวจดิน								
	1.1.2 งานดินถมบดอัดแน่น								
	1.1.3 งานชุดดินฐานรากและถนน	178.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	17,622.00	17,622.00	
	1.1.4 งานวัสดุรองกันฐานราก	15.19	ลบ.ม.	280.00	4,253.20	91.00	1,382.29	5,635.49	
	1.1.5 งานคอนกรีตรองกันฐานราก	6.37	ลบ.ม.	1,738.32	11,073.09	398.00	2,535.26	13,608.35	
	1.1.6 งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.50 x 9.00 ม. Safeload 50ตัน/ต้น	68.00	ต้น	13,000.00	884,000.00	-	-	884,000.00	
	- งานทดสอบ Seismic Test					-			
	- งานทดสอบ Dynamic load Test					-			
	- งานสักรัดหัวเสาเข็ม	68.00	ต้น		-	500.00	34,000.00	34,000.00	
	1.1.7 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	2,888.22	ตร.ม.		-	133.00	384,133.26	384,133.26	
	- ไม่ใช้รูปแบบ (ใช้ 30% ของไม่แบบทั้งหมด)	866.46	ลบ.ฟ.	481.98	417,616.39		-	417,616.39	
	- ไม่แคร์ (ใช้ 25% ของไม่ใช้รูปแบบ)	216.61	ลบ.ฟ.	481.98	104,401.68		-	104,401.68	
	- ไม่แคร์	1,015.00	ต้น	35.00	35,525.00		-	35,525.00	
	- ตะปู	722.00	กก.	39.25	28,338.50		-	28,338.50	
	รวมยอดยกไป				1,485,207.86		439,672.81	1,924,880.67	

ลงชื่อ

(นายจตุรวัฒน์ ต้อยเต็มวงศ์)

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ

(นายพงศ์รินทร์ เป็นอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ

(นายถาวร อินทิต)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นายสิงหา ศรีนวลฟูตะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายสิทธิศร/เลศร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ

(นายธีรพัฒน์ คำทอง)

นายช่างโยธาอาวุโส

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ป.ร.4

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา				1,485,207.86		439,672.81	1,924,880.67	
	1.1.8 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 RB 6 มม.	1.14	ตัน	19,160.56	21,881.35	4,100.00	4,682.20	26,563.55	
	SR24 RB 9 มม.	17.58	ตัน	17,805.35	312,946.83	4,100.00	72,061.60	385,008.43	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD40 DB 12 มม.	9.17	ตัน	17,521.40	160,653.71	3,300.00	30,257.70	190,911.41	
	SD40 DB 16 มม.	8.81	ตัน	18,799.53	165,661.45	3,300.00	29,079.60	194,741.05	
	SD40 DB 20 มม.								
	SD40 DB 25 มม.	57.88	ตัน	17,598.73	1,018,649.68	2,900.00	167,857.80	1,186,507.48	
	- ลวดผูกเหล็ก	2,837.00	กก.	32.71	92,798.27		-	92,798.27	
	1.1.9 งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- เสาเหล็ก H - Beam 20x20 cm.	259.48	กก.	26.38	6,845.08	10.00	2,594.80	9,439.88	
	- เสาเหล็ก WF - 200x100x5.5x8 มม. (21.3 kg/กม.)	3,408.00	กก.	26.60	90,652.80	10.00	34,080.00	124,732.80	
	- 2 Steel Plate 4 มม.	79.17	กก.	21.48	1,700.57	10.00	791.70	2,492.27	
	- Steel Plate 300x300x40 มม. Class SS 400	437.94	กก.	22.89	10,024.44	10.00	4,379.40	14,403.84	
	- Bolt Dia. 16 มม. ระยะห่าง 0.50 ม.	120.00	ตัว	65.00	7,800.00		-	7,800.00	
	- Bolt Dia. 16 มม. Class 307	64.00	ตัว	80.00	5,120.00		-	5,120.00	
	1.1.10 งานทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	250.00	ตร.ม.	40.00	10,000.00	35.00	8,750.00	18,750.00	
	รวมยอดยกไป				3,389,942.04		794,207.61	4,184,149.65	

ลงชื่อ 
(นายพิชญ์วัฒน์ ตัญเจิมวงศ์)
ประธานกรรมการ

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ 
กรรมการ


(นายพงษ์สันรินทร์ เป็งอินตา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ 
กรรมการ

(นายถาวร อินทิยศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ 
กรรมการ

(นายสิงห์หา ศรีนวลฟู๊ะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ 
กรรมการ

(นายสิทธิศร เตตรา ตาเมืองมูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ 
กรรมการและเลขานุการ

(นายถิรพัฒน์ คำทอง)
นายช่างโยธาอาวุโส

บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ป.ร.4

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หน่วย
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา				3,389,942.04		794,207.61	4,184,149.65	
	1.1.11 งานคอนกรีต								
	- งานคอนกรีตหยาบ								
	- งานคอนกรีตชนิดผสมเสร็จ f'c' 240 ksc.	697.36	ลบ.ม.	1,850.47	1,290,443.75	391.00	272,667.76	1,563,111.51	
	1.1.12 งานพื้น								
	- งานคอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป ทน 5 ซม. คอนกรีตผสมเสร็จ f'c' 240 ksc.	10.00	ลบ.ม.	1,850.47	18,504.70	391.00	3,910.00	22,414.70	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีตทับหน้าชนิด Wire Mesh ขนาด RB 6 มม. @ 0.20x0.20 ม	184.00	ตร.ม.	42.00	7,728.00	5.00	920.00	8,648.00	
	- งานพื้นสำเร็จรูปแบบ Hollow Core รับน้ำหนักปลอดภัย 500 กก./ตร.ม.	184.00	ตร.ม.	400.00	73,600.00	50.00	9,200.00	82,800.00	
	1.1.13 งานทรายรยาดน้ำอัดแน่น	370.72	ลบ.ม.	280.37	103,938.76	99.00	36,701.28	140,640.04	
	1.1.14 งานโครงสร้างคานเหล็ก								
	- ท่อเหล็กกลม Ø 5"x4 มม. (13.4 กก./ม.)	9,029.00	กก.	23.48	212,000.92	12.00	108,348.00	320,348.92	
	- ท่อเหล็กกลม Ø 3 1/2"x4 มม. (9.6 กก./ม.)	6,484.00	กก.	23.89	154,902.76	12.00	77,808.00	232,710.76	
	- ท่อเหล็กกลม Ø 2 1/2"x1.8 มม. (3.31 กก./ม.)	4,408.00	กก.	24.00	105,792.00	12.00	52,896.00	158,688.00	
	- แปเหล็ก C - 125x50x20x3.2 มม. (6.07 กก./ม.)	9,892.00	กก.	18.25	180,529.00	10.00	98,920.00	279,449.00	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 2"x2" ทน 2.3 มม. (3.34 กก./ม.)	14,327.00	กก.	25.20	361,040.40	10.00	143,270.00	504,310.40	
	- ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทน 3.2 มม. ขนาด 125x75 มม. (9.52 กก./ม.)	111.00	กก.	-	-	10.00	1,110.00	1,110.00	
	- เหล็ก C - 100x50x20x3.2 มม. (5.67 กก./ม.)	704.00	กก.	22.32	15,713.28	10.00	7,040.00	22,753.28	
	- เหล็ก C - 150x50x20x3.2 มม. (6.76 กก./ม.)	489.00	กก.	26.22	12,821.58	10.00	4,890.00	17,711.58	
	- เหล็ก C - 150x65x20x3.2 มม. (7.51 กก./ม.)	2,842.00	กก.	26.77	76,080.34	10.00	28,420.00	104,500.34	
	รวมยอดยกไป				6,003,037.53		1,640,308.65	7,643,346.18	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายจตุวัฒน์ ต้อยเต็มวงศ์)

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ กรรมการ

(นายพงษ์พันธ์ เป้งอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายถาวร อินทรีย์ศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสิงหา ศรีนวลพุฒิยะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสิทธิเดช/เลตร ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ


(นายถิรพัฒน์ คำทอง)

นายช่างโยธาอาวุโส

กองช่าง เทศบาลเมืองเขาสงาสุทศ
บัญชีราคากลางก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองเขาสงาสุทศ
บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเขาสงาสุทศ

ป.ร.4

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หน่วย
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา				6,003,037.53			7,643,346.18	
	- Steel Plate 300X300x9 mm. THK.	198.00	กก.	21.48	4,253.04	10.00	1,980.00	6,233.04	
	- W/4-M16 0.20 J-BOLTS.			-					
	- ทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็ก	1,900.00	ตร.ม.	45.00	85,500.00	35.00	66,500.00	152,000.00	
1.2	งานสถาปัตยกรรม								
	1.2.1 งานมุงหลังคา								
	- หลังคาแผ่นเหล็กคิรอน หนา 0.35 มม. พ่นยวณกันความร้อนชนิด PU Founm	2,072.00	ตร.ม.	220.00	455,840.00	70.00	145,040.00	600,880.00	
	หนา 3" ชนิดไม่ลามไฟ								
	- Flashing ติดเข้ารูปตามแบบ	180.00	เมตร	150.00	27,000.00	50.00	9,000.00	36,000.00	
	- กระเบื้องใยรา รุ่นคลาสสิก ขนาด 13" สีมาร์เบิล เกรย์	250.00	แผ่น	81.00	20,250.00	85.00	21,250.00	41,500.00	
	- ครอบข้าง	14.00	แผ่น	65.00	910.00	80.00	1,120.00	2,030.00	
	- ครอบเปิดข้างเชิงชาย	4.00	แผ่น	65.00	260.00	80.00	320.00	580.00	
	- แปสำหรับหลังคาใยรา หนา 0.55 มม. ยาว 4 เมตร / ท่อน	32.00	ท่อน	70.00	2,240.00	-	-	2,240.00	
	- หลังคาแผ่นโพลีคาร์บอเนตลอนเล็ก	280.00	ตร.ม.	260.00	72,800.00	23.00	6,440.00	79,240.00	
	- เชิงชายไม้เทียมขนาด 6"	11.40	ม.	32.50	370.50	45.00	513.00	883.50	
	- เชิงชายไม้เทียมขนาด 8"	12.00	ม.	44.37	532.44	45.00	540.00	1,072.44	
	1.2.2 งานฝ้าเพดานและเพดาน								
	C1 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบพร้อมต่อทาสี โครงคร่าวเหล็ก								
	ชุบสังกะสี ๓0.60x0.60 มม. ของไทยผลิตด้วยซีบีเอ็ม หรือตราช้าง								
	รวมยอดยกไป				6,672,993.51		1,893,011.65	8,566,005.16	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ


(นายจตุวัฒน์ ต้อยเต็มวงศ์)

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายพงศ์จันทร์ เป้งอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายสิงหา ศรีนวลฟูตะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายสิทธิเดช ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ


(นายธีรพัฒน์ คำทอง)

นายช่างโยธาอาวุโส


กองช่าง เทศบาลเมืองเขาสงาสุทธร
บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองเขาสงาสุทธร
บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเขาสงาสุทธร

ป.ร.4

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หน่วย
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา								
	C2 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบพร้อมต่อทาสีโครงคร่าวเหล็ก	79.00	ตร.ม.	152.00	6,672,993.51	12,008.00	75.00	1,893,011.65	8,566,005.16
	ชุบสังกะสี ๑0.60x0.60 ม. ของไทยผลิตที่ฉะเชิงเทราหรือตราซ่าง (ชนิดกันชื้น)							5,925.00	17,933.00
	C3 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ทาสีของไทยผลิตที่ฉะเชิงเทราหรือตราซ่าง	142.00	ตร.ม.	111.00	15,762.00	52.00	7,384.00	23,146.00	-
	หรือเทียบเท่า โครงคร่าวเหล็ก T-BAR เหล็กชุบสังกะสีผิวหน้าเคลือบสี								
	POLYSTER๑0.60x0.60 ม.(ตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต)			-					
	C4 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ทาสีของไทยผลิตที่ฉะเชิงเทราหรือตราซ่าง	150.00	ตร.ม.	138.00	20,700.00	52.00	7,800.00	28,500.00	
	หรือเทียบเท่า โครงคร่าวเหล็ก T-BAR เหล็กชุบสังกะสีผิวหน้าเคลือบสี								
	POLYSTER๑0.60x0.60 ม.(ตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต) ชนิดกันชื้น								
	C5 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ทาสีของไทยผลิตที่ฉะเชิงเทราหรือตราซ่าง	204.00	ตร.ม.	115.00	23,460.00	52.00	10,608.00	34,068.00	
	หรือเทียบเท่า โครงคร่าวเหล็ก T-BAR เหล็กชุบสังกะสีผิวหน้าเคลือบสี								
	POLYSTER๑0.60x0.60 ม.(ตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต) ขอบฉาบเรียบตามแบบ							-	
	C6 ฝ้ายิปซัมบอร์ด OWA Hamony 15 มม. หรือเทียบเท่า							-	
	โครง T-BAR ๑0.60x0.60 ม. ขอบฉาบเรียบ							-	
	C7 ฝ้ายิปซัมบอร์ด OWA Hamony 15 มม. หรือเทียบเท่า โครง T - BAR							-	
	๑0.60x0.60 ม. ทากาวยึดติดบนฝ้ายิปซัมขอบฉาบเรียบ							-	
	C8 ฝ้าชายคา ไฟเบอร์ซีเมนต์ (สมการท์บอร์ดหรือ FLEXY BOARD) รุ่นชำระร่อง 3"	560.00	ตร.ม.	220.00	123,200.00	75.00	42,000.00	165,200.00	
	โครงสร้างเหล็กตามแบบทาสีกันสนิม ๑0.60x0.60 ม. สลักแผ่นระบายนํ้าอากาศ								
	ทาสีน้ำตาสนิมสีดำสำหรับไฟเบอร์ซีเมนต์ (สีเลือกภายหลัง)								
	รวมยอดยกไป				6,868,123.51		1,966,728.65	8,834,852.16	

ลงชื่อ 
 (นายจุฑาพัฒน์ ตัญเจิมวงศ์)
 ปลัดเทศบาล
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ 
 (นายถาวร อินทียศ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 กรรมการ

ลงชื่อ 
 (นายสิทธิพร/เสตร ตาเมืองมูล)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ
 กรรมการ

ลงชื่อ 
 (นายพงษ์พันธ์ เป้งอินตา)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ
 กรรมการ


ลงชื่อ 
 (นายสิงหา ศรีนวลฟูโต๊ะ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 กรรมการ

ลงชื่อ 
 (นายถิรพัฒน์ คำทอง)
 นายช่างโยธาอาวุโส
 กรรมการและเลขานุการ

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ป.ร.4

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา				6,868,123.51		1,966,728.65	8,834,852.16	
	1.2.3 งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ							-	
	- P1 งานผนังก่ออิฐมวลเบาหนา 10 ซม.	1,220.00	ตร.ม.	220.00	268,400.00	60.00	73,200.00	341,600.00	
	- P2 งานผนังก่ออิฐมวลเบาหนา 20 ซม.	36.00	ตร.ม.	450.00	16,200.00	78.00	2,808.00	19,008.00	
	- เสาค้ำและคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	246.00	เมตร	90.00	22,140.00	44.00	10,824.00	32,964.00	
	- บัวสำเร็จรูปขนาด 4"	54.00	เมตร	110.00	5,940.00	40.00	2,160.00	8,100.00	
	1.2.4 งานตกแต่งผิวผนัง (ที่ไม่เกี่ยวกับงานฉาบปูน)				-		-	-	
	- P3 ผนังกรุกระเบื้องเคลือบแก้วลำปาง ขนาด 4"x4" ชนิดเกรด A	271.00	ตร.ม.	750.00	203,250.00	183.00	49,593.00	252,843.00	
	- P4 ผนังกรุไม้เทียมแอมวาร์, คอนวูด หรือเทียบเท่า ติเว้นร่อง 1 ซม.	56.00	ตร.ม.	160.00	8,960.00	69.00	3,864.00	12,824.00	
	ทาสีน้ำตาลเหมือนไม้สำหรับเพอร์ซิเมนต์								
	- P5 ผนังกรุกระเบื้องดินเผาสีอิฐ ขนาด 2"x8" ชนิดเผาไฟสูง เกรด A	559.00	ตร.ม.	480.00	268,320.00	220.00	122,980.00	391,300.00	
	ของ L-T-HAI หรือเทียบเท่า (ไปตลาดตามแบบ)								
	- P6 ผนังฉาบปูนลือคขัดลงผสมพลาสติก ขนาด 19x19 ซม.	187.00	ตร.ม.	260.00	48,620.00	105.00	19,635.00	68,255.00	
	1.2.5 งานฝ้าวัสดุแผ่นไม้โครงเคร้ารองรับ								
	- P9 ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป WILLY ชนิดกันน้ำ	27.00	set.	10,000.00	270,000.00	650.00	17,550.00	287,550.00	
	- ผนังเกล็ดช่องลมระบายอากาศ Metal Sheet โครงเคร่าเหล็กกล่อง	364.00	ตร.ม.	270.00	98,280.00	100.00	36,400.00	134,680.00	
	1.2.6 งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	2,260.00	ตร.ม.	23.00	51,980.00	82.00	185,320.00	237,300.00	
	รวมยอดยกไป				8,130,213.51		2,491,062.65	10,621,276.16	

ลงชื่อ 
ประธานกรรมการ

(นายจตุวัฒน์ ต้อยเต็มวงศ์)
ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ 
กรรมการ

(นายพงษ์พันธ์ เป้งอินตา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ 
กรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ 
กรรมการ

(นายสิงหา ศรีนวลพุฒ๊ะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ 
กรรมการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตามเมืองมูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ 
กรรมการและเลขานุการ

(นายณิรพัฒน์ คำทอง)
นายช่างโยธาอาวุโส

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ป.ร.4

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หน่วย
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา				8,130,213.51			10,621,276.16	
	1.2.7 งานตกแต่งผิวพื้น								
	- F1 พื้นหินขัด เติมน้ำอลูมิเนียม	172.00	ตร.ม.	430.00	73,960.00	153.00	26,316.00	100,276.00	
	- F4 พื้นขัดมันหนา 3 cm	504.00	ตร.ม.	89.00	44,856.00	82.00	41,328.00	86,184.00	
	1.2.8 งานผิวพื้นด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่าง ๆ ยึดด้วยปูนทราย								
	- F3 พื้นปูกระเบื้องเคลือบแก้วเซรามิกสีปาง 20X20 cm. ลวดลายตามแบบ	137.00	ตร.ม.	750.00	102,750.00	193.00	26,441.00	129,191.00	
	1.2.9 งานผิวพื้นด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่าง ๆ ยึดด้วยกา								
	- พื้นปูแผ่นยางกันกระแทก	190.00	ตร.ม.	199.00	37,810.00	40.00	7,600.00	45,410.00	
	- F14 พื้นสนามฟุตบอลหญ้าเทียม	2,280.00	ตร.ม.	600.00	1,368,000.00	200.00	456,000.00	1,824,000.00	
	- F15 พื้นสนามฟุตบอลหญ้าเทียม	794.00	ตร.ม.	350.00	277,900.00	-	-	277,900.00	
	1.2.9 งานผิวพื้นด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่าง ๆ รองพื้นด้วยทรายปรับระดับ								
	- พื้นทางเท้าผิวเมบับลือคขอบคันทัน ขนาด 40x40x3.5 ซม.	2,730.00	แผ่น	120.00	327,600.00	40.00	109,200.00	436,800.00	
	- ทรายอัดแน่น	21.85	ลบ.ม.	280.37	6,126.08	99.00	2,163.15	8,289.23	
	- ขอบคันทัน คสล. ขนาด 0.15x0.30x1.00 ม.	182.00	ท่อน	154.00	28,028.00	40.00	7,280.00	35,308.00	
	1.2.10 งานปรับระดับพื้นสนามฟุตบอลหญ้าเทียม								
	- หินเบอร์ 2 บดอัดแน่น หนา 0.10 ม.	228.00	ลบ.ม.	880.00	200,640.00	-	-	200,640.00	
	- หินกรวดบดอัดแน่น หนา 0.10 ม.	228.00	ลบ.ม.	694.00	158,232.00	-	-	158,232.00	
	- หินฝุ่นบดอัดแน่น หนา 0.05 ม.	114.00	ลบ.ม.	514.00	58,596.00	-	-	58,596.00	
	- ทรายละเอียดบดอัดแน่น หนา 0.10 ม.	228.00	ลบ.ม.	550.00	125,400.00	-	-	125,400.00	
	รวมยอดยกไป				10,940,111.59		3,167,390.80	14,107,502.39	

ลงชื่อ
(นายจตุวัฒน์ ต้อยเต็มวงศ์)
ปลัดเทศบาล
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ
(นายถาวร อินทรีย์ศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
กรรมการ

ลงชื่อ
(นายสิทธิศร/สตร์ ตาเมืองมูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ
(นายพงษ์พันธ์ เป้งอินตา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการ

ลงชื่อ
(นายสิงหา ศรีนวลพุฒี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรรมการ

ลงชื่อ
(นายธีรพัฒน์ คำทอง)
นายช่างโยธาอาวุโส
กรรมการและเลขานุการ

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ป.ร.4

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หน่วย
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา				10,940,111.59		3,167,390.80	14,107,502.39	
	1.2.10 งานประตูลูกเหล็กต่าง ช่องแสงและช่องระบายอากาศ								
	- D1	2.00	ชุด	2,770.00	5,540.00		-	5,540.00	
	- D2	5.00	ชุด	2,770.00	13,850.00		-	13,850.00	
	- AD1	1.00	ชุด	5,500.00	5,500.00		-	5,500.00	
	- AD4	1.00	ชุด	3,000.00	3,000.00		-	3,000.00	
	- SD1	1.00	ชุด	20,080.00	20,080.00		-	20,080.00	
	- SD2	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00		-	8,000.00	
	- AW1	1.00	ชุด	52,700.00	52,700.00		-	52,700.00	
	- AW2	10.00	ชุด	8,190.00	81,900.00		-	81,900.00	
	- AW3	2.00	ชุด	6,890.00	13,780.00		-	13,780.00	
	- AW4	4.00	ชุด	2,500.00	10,000.00		-	10,000.00	
	1.2.10 งานบันได								
	ST - 1								
	- บันไดลูกตั้ง - ลูกนอน หินขัด	44.00	เมตร	185.00	8,140.00	179.00	7,876.00	16,016.00	
	- กระจกบันได PVC.	44.00	เมตร	45.00	1,980.00	40.00	1,760.00	3,740.00	
	- ราวบันได ก่ออิฐฉาบปูน ราวจับไม้เนื้อแข็ง 2"x4"	13.22	เมตร	200.00	2,644.00	78.00	1,031.16	3,675.16	
	รวมยอดยกไป				11,167,225.59		3,178,057.96	14,345,283.55	

ลงชื่อ
(นายจตุวัฒน์ ต้อยเต็มวงศ์)
ปลัดเทศบาล
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ
(นายพงศ์วิรินทร์ เป็งอินตา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรรมการ

ลงชื่อ
(นายถาวร อินทียศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
กรรมการ

ลงชื่อ
(นายสิงหา ศรีนวลฟูตะ)
นายช่างโยธาชำงาน
กรรมการ

ลงชื่อ
(นายสิทธิเดช เสตร ตาเมืองมูล)
วิศวกรโยธาชำงาน
กรรมการ

ลงชื่อ
(นายถิรพัฒน์ คำทอง)
นายช่างโยธาวาไรต์
กรรมการและเลขานุการ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หน่วย
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา				11,167,225.59		3,178,057.96	14,345,283.55	
	1.2.11 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- โบลิวภัณฑ์ C1441 พร้อมปลั๊กหัว CT457XNS พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	18.00	ชุด	5,000.00	90,000.00	450.00	8,100.00	98,100.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดวางบนเคาน์เตอร์ C001017	21.00	ชุด	3,262.00	68,502.00	450.00	9,450.00	77,952.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง C01547	1.00	ชุด	2,213.00	2,213.00	450.00	450.00	2,663.00	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้า CT1164AE (HM)	22.00	ชุด	1,290.00	28,380.00	150.00	3,300.00	31,680.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า CT680 (HM)	22.00	ชุด	756.00	16,632.00	-	-	16,632.00	
	- ชุดสายน้ำดีอ่างล้างหน้า Z404 (HM)	22.00	ชุด	215.00	4,730.00	-	-	4,730.00	
	- สะพานอ่างล้างหน้า CT673 (HM)	22.00	ชุด	340.00	7,480.00	-	-	7,480.00	
	- โบลิวส้วชาย C313 พร้อมปลั๊กหัว CT474N(P)(HM) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	10.00	ชุด	4,000.00	40,000.00	450.00	4,500.00	44,500.00	
	- สายชำระ CT992K#CR (HM)	18.00	ชุด	830.00	14,940.00	35.00	630.00	15,570.00	
	- ราวทรงตัวแบบตรง CT750L120#SA (HM)	1.00	ชุด	2,740.00	2,740.00	70.00	70.00	2,810.00	
	- ราวทรงตัวแบบตัววี CT752#SA (HM)	1.00	ชุด	1,830.00	1,830.00	70.00	70.00	1,900.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น CT697Z1P (HM)	21.00	ชุด	330.00	6,930.00	75.00	1,575.00	8,505.00	
	- สติ๊กเกอร์ CT1179 (HM)	40.00	ชุด	260.00	10,400.00	35.00	1,400.00	11,800.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ C815	18.00	ชุด	424.00	7,632.00	70.00	1,260.00	8,892.00	
	- กระดาษ 1 1/2 ทน	7.00	ชุด	800.00	5,600.00	70.00	490.00	6,090.00	
	- ผักกาดำชนิดก้านแข็งฝังในผนัง S11 (HM) พร้อมวาล์วเปิด-ปิดน้ำฝังผนังชนิดน้ำ	10.00	ชุด	3,079.00	30,790.00	240.00	2,400.00	33,190.00	
	- ราวแขวนผ้า CT052(HM)	10.00	ชุด	1,396.00	13,960.00	70.00	700.00	14,660.00	
	- ตะขอยึดแขวน	10.00	ชุด	868.00	8,680.00	70.00	700.00	9,380.00	
	- เคาน์เตอร์หินขัดสีดำ	10.80	ตรม.	350.00	3,780.00	153.00	1,652.40	5,432.40	
	รวมยอดยกไป				11,506,024.59		3,211,752.96	14,717,777.55	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายจตุวัฒน์ ตัญเจตน์วงศ์)

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายพงศ์สินธ์ ธีรอินทร์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายสิงห์ ศรีนวลฟูตะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ

(นายธีรพัฒน์ คำทอง)

นายช่างโยธาอาวุโส

[illegible]

10 / 19

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ป.ร.4

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา			11,833,344.59				15,142,955.05	
1.3	งานระบบสุขาภิบาล ตับเหล็ก และป้องกันอัคคีภัย								
	1.3.1 งานท่อโพลีเอทิลีน								
	ท่อ POLYVINYL CHLORIDE PIPE CLASS 8.5								
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6"	60.00	M	424.00	25,440.00	165.00	9,900.00	35,340.00	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4"	68.00	M	200.00	13,600.00	110.00	7,480.00	21,080.00	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3"	74.00	M	72.00	5,328.00	80.00	5,920.00	11,248.00	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2"	161.00	M	56.00	9,016.00	55.00	8,855.00	17,871.00	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-1/2"	127.00	M	36.00	4,572.00	41.00	5,207.00	9,779.00	
	อุปกรณ์ข้อต่อท่อ	1.00	LOT	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	อุปกรณ์แขวนยึดรองรับและบล็อกท่อ	1.00	LOT	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
	FLOOR CLEAN OUT								
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6"	3.00	EA	1,950.00	5,850.00	440.00	1,320.00	7,170.00	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4"	2.00	EA	1,250.00	2,500.00	220.00	440.00	2,940.00	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-1/2"	4.00	EA	1,250.00	5,000.00	220.00	880.00	5,880.00	
	FLEXIBLE DRAIN								
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6"	1.00	EA	810.00	810.00	250.00	250.00	1,060.00	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4"	4.00	EA	438.00	1,752.00	200.00	800.00	2,552.00	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-1/2"	4.00	EA	350.00	1,400.00	150.00	600.00	2,000.00	
	รวมยอดยกไป				11,924,112.59		3,351,262.46	15,275,375.05	


ลงชื่อ 
(นายจตุวัฒน์ ต้อยเต็มวงศ์)
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ
ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ 
กรรมการ

(นายพงศ์วิวัฒน์ เบ็ญอินตา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ


ลงชื่อ 
(นายถาวร อินทียศ)
กรรมการ


ลงชื่อ 
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ 
กรรมการ

(นายสิงหา ศรีนวลฟูตะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ 
(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
กรรมการ

ลงชื่อ 
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ 
กรรมการและเลขานุการ

(นายธีรพัฒน์ คำทอง)
นายช่างโยธาอาวุโส 11 / 19

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการสร้างอาคารศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ป.ร.4

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หน่วย
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา				11,924,112.59		3,351,262.46	15,275,375.05	
	FLOOR DRAIN พร้อม P-TRAP								
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2"	15.00	EA	1,110.00	16,650.00	200.00	3,000.00	19,650.00	
	VENT CAP								
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3"	1.00	EA	650.00	650.00	150.00	150.00	800.00	
	1.3.2 งานท่อน้ำฝนและระบบระบายน้ำ								
	ท่อ POLYVINYL CHLORIDE PIPE CLASS 8.5								
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4"	69.00	M	200.00	13,800.00	110.00	7,590.00	21,390.00	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3"	56.00	M	99.00	5,544.00	80.00	4,480.00	10,024.00	
	อุปกรณ์ข้อต่อท่อ	1.00	LOT	3,300.00	3,300.00	-	-	3,300.00	
	อุปกรณ์แนวขวนยึดรองรับและปลอกท่อ	1.00	LOT	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
	ROOF DRAIN (RDD)								
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4"	4.00	EA	1,950.00	7,800.00	400.00	1,600.00	9,400.00	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3"	9.00	EA	1,280.00	11,520.00	350.00	3,150.00	14,670.00	
	รางระบายน้ำฝน								
	- ขนาดความกว้าง x ลึก 0.30 x 0.25 m.	45.00	M	450.00	20,250.00	150.00	6,750.00	27,000.00	
	FLEXIBLE DRAIN								
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4"	4.00	EA	600.00	2,400.00	200.00	800.00	3,200.00	
	รวมยอดยกไป				12,007,526.59		3,378,782.46	15,386,309.05	

ลงชื่อ

(นายจุฑาวัฒน์ ต้อยเต็มวงศ์)

ปลัดเทศบาล

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายพงษ์พันธ์ เป้งอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายถาวร อินทิยศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายสิงหา ศรีนวลพุฒะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายสิทธิชัยเสตร์ ตามเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายถิรพัฒน์ คำทอง)


นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการและเลขานุการ

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ป.ร.4

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา								
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3"	5.00	EA	400.00	12,007,526.59	150.00	3,378,782.46	15,386,309.05	
	รายละเอียดนี้แผนสนามฟุตบอล พร้อมฝ้าตระแกรง						750.00	2,750.00	
	- ท่อ Neo Drain ขนาด Ø 65 มม.	280.00	M	110.00	30,800.00	60.00	16,800.00	47,600.00	
	ท่อระบายน้ำ ค.ส.ถ. ปากลิ้นราง คุณภาพชั้น 3								
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 m.	111.00	M	800.00	88,800.00	-	-	88,800.00	
	บ่อพักน้ำทิ้ง								
	- บ่อพักน้ำทิ้ง ขนาด 0.80 x 0.80 m.	30.00	EA	7,500.00	225,000.00	-	-	225,000.00	
	- บ่อพักขยะ	4.00	EA	8,500.00	34,000.00	-	-	34,000.00	
	1.3.3 งานระบบท่อประปา								
	ท่อ PPR ชั้นคุณภาพ PN10 (น้ำเย็น)								
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-1/2"	25.00	M	402.00	10,050.00	72.00	1,800.00	11,850.00	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2"	48.00	M	359.00	17,232.00	55.00	2,640.00	19,872.00	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-1/2"	20.00	M	180.00	3,600.00	42.00	840.00	4,440.00	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1"	109.00	M	76.00	8,284.00	28.00	3,052.00	11,336.00	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4"	63.00	M	46.00	2,898.00	28.00	1,764.00	4,662.00	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2"	125.00	M	35.00	4,375.00	28.00	3,500.00	7,875.00	
	อุปกรณ์ข้อต่อท่อ	1.00	LOT	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	อุปกรณ์ขวน, ยึดรองรับและปลอกท่อ	1.00	LOT	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมยอดยกไป				12,442,565.59		3,409,928.46	15,852,494.05	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายจตุวัฒน์ ตัญเจิมวงศ์)
ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายพงษ์สินทร์ เป็งอินตา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายสิงหา ศรีนวลพุฒิชัย)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ

(นายถิรพัฒน์ คำทอง)
นายช่างโยธาอาวุโส 13 / 19

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา			12,442,565.59		3,409,928.46	15,852,494.05		
	วาล์วควบคุมการไหลของน้ำ แรงดัน 125 ปอนด์								
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-1/2" (BUTTERFLY VALVE)	2.00	EA	2,150.00	4,300.00	440.00	880.00	5,180.00	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2"	1.00	EA	1,275.00	1,275.00	165.00	165.00	1,440.00	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-1/2"	4.00	EA	1,150.00	4,600.00	150.00	600.00	5,200.00	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1"	2.00	EA	413.00	826.00	125.00	250.00	1,076.00	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4"	1.00	EA	300.00	300.00	110.00	110.00	410.00	
	FLOAT VALVE								
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1"	1.00	EA	1,500.00	1,500.00	250.00	250.00	1,750.00	
	HOSS BIBB								
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2"	9.00	EA	185.00	1,665.00	55.00	495.00	2,160.00	
	STRAINER								
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-1/2"	2.00	EA	2,450.00	4,900.00	440.00	880.00	5,780.00	
	STOP VALVE								
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2"	58.00	EA	250.00	14,500.00	55.00	3,190.00	17,690.00	
	PRESSURE GUAGE (ขนาด 4นิ้ว)	2.00	EA	650.00	1,300.00	55.00	110.00	1,410.00	
	-0-30	1.00	EA	650.00	650.00	55.00	55.00	705.00	
	รวมยอดยกไป			12,478,381.59		3,416,913.46	15,895,295.05		

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายจุฑาวัฒน์ ตัญเจิมวงศ์)
ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ  กรรมการ


(นายพงษ์พันธ์ เบ็ญอินตา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายสิงหา ศรีนวลพุฒิยะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายสิทธิศร ตาเมืองมูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ

(นายถิรพัฒน์ คำทอง)
นายช่างโยธาอาวุโส 14 / 19

กองช่าง เทศบาลเมืองเขาสงาสุทธร
บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองเขาสงาสุทธร
บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเขาสงาสุทธร

ป.ร.4

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา				12,478,381.59			15,895,295.05	
	CHECK VALVE								
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2"	1.00	EA	2,313.00	2,313.00	440.00	440.00	2,753.00	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1"	1.00	EA	550.00	550.00	100.00	100.00	650.00	
	FOOT VALVE								
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-1/2"	2.00	EA	8,250.00	16,500.00	440.00	880.00	17,380.00	
	AUTOMATIC AIR VENT								
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2"	1.00	EA	890.00	890.00	150.00	150.00	1,040.00	
	มาตรวัดน้ำ ชนิดใบพัด ระบบแม่เหล็ก-สองชั้น หน้างาน								
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1"	1.00	EA	950.00	950.00	150.00	150.00	1,100.00	
	FLEXIBLE CONNECTION								
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-1/2"	2.00	EA	1,250.00	2,500.00	440.00	880.00	3,380.00	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2"	1.00	EA	739.42	739.41	200.00	200.00	939.41	
	1.3.4 งานระบบท่อดับเพลิง								
	ท่อเหล็กดำ SCH 40 ชนิดมีตะเข็บ								
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4"	25.00	M	550.00	13,750.00	264.00	6,600.00	20,350.00	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-1/2"	47.00	M	430.00	20,210.00	165.00	7,755.00	27,965.00	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1"	3.00	M	113.00	339.00	66.00	198.00	537.00	
	รวมยอดยกไป				12,537,123.00		3,434,266.46	15,971,389.46	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายจตุวัฒน์ ตัญติวงค์)
 ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ  กรรมการ


(นายพงศ์ณรินทร์ เบ็งอินตา)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายถาวร อินทิศ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายสิงหา ศรีนวลฟูดี)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ

(นายธีรพัฒน์ คำทอง)
 นายช่างโยธาอาวุโส

บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา				12,537,123.00			15,971,389.46	
	อุปกรณ์ซื้อต่อท่อ	1.00	LOT	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	อุปกรณ์แขวน,ยึดรองรับและปลอกท่อ	1.00	LOT	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
	ทาสี สีถูกลักษณะ	1.00	LOT	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
1.4	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
	1.4.1 PANEL BOARD								
	- DB31	1.00	ชุด	30,000.00	30,000.00	1,000.00	1,000.00	31,000.00	
	- Load Center 60 AF 30 CCK (LCE11)	1.00	ชุด	9,000.00	9,000.00	500.00	500.00	9,500.00	
	- Load Center 80 AF 36 CCK (LCE12)	1.00	ตัว	12,000.00	12,000.00	500.00	500.00	12,500.00	
	- Isolator Switch IPS6(Weather-Proof) 20 A 3P	3.00	ตัว	1,000.00	3,000.00	150.00	450.00	3,450.00	
	- ACCESSORIES	1.00	รายการ	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	1.4.2 LIGHTING FIXTURE								
	- TYPE FL1-109	1.00	ชุด	280.00	280.00	115.00	115.00	395.00	
	- TYPE FL1-118	25.00	ชุด	300.00	7,500.00	115.00	2,875.00	10,375.00	
	- TYPE FL2-218	8.00	ชุด	1,600.00	12,800.00	150.00	1,200.00	14,000.00	
	- TYPE FL3-218	6.00	ชุด	1,550.00	9,300.00	150.00	900.00	10,200.00	
	- TYPE FL3-118	12.00	ชุด	1,450.00	17,400.00	150.00	1,800.00	19,200.00	
	- TYPE DL2-112	87.00	ชุด	350.00	30,450.00	115.00	10,005.00	40,455.00	
	รวมยอดยกไป				12,688,853.00		3,453,611.46	16,142,464.46	


ลงชื่อ 
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ 
ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ 
กรรมการ

(นายพงษ์นรินทร์ เบ็งอินตา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ


ลงชื่อ 
กรรมการ

ลงชื่อ 
(นายถาวร อินทียศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ 
กรรมการ

(นายสิงหา ศรีนวลฟูโต๊ะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ 
กรรมการ

ลงชื่อ 
(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ


ลงชื่อ 
กรรมการและเลขานุการ

(นายถิรพัฒน์ คำทอง)
นายช่างโยธาอาวุโส

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
ปริมาณสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ป.ร.4

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา				12,688,853.00		3,453,611.46	16,142,464.46	
	- TYPE HB-200	24.00	ชุด	10,000.00	240,000.00	650.00	15,600.00	255,600.00	
	- TYPE FL-200	16.00	ชุด	12,000.00	192,000.00	300.00	4,800.00	196,800.00	
	- TYPE FOU-101	15.00	ชุด	3,000.00	45,000.00	550.00	8,250.00	53,250.00	
	- TYPE EMER-101	14.00	ชุด	2,000.00	28,000.00	115.00	1,610.00	29,610.00	
	- LIGHTING CONTROL	2.00	ชุด	7,500.00	15,000.00	500.00	1,000.00	16,000.00	
	- ACCESSORIES & SUPPORT	1.00	รายการ	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	1.4.3 CABLE AND WIRE								
	- NY# # 150 SQ.MM.	263.00	เมตร	440.00	115,720.00	100.00	26,300.00	142,020.00	
	- IEC01 # 16 SQ.MM.	60.00	เมตร	45.00	2,700.00	20.00	1,200.00	3,900.00	
	- IEC01 # 50 SQ.MM.	55.00	เมตร	160.00	8,800.00	40.00	2,200.00	11,000.00	
	- IEC01 # 35 SQ.MM.	70.00	เมตร	119.00	8,330.00	30.00	2,100.00	10,430.00	
	- IEC01 # 25 SQ.MM.	38.00	เมตร	84.00	3,192.00	25.00	950.00	4,142.00	
	- IEC01 # 16 SQ.MM.	20.00	เมตร	53.00	1,060.00	20.00	400.00	1,460.00	
	- IEC01 # 10 SQ.MM.	10.00	เมตร	34.00	340.00	16.00	160.00	500.00	
	- IEC01 # 4 SQ.MM.	250.00	เมตร	10.00	2,500.00	10.00	2,500.00	5,000.00	
	- IEC01 # 2.5 SQ.MM.	650.00	เมตร	8.00	5,200.00	7.00	4,550.00	9,750.00	
	- ACCESSORIES	1.00	รายการ	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	รวมยอดยกไป				13,364,695.00		3,525,231.46	16,889,926.46	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ


ลงชื่อ (นายพจต์ พิชญ์ ตัญญีเมฆวงศ์) ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายพจต์ พิชญ์ ตัญญีเมฆวงศ์) (นายพจต์ พิชญ์ ตัญญีเมฆวงศ์) วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ


ลงชื่อ (นายถาวร อินทียศ) ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายสิงห์ ทวีนิมิต) (นายสิงห์ ทวีนิมิต) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

ลงชื่อ (นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล) วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ

(นายถาวร อินทียศ) (นายถาวร อินทียศ) นายช่างโยธาอาวุโส


กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร


ป.ร.4

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หน่วย
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา				13,364,695.00		3,525,231.46	16,889,926.46	
	1.4.4 CONDUIT								
	- HDPE. DIA. 110 MM.	55.00	เมตร	248.00	13,640.00	34.00	1,870.00	15,510.00	
	- IMC. DIA. 1 1/2"	30.00	เมตร	200.00	6,000.00	55.00	1,650.00	7,650.00	
	- EMT. DIA. 3/4"	200.00	เมตร	36.00	7,200.00	24.00	4,800.00	12,000.00	
	- EMT. DIA. 1/2"	600.00	เมตร	25.00	15,000.00	22.00	13,200.00	28,200.00	
	- ACCESSORIES & SUPPORT	1.00	รายการ	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	1.4.5 SWITCH, RECEPTACLE AND OTHER EQUIPMENT								
	- 1S POLE SWITCH WITH COVER	4.00	ชุด	55.00	220.00	80.00	320.00	540.00	
	- 2S POLE SWITCH WITH COVER	6.00	ชุด	75.00	450.00	90.00	540.00	990.00	
	- 3S POLE SWITCH WITH COVER	5.00	ชุด	95.00	475.00	100.00	500.00	975.00	
	- THREE-WAY SWITCH WITH COVER	3.00	ชุด	85.00	255.00	140.00	420.00	675.00	
	- SWITCH WITH SIGNAL LIGHT WITH COVER FOR Exhaust fan	8.00	ชุด	246.00	1,968.00	141.00	1,128.00	3,096.00	
	- DUPLEX RECEPTACLE WITH COVER	36.00	ชุด	180.00	6,480.00	90.00	3,240.00	9,720.00	
	- ACCESSORIES	1.00	รายการ	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	1.4.6 LIGHTNING SYSTEM								
	- 50 SQ.MM. BARE COPPER WIRE	256.00	เมตร	170.00	43,520.00	45.00	11,520.00	55,040.00	
	- PVC DIA. 1"	55.00	เมตร	21.00	1,155.00	18.00	990.00	2,145.00	
	รวมยอดยกไป				13,467,558.00		3,565,409.46	17,032,967.46	


ลงชื่อ 
ประธานกรรมการ

ลงชื่อ 
(นายจุฑาพัฒน์ ตัญเต็มวงศ์)
ปลัดเทศบาล


ลงชื่อ 
กรรมการ

ลงชื่อ 
(นายพงษ์พันธ์ เบ็ญอินตา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ


ลงชื่อ 
กรรมการ

ลงชื่อ 
(นายถาวร อินทียศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง


ลงชื่อ 
กรรมการ

ลงชื่อ 
(นายสิงหา ศรีนวลฟูตะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ 
กรรมการ

ลงชื่อ 
(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ 
กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ 
(นายธีรพัฒน์ คำทอง)
นายช่างโยธาอาวุโส

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร


ป.ร.4

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หน่วย
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา				13,467,558.00		3,565,409.46	17,032,967.46	
	- AIR TERMINAL DIA. 5/8" - 2' LONG	11.00	ชุด	1,200.00	13,200.00	150.00	1,650.00	14,850.00	
	- COPPER CLAD GROUND ROD DIA. 5/8 - 10' LONG	18.00	ชุด	700.00	12,600.00	150.00	2,700.00	15,300.00	
	- GROUND PTT	6.00	ชุด	1,200.00	7,200.00	150.00	900.00	8,100.00	
	- ACCESSORIES	1.00	รายการ	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
1.5	งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	1.5.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน INVERTER Exhaust Air Grille (EAG)								
	- EAG Ø 6"	6.00	ชุด	700.00	4,200.00	125.00	750.00	4,950.00	
	FLEXIBLE ROUND DUCT								
	- Ø 6"	30.00	M.	150.00	4,500.00	10.00	300.00	4,800.00	
	1.5.2 งานระบบไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศ								
	- งานระบบไฟฟ้าสำหรับระบบปรับอากาศ	1.00	งาน	24,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง				13,537,258.00		3,571,709.46	17,108,967.46	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายจิตตวัฒน์ จิตตวัฒน์)

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายพงศธรินทร์ เบ็งอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายถาวร อินทียะ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายสิงหา ศรีนวลฟูตะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธา/ชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ

(นายถิรพัฒน์ คำทอง)

นายช่างโยธาอาวุโส

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประเภทงาน งานอาคาร

กลุ่มงาน / งาน ส่วนที่ 2

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ขนาดของโครงการ 1. ทำการก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม พร้อมเสา ,ตาข่ายคลุมกลางแจ้ง และระบบไฟฟ้า ขนาดความกว้างประมาณ 37 เมตร ความยาว 57 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 2,109 ตารางเมตร

2. ทำการก่อสร้างสนามฟุตบอล มีหลังคาคลุมขนาดความกว้าง 25 เมตร ความยาว 42 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 1,050 ตารางเมตร

3. ทำการก่อสร้างอาคารกีฬา จำนวน 2 ชั้น ขนาดความกว้าง 10 เมตร ความยาว 26 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอย 768 ตารางเมตร

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เจ้าของแบบ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ราคากลาง ตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ราคากลางเมื่อ มีนาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว	831,064.00	1.07	889,238.48	
				889,238.48	
				889,238.48	
(ตัวอักษร) (แปดแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยสามสิบแปดบาทสี่สิบแปดสตางค์)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายจตุวัฒน์ ดุ้ยเต็มวงศ์)

ปลัดเทศบาล

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายพงศ์รินทร์ เป็งอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายสิงหา ศรีนวลฟูตะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ


ลงชื่อ

(นายฉัตรพัฒน์ คำทอง)

นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการและเลขานุการ

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หน่วย
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1	งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	1.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน INVERTER								
	- ชนิดติดตั้งหรือใต้ฝ้าเพดานไม่น้อยกว่า 18,000 BTU/Hr	1	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
	- ชนิดติดตั้งหรือใต้ฝ้าเพดานไม่น้อยกว่า 48,000 BTU/Hr	4	ชุด	54,000.00	216,000.00	-	-	216,000.00	
	1.2 พัดลมระบายอากาศ								
	- พัดลมระบายอากาศแบบติดตั้งฝ้าเพดาน ปริมาณลมไม่น้อยกว่า 200 CFM.	4	ชุด	5,500.00	22,000.00	-	-	22,000.00	
	- พัดลมระบายอากาศแบบติดตั้งฝ้าเพดาน ปริมาณลมไม่น้อยกว่า 100 CFM.	8	ชุด	4,500.00	36,000.00	-	-	36,000.00	
2	งานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง								
	2.1 ระบบน้ำประปา								
	2.1.1 ป้อนสูบน้ำเพิ่มแรงดันพร้อมอุปกรณ์	1	EA	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	2.1.2 ถึงกับน้ำเข้ารูปใต้ดินขนาด 15 ลบ.ม.	1	EA	118,000.00	118,000.00	-	-	118,000.00	
	2.2 ระบบดับเพลิง								
	2.2.1 CHECK VALVE								
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4"	1	EA	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
	2.3 AUTOMATIC AIR VENT DIA 3/4"	1	EA	2,750.00	2,750.00	-	-	2,750.00	
	2.4 FIRE HOSE CABINET พร้อมอุปกรณ์	3	SET	26,000.00	78,000.00	-	-	78,000.00	
	2.5 FIRE DEPARTMENT CONNECTION								
	2.6 SIAMESE CONNECTION DIA.4"x2 1/2"x2 1/2"	1	EA	9,700.00	9,700.00	-	-	9,700.00	
	รวมยอดยกไป				570,950.00		-	570,950.00	

ลงชื่อ 
(นายอตุวัฒน์ ต้อยเต็มวงศ์)
ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ 
(นายถาวร อินทียศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ 
(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ 
(นายพงศ์รินทร์ เบ็งอินตา)
กรรมการ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ 
(นายสิงหา ศรีवलทุติยะ)
กรรมการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ 
(นายธีรพัฒน์ คำทอง)
กรรมการและเลขานุการ
นายช่างโยธาลำวุโส

