

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านผาลาด หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๗๙๑,๘๒๒.๘๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายศักดิ์ดา กันหาเวียง
 - ๖.๒ นายถาวร อินทียศ
 - ๖.๓ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล
 - ๖.๔ นายพงศ์รินทร์ เป็งอินตา
 - ๖.๕ นายสิงหา ศรีนวลพุฒ๊ะ

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประเภทงาน สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านผาลาด หมู่ที่ 4 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 ขนาดของโครงการ โดยทำการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร และงานอื่น ๆ

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เจ้าของแบบ เลขที่แบบ จำนวนแบบ แผ่น

ประมาณการ ตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานสะพานคสล.	1,159,476.51	1.2782	1,482,042.88	
2	งานทางเชิงลาดบริเวณคอสะพาน	91,375.20	1.2782	116,795.78	
3	งานถนน คสล.เชื่อมคอสะพาน	150,981.18	1.2782	192,984.14	
รวมเป็นราคากลาง				1,791,822.80	
คิดเป็นราคากลาง				1,791,822.80	
ตัวอักษร (หนึ่งล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบสองบาทแปดสิบสองสต)			ราคาเฉลี่ย	59,727.43	บาทต่อเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายศักดิ์ดา กันหาเวียง)

รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายพงศนันท์ เบ็ญอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

(นายดิเรก สลิบคณสิทธิ์)


ชื่อโครงการ
ขนาดโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง


ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก
โดยทำการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร และงานอื่น ๆ
ชุมชนบ้านมาลาด หมู่ที่ 4 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง


ฐานรากชนิด ฐานแผ่


ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		วัสดุ + แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
ก	งานสะพานคสล.ขนาด ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 30.00 ม.								
1	งานฐานรากชนิดฐานแผ่								
	งานดินขุดถมคืน	ลบ.ม.	80.00	-	-	99.00	7,920.00	7,920.00	
	งานทรายหยาบ	ลบ.ม.	-	140.19	-	99.00	-	-	
	งานคอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	5.95	1,738.32	10,343.00	278.00	1,654.10	11,997.10	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	27.36	2,060.00	56,361.60	391.00	10,697.76	67,059.36	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	ตัน	1.54	-	-	-	-	-	
	RB 9	ตัน	0.063	17,805.35	1,121.74	4,100.00	258.30	1,380.04	
	DB 12	ตัน	0.362	17,521.40	6,342.75	3,300.00	1,194.60	7,537.35	
	DB 16	ตัน	0.448	18,397.85	8,242.24	2,899.00	1,298.75	9,540.99	
	DB 25	ตัน	0.664	17,598.73	11,685.56	2,900.00	1,925.60	13,611.16	
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	46.32	32.71	1,515.13	-	-	1,515.13	
	งานไม้แบบ	ตร.ม.	48.08	-	-	133.00	6,394.64	6,394.64	
	ไม้แบบ + เคร่าัดแบบ	ลบ.พ.	33.66	401.00	13,496.06	-	-	13,496.06	ใช้ 70 %
	ตะปู	กก.	9.62	39.25	377.43	-	-	377.43	
	น้ำมันทาไม้แบบ	ลิตร	48.00	6.00	288.00	2.50	120.00	408.00	
	รวม 1				109,773.51		31,463.75	141,237.26	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายศักดิ์ดา กันหาเวียง)
รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายถาวร อินทียศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง


ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพงษ์วิรินทร์ เป็งอินตา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายสิงหา ศรีนวลพู่ติยะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		วัสดุ + แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
2	งานกำแพงกันดินคสล.2ด้าน ตอม่อตึบริม คานสั๊กัด และคานรัดหัวเสาตึบริม								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	16.98	2,060.00	34,978.80	391.00	6,639.18	41,617.98	
	งานเหล็กเสริม	ตัน	1.903	-	-	3,300.00	6,279.90	6,279.90	
	RB 9	ตัน	0.331	17,805.35	5,893.57	4,100.00	1,357.10	7,250.67	
	DB 12	ตัน	0.382	17,521.40	6,693.17	3,300.00	1,260.60	7,953.77	
	DB 16	ตัน	0.040	18,397.85	735.91	3,300.00	132.00	867.91	
	DB 20	ตัน	0.194	18,611.50	3,610.63	2,900.00	562.60	4,173.23	
	DB 25	ตัน	0.956	17,598.73	16,824.39	2,900.00	2,772.40	19,596.79	
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	57.09	32.71	1,867.41	-	-	1,867.41	
	งานไม้แบบ	ตร.ม.	48.14	-	-	133.00	6,402.62	6,402.62	
	ไม้แบบ + เคร่ารัดแบบ	ลบ.ฟ.	3.37	401.00	1,351.29	-	-	1,351.29	ใช้ 70 %
	ตะปู	กก.	9.63	39.25	377.90	-	-	377.90	
	น้ำมันทาแบบ	ลิตร	48.00	6.00	288.00	2.50	120.00	408.00	
	รวม 2				72,621.07		25,526.40	98,147.47	


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายศักดิ์ดา กันหาเวียง)
รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายถาวร อินทียศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง


ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพงษ์นรินทร์ เบ็ญจินดา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายสิงหา ศรีนวลฟูดี๊ะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		วัสดุ + แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
3	งานต่อมือสะพาน คานสกัด คานรััดหัวเสา ตับกลางน้ำ								
	งานคอนกรีตโครงสร้าง	ลบ.ม.	8.30	2,060.00	17,098.00	391.00	3,245.30	20,343.30	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต	ตัน	2.269	3,300.00	7,487.70	-	-	7,487.70	
	RB 9	ตัน	0.284	17,805.35	5,056.72	4,100.00	1,164.40	6,221.12	
	DB 16	ตัน	0.040	18,397.85	735.91	3,300.00	132.00	867.91	
	DB 20	ตัน	0.194	18,611.50	3,610.63	2,900.00	562.60	4,173.23	
	DB 25	ตัน	1.751	17,598.73	30,815.38	2,900.00	5,077.90	35,893.28	
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	68.07	32.71	2,226.57	-	-	2,226.57	
	งานไม้แบบ	ตร.ม.	62.88	-	-	133.00	8,363.04	8,363.04	
	ไม้แบบ + เกราะรััดแบบ	ลบ.ฟ.	44.02	401.00	17,650.42	-	-	17,650.42	ใช้ 70 %
	ตะปู	กก.	12.58	39.25	493.61	-	-	493.61	
	น้ำมันทาแบบ	ลิตร	62.00	6.00	372.00	2.50	155.00	527.00	
	รวม 3				85,546.94		18,700.24	104,247.18	


คณะกรรมการกำหนดตรวจคางกลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายศักดิ์ดา กันหาเวียง)
รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายถาวร อินทียศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพงศักรินทร์ เบ็งอินตา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายสิงหา ศรีนวลฟูโต๊ะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		วัสดุ + แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
4	งานพื้นสะพาน คสล. เส้าและราวสะพาน								
	งานคอนกรีต	ลบ.ม.	98.74	2,060.00	203,404.40	391.00	38,607.34	242,011.74	
	งานเหล็กเสริม	ตัน	13.83	-	-	3,300.00	45,648.90	45,648.90	
	RB 6	ตัน	0.159	19,160.56	3,046.53	4,100.00	651.90	3,698.43	
	DB 9	ตัน	0.889	17,805.35	15,828.96	4,100.00	3,644.90	19,473.86	
	DB 12	ตัน	3.089	17,521.40	54,123.60	3,300.00	10,193.70	64,317.30	
	DB 16	ตัน	-	18,397.85	-	3,300.00	-	-	
	DB 25	ตัน	9.696	17,598.73	170,637.29	2,900.00	28,118.40	198,755.69	
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	414.99	32.71	13,574.32	-	-	13,574.32	
	งานไม้แบบ	ตร.ม.	270.96	-	-	133.00	36,037.68	36,037.68	
	ไม้แบบ + เคร่าัดแบบ	ลบ.ฟ.	189.67	401.00	76,058.47	-	-	76,058.47	ใช้ 70 %
	ตะปู	กก.	54.19	39.25	2,127.04	-	-	2,127.04	
	น้ำมันทาแบบ	ลิตร	270.00	6.00	1,620.00	2.50	675.00	2,295.00	
	ไม้ค้ำยัน Ø 4" ยาว 4 - 6 ม	ตัน	95.00	125.00	11,875.00	-	-	11,875.00	
	ค่าแรงงานตั้งนั่งร้านค้ำยัน	ตัน	162.00	-	-	25.00	4,050.00	4,050.00	
	แผ่น Neo. ขนาด 200*10 มม.	ม.	32.00	280.00	8,960.00	5.00	160.00	9,120.00	
	เหล็ก Dowel Dia. 20 มม.	ตัน	0.03	18,611.50	595.57	3,300.00	105.60	701.17	
	ยางมะตอย	ลิตร	10.00	10.00	100.00	5.00	50.00	150.00	
	กระดาษขานอ้อย	แผ่น	4.00	350.00	1,400.00	25.00	100.00	1,500.00	
	ท่อยาง 50*250 มม.	ท่อน	39.00	50.00	1,950.00	-	-	1,950.00	
	ท่อระบายน้ำ PVC. dai. 3"	ท่อน	-	50.00	-	-	-	-	
	รวม 4				565,301.18		168,043.42	733,344.60	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายศักดิ์ กันทาเวียง)

รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายพงษ์นรินทร์ เป็งอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ


กรรมการและเลขานุการ

(นายสิงหา ศรีนวลฟูดี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		วัสดุ + แรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
5	งานอื่น ๆ								
	งาน Concrete Slope Protection	ม ²	-	-	-	-	-	-	
	งานติดตั้งสะพาน	เหมา	1.00	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	
	งาน Guard Rail คอสะพาน	ม.	-	-	-	-	-	-	
	งานรีดถอนสะพานเดิม	งาน	1.00	80,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	
	รวม 5				82,500.00		-	82,500.00	
	รวมงานประเภท ก				915,742.70		243,733.81	1,159,476.51	
ข	งานทางเชิงลาดบริเวณคอสะพาน								
	ดินลูกรัง (กว้าง 5.00 ม. ยาวรวม 50 ม. สูงเฉลี่ย 2.00 ม.)	ลบ.ม.	360.00	253.82	91,375.20	-	-	91,375.20	
	รวมงานประเภท ข				91,375.20		-	91,375.20	
	รวมค่าวัสดุ + แรงงาน ทั้งหมด				1,007,117.90		243,733.81	1,250,851.71	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายศักดิ์ดา กันหาเวียง)

รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายพงศักรินทร์ เบ็ญอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ

(นายสิงหา ศรีนวลฟูดีะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขาสงาญ แบบประเมินราคากลาง งานทาง

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ชุมชนบ้านผาลาด หมู่ที่ 4 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร และงานอื่น ๆ

งาน ชุมชนบ้านผาลาด หมู่ที่ 4 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 5 มีนาคม 2563

รายการ	หน่วย	ปริมาณ	คำนวณต้นทุน(บาท)		Factor F	ราคาประเมิน(บาท)	
			ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
เกณฑ์งานทาง ปรับปรุงโครงสร้างทาง 3.1 งานท่อหรือฝัองจราจรและไหล่ทางเดิม ขนทั้งบดทับ 3.2 งานเกลี่ยปรับพื้นที่ทางเดิมแล้วบดทับ 3.3 งานรองพื้นทาง(ลูกรังบดอัดแน่น) ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง 21 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ผิวทางและไหล่ทาง 3.1 งานผิวทาง	ตร.ม. ตร.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ตร.ม. ม. ม. ม. ลบ.ม. ตร.ม. ชุด	- - - 15.00 300.00 20.00 20.00 60.00 9.00 19.00 2.00	13.38 10.03 - 457.36 317.82 212.71 76.45 53.62 253.82 290.00 15,990.00	- - - 6,860.40 95,346.00 4,254.20 1,529.00 3,217.20 2,284.38 5,510.00 31,980.00	1.2782 1.2782 1.2782 1.2782 1.2782 1.2782 1.2782 1.2782 1.2782 1.2782 1.2782	17.10 12.82 - 584.60 406.24 271.89 97.72 68.54 324.43 370.68 20,438.42	- - - 8,768.96 121,871.26 5,437.72 1,954.37 4,112.23 2,919.89 7,042.88 40,876.84 192,984.14
รวมค่างานต้นขุดเงินทาง			150,981.18				

ลงชื่อ (นายศักดิ์ดา กันทาเวียง) กรรมการและเลขานุการ
 รองเลขาธิการเทศบาลเมืองเขาสงาญ

ลงชื่อ (นายสิทธิพัทธ์ ตาเมืองมูล) กรรมการ
 (นายสิทธิพัทธ์ ตาเมืองมูล) กรรมการและเลขานุการ
 (นายพิทักษ์ วัฒนศิริ) กรรมการ
 (นายพิทักษ์ วัฒนศิริ) กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ (นายพิทักษ์ วัฒนศิริ) กรรมการ
 (นายพิทักษ์ วัฒนศิริ) กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ (นายพิทักษ์ วัฒนศิริ) กรรมการ
 (นายพิทักษ์ วัฒนศิริ) กรรมการและเลขานุการ

ลงชื่อ (นายพิทักษ์ วัฒนศิริ) กรรมการ
 (นายพิทักษ์ วัฒนศิริ) กรรมการและเลขานุการ