

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบริเวณศาลาอเนกประสงค์ ชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างรั้วรอบบริเวณศาลาอเนกประสงค์ ความยาวประมาณ ๑๐๐.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๔๑,๘๒๓.๓๖ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายถาวร อินทียศ
 - ๖.๒ นายพงศ์นรินทร์ เป็งอินตา
 - ๖.๓ นายสิงหา ศรีนวลฟูโต๊ะ

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ปร.5


ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร


งบประมาณประจำปี 2563


ประเภทงาน งานอาคาร
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กรอบบริเวณศาลาอเนกประสงค์
 สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 7 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 ขนาดของโครงการ โดยทำการก่อสร้างรั้วรอบบริเวณศาลาอเนกประสงค์ ความยาวประมาณ 100.00 เมตร

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 เจ้าของแบบ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 ราคากลาง ตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 ราคากลางเมื่อ เมษายน 2563

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	261,452.78	1.3074	341,823.36	
2	งานครุภัณฑ์	-	1.0700	-	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				341,823.36	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				341,823.36	
(ตัวอักษร)		(สามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบสามบาทสามสิบหกสตางค์)			

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายถาวร อินทียศ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง


ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายพงษ์สินรินทร์ เป็งอินตา)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ


ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
 (นายสิงหา ศรีนวลฟูโต๊ะ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

บัญชีราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กอบบริเวณศาลากลางประสงค์ ชุมชนบ้านหนองวัวเฒ่า หมู่ที่ 7 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 โดยทำการก่อสร้างรั้วรอบบริเวณศาลากลางประสงค์ความยาวประมาณ 100.00 เมตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าแรงงานและวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1.1	งานดินฐานรากและถมดิน	33.28	ลบ.ม.	-	-	125.00	4,160.00	4,160.00	
1.2	งานทรายหยาบรองได้ฐานราก	1.28	ลบ.ม.	280.37	358.87	91.00	116.48	475.35	
1.3	งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.28	ลบ.ม.	1,738.32	2,225.05	398.00	509.44	2,734.49	
1.4	งานไม้แบบหล่อคอนกรีต	152.80	ตร.ม.	-	-	133.00	20,322.40	20,322.40	
	- ไม้ใช้ทำไม้แบบ (คิดที่ 80%)	122.24	ลบ.พ.	401.87	49,124.59	-	-	49,124.59	
	- ไม้แค้ยัดงานไม้แบบ	42.78	ลบ.พ.	401.87	17,193.61	-	-	17,193.61	
	- ตะปูประกอบแบบ	30.56	กก.	39.25	1,199.48	-	-	1,199.48	
1.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด ๑6 มม.	115.00	เส้น	42.32	4,866.80	9.10	1,046.50	5,913.30	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ขนาด ๑9 มม.	85.00	เส้น	86.09	7,317.65	20.45	1,738.25	9,055.90	
	รวมยอดยกไป				82,286.05		27,893.07	110,179.12	



 ลงชื่อ _____ กรรมการ
 (นายพงษ์พันธ์ เป็งอินตา)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ


 ลงชื่อ _____ กรรมการและเลขานุการ
 (นายสิงหา ศรีนวลฟูตะ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ประธานกรรมการ
 (นายถาวร อินทิย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าแรงงานและวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				82,286.05		27,893.07	110,179.12	
	- เหล็กข้ออ้อย ขนาด DB Ø 12 มม.	43.00	เส้น	155.59	6,690.37	29.30	1,259.90	7,950.27	
	- ลวดผูกเหล็ก	32.00	กก.	32.71	1,046.72	-	-	1,046.72	
	1.6 งานคอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 ksc.	12.70	ลบ.ม.	1,850.47	23,500.97	391.00	4,965.70	28,466.67	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังคอนกรีตบดอัดชนิดกันฝน ขนาด 19x39x9 ซม.	160.00	ตร.ม.	218.00	34,880.00	105.00	16,800.00	51,680.00	
	แต่งร่องโพรงแนว 2 ด้าน								
	- คาบับหลัง คสล. ขนาด 0.15x0.10 ม.	100.00	เมตร	83.00	8,300.00	62.00	6,200.00	14,500.00	
	2.2 งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูนโครงสร้างเสา, คาบ	118.00	ตร.ม.	65.00	7,670.00	100.00	11,800.00	19,470.00	
	- งานฉาบเรียบ เสา, คาบ	704.00	เมตร	40.00	28,160.00	-	-	28,160.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง				192,534.11		68,918.67	261,452.78	



ชื่อ
(นายถาวร อินทียศ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายพงษ์พันธ์พร เป็จอินตา)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายสิงหา ศรีนวลฟูโต๊ะ)

กรรมการและเลขานุการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

วิศวกรโยธาชำนาญการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน