

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านด้า บริเวณ
ฉาปนสถานบ้านด้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๓๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ
๑๒.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเข
ลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๑๗๗,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕ (ก)
 - ๕.๓ แบบ ปร.๕ (ข)
 - ๕.๔ แบบ ปร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายถาวร อินทียศ
 - ๖.๒ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล
 - ๖.๓ นายพงษ์ธร สุตาชู
 - ๖.๔ นายกิตติคุณ ศรีนาคา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านต้า บริเวณนาบนสถานบ้านต้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 โดยทำการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร
 และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านต้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 แบบเลขที่

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ พร.๕ และแบบ พร.๕ (ก) , พร.๕ (ข) ที่แนบ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทกลุ่มงาน/งาน งานอาคาร	๑,๑๗๗,๐๐๐.๐๐	
๒	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	๔,๒๖๗.๐๐	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๑,๑๗๗,๘๖๗.๐๐	
	กำหนดราคากลางเท่ากับ	๑,๑๗๗,๐๐๐.๐๐	
	(หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพงษ์ธร สุตาขู)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายกิตติคุณ ศรีนาคา)

นายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านต้า บริเวณนาปนสถานบ้านต้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 โดยทำการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร
 และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านต้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่

รายการที่

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F ใช้ ไม่เกิน	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคารและงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก งานสาธารณูปโภค งานไฟฟ้า	๘๙๘,๙๓๓.๑๐	๑.๓๐๕๕	๑,๑๗๓,๕๕๗.๑๖	Factor F
๒	พัฒนาโครงสร้างขนาด ๑๖ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	๓,๙๘๘.๐๐	๑.๐๗	๔,๒๖๗.๑๖	- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖.๐๐% ต่อปี - ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗.๐๐% - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐% - เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐% - พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑,๑๗๗,๘๒๔.๓๒	
สรุป	งบประมาณที่ตั้งไว้			๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	
	ค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑,๑๗๗,๐๐๐.๐๐	
ตัวอักษร	(หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน ๑๔๔ ตารางเมตร เล็กี่ ๖,๙๓๐.๐๙ บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพงษ์ธร สุตาชู)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายกิตติคุณ ศรีนาคา)

นายช่างโยธาอาวุโส

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านต้าบริเวณนาปสนานบ้านต้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 โดยทำการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร
 และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านต้า หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ พร.๔ ที่แนบ มีจำนวน ๑๒ แผ่น หน้า ๑๒

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	๓,๙๘๘.๐๐	๑.๐๗	๔,๒๖๗.๐๐	
	รวมค่าก่อสร้าง			๔,๒๖๗.๐๐	
ตัวอักษร	(สี่พันสองร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน)				

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายถาวร อินทียศ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

กรรมการ

ลงชื่อ.....นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(นายพงศธร สุตาชู)

กรรมการ

ลงชื่อ.....นายช่างโยธาอาวุโส

(นายกิตติคุณ ศรีนาคา)

กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ฯลฯ

สถานที่ก่อสร้าง

ชุมชนบ้านคำ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

สำนักการช่าง

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประมาณการโดย

ผู้ตรวจ

แบบเลขที่

ประมาณการเมื่อ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
งานวิศวกรรมโครงสร้าง									
๑	งานชุดหลุมฐานรากและถมดิน	๔๔.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๑๒๕.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	เผื่อกันดินพื้น ๓๐%
๒	งานทรายหยาบรองกันหลุม+รองพื้นปรับระดับ	๑๐.๐๐	ลบ.ม.	๒๘๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๙๑.๐๐	๙๑๐.๐๐	๓,๗๑๐.๐๐	เผื่อยับตัว ๒๕ %
๓	งานคอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕	๑.๐๖	ลบ.ม.	๑,๔๐๐.๐๐	๑,๔๘๔.๐๐	๓๙๘.๐๐	๔๒๑.๘๘	๑,๙๐๕.๘๘	
๔	งานคอนกรีตผสมเสร็จ ๒:๔๐ Ksc.	๖๕.๕๐	ลบ.ม.	๑,๙๔๐.๐๐	๑๒๗,๐๗๐.๐๐	๓๙๑.๐๐	๒๕,๖๑๐.๕๐	๑๕๒,๖๘๐.๕๐	มอก.๑๕/๒๕๑๔
๕	เหล็กเส้นกลม RB ๖ มม. (น้ำหนัก ๒.๒๒ กก./เส้น)	๒๗๑.๓๘	กก.	๑๙.๐๖	๕,๑๗๒.๕๐	๔.๑๐	๑,๑๑๒.๖๖	๖,๒๘๕.๑๖	
๖	เหล็กเส้นกลม RB ๙ มม. (น้ำหนัก ๔.๙๙ กก./เส้น)	๔๔.๘๕	กก.	๑๗.๒๕	๗๗๓.๖๖	๔.๑๐	๑๘๓.๘๙	๙๕๗.๕๕	
๗	เหล็กเส้นกลม DB ๑๒ มม. (น้ำหนัก ๘.๘๘ กก./เส้น)	๑,๔๘๕.๑๒	กก.	๑๖.๗๘	๒๔,๙๒๐.๓๑	๓.๓๐	๔,๙๐๐.๙๐	๒๙,๘๒๑.๒๑	
๘	เหล็ก WIRE MESH ๔ มม. ๑.๐:๒๐ ม. #	๔๗๕.๐๐	ตร.ม.	๒๖.๐๐	๑๒,๓๕๐.๐๐	๕.๐๐	๒,๓๗๕.๐๐	๑๔,๗๒๕.๐๐	
๙	ลวดผูกเหล็ก ศก. ๑.๒๕ มม. (เบอร์ ๑๘)	๔๘.๖๘	กก.	๓๒.๗๑	๑,๕๙๒.๓๒	-	-	๑,๕๙๒.๓๒	
๑๐	แบบหล่อคอนกรีต	๑๗๐.๕๖	ตร.ม.	๑๑๗.๐๐	๑๙,๙๕๕.๕๒	๑๓๓.๐๐	๒๒,๖๘๔.๔๘	๔๒,๖๔๐.๐๐	
๑๑	ตะปูตอกไม้ขนาดยาว ๓ นิ้ว	๓๔.๑๑	กก.	๓๙.๒๕	๑,๓๓๘.๘๒	-	-	๑,๓๓๘.๘๒	
รวมยอดยกไป								๒๖๑,๑๕๖.๔๔	

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ

(นายกิตติคุณ ศรีนาคา)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							๒๖๑,๙๙๖.๔๔	
	งานวิศวกรรมโครงสร้างหลังคา								
๑๒	เหล็กเส้นเหล็ยเส้นผ่ากลางขนาด ๗x๕x๕x๓.๒ มม.	๔๔.๑๐	ท่อน	๘๐๔.๙๖	๓๕,๔๙๘.๗๔	-	-	๓๕,๔๙๘.๗๔	๓๓.๐๐ กก./ท่อน
๑๓	เหล็กเส้นเหล็ยเส้นผ่ากลางขนาด ๑๐๐x๕๐x๒.๓ มม.	๓.๙๒	ท่อน	๗๔๗.๐๐	๒,๙๒๘.๒๔	-	-	๒,๙๒๘.๒๔	๓๐.๘๔ กก./ท่อน
๑๔	เหล็กเส้นเหล็ยวงรีตัวกลางขนาด ๕๐x๕๐x๒.๓ มม.	๒๒.๕๘	ท่อน	๔๘๕.๙๘	๑๐,๙๗๓.๔๓	-	-	๑๐,๙๗๓.๔๓	๑๙.๙๘ กก./ท่อน
๑๕	เหล็กเส้นเหล็ยวงรีตัวกลางขนาด ๒๕x๒๕x๑.๒ มม.	๙.๐๐	ท่อน	๑๑๑.๖๘	๑,๐๐๕.๑๒	-	-	๑,๐๐๕.๑๒	๕.๔๐ กก./ท่อน
๑๖	เหล็กตัวซี ขนาด ๑๐๐x๕๐x๒๐x๓.๒ มม.	๑๒.๔๑	ท่อน	๖๙๓.๔๖	๘,๖๐๕.๘๔	-	-	๘,๖๐๕.๘๔	๓๓.๐๐ กก./ท่อน
๑๗	เหล็กตัวซี ขนาด ๑๐๐x๕๐x๒๐x๒.๓ มม.	๗๖.๓๓	ท่อน	๕๓๙.๗๖	๔๑,๑๙๙.๘๘	-	-	๔๑,๑๙๙.๘๘	๒๔.๓๖ กก./ท่อน
๑๘	เหล็กตัวซี ขนาด ๗๕x๔๕x๑๕x๒.๓ มม.	๑๕.๐๐	ท่อน	๓๘๗.๘๕	๕,๘๑๗.๗๕	-	-	๕,๘๑๗.๗๕	๒๑.๐๐ กก./ท่อน
๑๙	เหล็ก SAG ROD DB ๑๒ มม. (น้ำหนัก ๘.๘๘ กก./เส้น)	๔๓.๖๙	กก.	๑๕.๖๒	๖๘๒.๔๔	๓.๓๐	๑๔๔.๑๘	๒๖,๓๖๙.๑๐	รวมเอาดเชื่อม
๒๐	ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ (โครงหลังคาทั่วไป)	๒,๖๓๖.๙๑	กก.	-	-	๑๐.๐๐	๒๖,๓๖๙.๑๐	๒๖,๘๗๗.๔๐	รวมเอาดเชื่อม
๒๑	ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ (โครง TRUSS)	๑,๙๐๖.๔๕	กก.	-	-	๑๒.๐๐	๒๒,๘๗๗.๔๐	๒๒,๘๗๗.๔๐	รวมเอาดเชื่อม
๒๒	แผ่นเหล็กหัวเสาขนาด ๐.๒๐ x ๐.๒๐ x ๖ มม. เจาะรู	๘.๐๐	แผ่น	๗๐.๐๐	๕๖๐.๐๐	-	-	๕๖๐.๐๐	
๒๓	แผ่นเหล็กหัวเสาขนาด ๐.๒๐ x ๐.๒๐ x ๑๐ มม. เจาะรู	๘.๐๐	แผ่น	๑๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	-	-	๘๐๐.๐๐	
๒๔	สลักสมอ (ANCHOR BOLTS) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๒.๐๐	๓๒.๐๐	อัน	๔๐.๐๐	๑,๒๘๐.๐๐	-	-	๑,๒๘๐.๐๐	
	๑๒ มม. ความยาว ๐.๓๕ เมตร							๔๑๙,๘๙๘.๕๕	
	รวมยอดยกไป								

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายกิตติคุณ ศรีนาคา)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							๑๑๙,๘๙๘,๕๕๕	
	งานสถาปัตยกรรม								
๒๕	งานปักผังวางแนวอาคาร	๑.๐๐	งาน	-	-	๒,๔๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	๒,๔๐๐.๐๐	
๒๖	งานก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	๑๖๒.๗๐	ตร.ม.	๒๔๕.๐๐	๓๙,๘๖๑.๕๐	๘๙.๐๐	๑๔,๔๘๐.๓๐	๕๔,๓๔๑.๘๐	
๒๗	งานก่ออิฐฉาบปูนเต็มแผ่น	๗.๐๐	ตร.ม.	๔๖๐.๐๐	๓,๒๒๐.๐๐	๑๖๗.๐๐	๑,๑๖๙.๐๐	๔,๓๘๙.๐๐	
๒๘	งานฉาบปูนโครงสร้าง (รวมงานจับเชิย)	๓๐.๕๐	ตร.ม.	๖๓.๐๐	๑,๙๒๑.๕๐	๑๐๐.๐๐	๓,๐๕๐.๐๐	๔,๙๗๑.๕๐	
๒๙	งานฉาบปูนผนังภายใน	๑๔๖.๐๓	ตร.ม.	๕๘.๐๐	๘,๔๖๙.๗๔	๘๒.๐๐	๑๑,๙๗๔.๔๖	๒๐,๔๔๔.๒๐	
๓๐	งานฉาบปูนผนังภายนอก	๑๗๖.๔๓	ตร.ม.	๕๘.๐๐	๑๐,๒๓๒.๙๔	๙๕.๐๐	๑๖,๗๖๐.๘๕	๒๖,๙๙๓.๗๙	
๓๑	เสาเอ็น - คานทับหลัง คสล. ขนาดก่ออิฐครึ่งแผ่น	๑๕๑.๘๕	เมตร	๗๐.๐๐	๑๐,๖๒๙.๕๐	๔๔.๐๐	๖,๖๘๑.๔๐	๑๗,๓๑๐.๙๐	
๓๒	เสาเอ็น - คานทับหลัง คสล. ขนาดก่ออิฐเต็มแผ่น	๒.๐๐	เมตร	๑๑๔.๐๐	๒๓๐.๐๐	๖๒.๐๐	๑๒๔.๐๐	๓๕๔.๐๐	
๓๓	งานเทพื้นทรายปรับระดับพร้อมอัดทรายบ หนา ๓ ซม.	๕๕๒.๔๐	ตร.ม.	๗๖.๐๐	๓,๙๘๒.๔๐	๖๑.๐๐	๓,๓๖๖.๔๐	๗,๓๔๘.๘๐	
๓๔	งานเทพื้นทรายปรับระดับพร้อมอัดมัน หนา ๓ ซม. (ห้องโถง+ห้องทำงาน+เก็บของ)	๑๓๗.๖๐	ตร.ม.	๗๖.๐๐	๑๐,๔๕๗.๖๐	๘๒.๐๐	๑๑,๒๘๓.๒๐	๒๑,๗๔๐.๘๐	
๓๕	งานผิวพื้นกระเบื้องเคลือบเซรามิคขนาด ๑๒" X ๑๒" (ห้องน้ำ - ห้องส้วม)	๖.๐๐	ตร.ม.	๓๑๕.๐๐	๑,๘๙๐.๐๐	๑๕๘.๐๐	๙๔๘.๐๐	๒,๘๓๘.๐๐	รวมปูนทรายและ ซีเมนต์อาแนว
๓๖	งานฉาบปูนเรียบผิวซีเมนต์ขัดมันพร้อมผสมน้ำยากันซึม	๑๕.๙๐	ตร.ม.	๘๓.๐๐	๑,๓๑๙.๗๐	๘๗.๐๐	๑,๓๘๓.๓๐	๒,๗๐๓.๐๐	ห้องน้ำ-ห้องส้วม
๓๗	งานติดตั้งบัวปูนปั้นสำเร็จ (รวมค่าแรงปูนทราย/อื่นๆ)	๖๔.๒๐	เมตร	๑๐๐.๐๐	๖,๔๒๐.๐๐	๖๐.๐๐	๓,๘๕๒.๐๐	๑๐,๒๗๒.๐๐	
	รวมยอดยกไป							๕๙๔,๘๓๖.๓๔	

(ลงชื่อ)  ผู้ประกอบการ

(นายกิตติคุณ ศรีนาคา)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							๕๔๕,๘๓๖.๓๔	
	งานสถาปัตยกรรม								
๓๘	งานเพดานยิปซัมบอร์ด หนา ๙ มม. พร้อมฉาบรอยต่อ	๓๕.๖๐	ตร.ม.	๒๖๒.๐๐	๙,๓๒๗.๒๐	๗๕.๐๐	๒,๖๗๐.๐๐	๑๑,๙๙๗.๒๐	อัตราค่า
	เรียบ โครคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (ซีลายน) ห้องทำงาน								
๓๙	งานเพดานยิปซัมบอร์ด หนา ๙ มม. มีฉนวนใยหิน	๕.๖๐	ตร.ม.	๓๒๙.๐๐	๑,๘๕๒.๔๐	๗๕.๐๐	๔๒๐.๐๐	๒,๒๖๒.๔๐	ทนความชื้น
	พร้อมฉาบรอยต่อเรียบ โครคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ห้อยน้ำ								
๔๐	ค่าติดตั้งกระบองหลังคาลอนคู่ (ทรงปั้นหย)	๒๖๙.๖๐	ตร.ม.	-	-	๕๐.๐๐	๑๓,๔๘๐.๐๐	๑๓,๔๘๐.๐๐	พร้อมอุปกรณ์
๔๑	หลังคากระเบื้องลอนคู่ ขนาด ๐.๕๐ x ๑.๒๐ เมตร หนา ๕ มม.	๕๕๐.๐๐	แผ่น	๕๐.๙๔	๒๘,๐๑๗.๐๐	-	-	๒๘,๐๑๗.๐๐	
๔๒	หลังคากระเบื้องลอนคู่ ขนาด ๐.๕๐ x ๑.๕๐ เมตร หนา ๕ มม.	๕๘.๐๐	แผ่น	๖๔.๐๐	๓,๗๑๒.๐๐	-	-	๓,๗๑๒.๐๐	
๔๓	กรอบเส้นโค้ง	๒๙.๐๐	แผ่น	๓๖.๔๕	๑,๐๕๗.๐๕	-	-	๑,๐๕๗.๐๕	
๔๔	กรอบโค้งตะเข้	๑๒.๐๐	แผ่น	๓๖.๔๕	๔๓๗.๔๐	-	-	๔๓๗.๔๐	
๔๕	กรอบโค้งปิดปลาย	๔.๐๐	แผ่น	๔๔.๒๔	๑๗๖.๙๖	-	-	๑๗๖.๙๖	
๔๖	แผ่นปิดเชิงชายไม้เทียมสำเร็จรูปขนาด ๘ นิ้ว	๒๖๐.๐๐	เมตร	๖๖.๑๒	๑๗,๑๙๑.๒๐	๑๒๗.๐๐	๓๓,๐๒๐.๐๐	๕๐,๒๑๑.๒๐	
๔๗	แผ่นปิดเชิงชายไม้เทียมสำเร็จรูปขนาด ๖ นิ้ว	๒๗.๐๐	เมตร	๔๙.๓๓	๑,๓๓๑.๙๑	-	-	๑,๓๓๑.๙๑	
๔๘	แผ่นปิดลอนไม้เทียมสำเร็จรูปขนาด ๖ นิ้ว	๖๐.๐๐	เมตร	๒๘.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐	-	-	๑,๖๘๐.๐๐	
๔๙	ค่าติดตั้งแผ่นเชิงชาย+ทับเชิงชายสำเร็จรูป (ไม้เทียม)	๘๗.๐๐	เมตร	-	-	๗๓.๐๐	๖,๓๕๑.๐๐	๖,๓๕๑.๐๐	พร้อมอุปกรณ์
	รวมยอดยกไป							๗๑๖,๕๕๐.๖๖	

(ลงชื่อ)  ผู้ประกอบการ

(นายกิตติคุณ ศรีนาคา)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							๗๑๖,๕๕๐.๕๖	
	งานสถาปัตยกรรม(ประตู-หน้าต่าง)								
๕๐	ประตูบานสวิงคู่ลูมิเนียมขอบขาว+กระจกเขียวใส หนา ๖ มม. ขนาด ๑.๗๐ x ๒.๐๕ เมตร พร้อมวงกบ , มือจับ สแตนเลสและอุปกรณ์ต่างๆครบชุด	๒.๐๐	ชุด	๘,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๖,๐๐๐.๐๐	รวมวัสดุ+ค่าแรง
๕๑	ประตูบานเปิดเดี่ยวลูกฟัก UPVC ภายนอกขนาด ๐.๘๐ x ๒.๐๐ เมตร พร้อมวงกบ UPVC ,บานพับสแตนเลส ขนาด ๔ x ๓" (๔ ตัว/บาน) ,ลูกบิดสแตนเลส หัวกลมหรือ หัวจันทัน ,กันชนแม่เหล็กแห้ง ,ฝาครอบลูกบิดสแตนเลส พร้อมแม่กุญแจ	๑.๐๐	ชุด	๓,๗๐๙.๐๐	๓,๗๐๙.๐๐	๕๒๐.๐๐	๕๒๐.๐๐	๔,๒๒๙.๐๐	
๕๒	ประตูบานเปิดเดี่ยว PVC สำหรับห้องระบายอากาศ ต่าง ๑/๔ ขนาด ๐.๗๐ x ๒.๐๐ เมตร เคลือบสี (บานพับแวนสแตนเลสขนาด ๔ x ๓" , ลูกบิดห้องน้ำ ชนิดหัวกลมหรือหัวจันทัน)	๒.๐๐	ชุด	๑,๒๓๔.๐๐	๒,๔๖๘.๐๐	๔๕๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๓,๓๖๘.๐๐	
๕๓	ประตูบานเปิดคู่สแตนเลสกล่องแบน ขนาด ๒"x๒" หนา ๑.๒ มม.คู่ลูกกรงสแตนเลสกล่อง ขนาด ๓/๘"x๓/๘"	๑.๐๐	ชุด	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	รวมวัสดุ+ค่าแรง
	หนา ๑.๒ มม.วงกบสแตนเลสกล่อง ขนาด ๒"x๔"หนา ๑.๒ มม. ไม้ประตู ๔ ตัว + กลอนประตู ๒ ตัว								
	รวมยอดยกไป							๗๔๓,๑๔๗.๕๖	

(ลงชื่อ).....ผู้ประสานการ

(นายกิตติคุณ ศรีนาคา)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							๗๔๓,๑๔๗,๔๖	
	งานสถาปัตยกรรม(ประตู-หน้าต่าง)								
๕๔	หน้าต่างบานเลื่อนคู่สับอลูมิเนียมสีขาวกระจกใส	๓.๐๐	ชุด	๒,๘๐๐.๐๐	๘,๔๐๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	๒,๕๒๐.๐๐	๑๐,๙๒๐.๐๐	
๕๕	ลำเรือรูป ขนาด ๑.๒๖ x ๑.๐๘ เมตร พร้อมอุปกรณ์								
๕๕	หน้าต่างบานเกล็ดซ้อนกรงจากลำเรือรูปอลูมิเนียมสีขาว	๒.๐๐	ชุด	๕๕๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	๑๖๕.๐๐	๓๓๐.๐๐	๑,๔๓๐.๐๐	
	ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๔๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์								
	งานสถาปัตยกรรม(สุขภัณฑ์)								
๕๖	โถ้วมชักโครกนั่งราวมถึงชักน้ำเค็ลือบขาว ตราคอตโต้	๒.๐๐	ชุด	๒,๖๑๐.๕๙	๕,๒๒๑.๑๘	๔๕๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๖,๑๒๑.๑๘	
๕๗	รุ่น C ๑๔๐๑ พร้อมสายชักโครกสแตนเลส ขนาด ๑๔ นิ้ว								
	ที่ปัสสาวะเซรามิกชายชนิดแขวนผนังเค็ลือบขาว ตราคอตโต้	๑.๐๐	ชุด	๓,๘๘๘.๐๐	๓,๘๘๘.๐๐	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๔,๓๓๘.๐๐	
	คอตโต้รุ่น C ๓๐๗ พร้อมอุปกรณ์ท่อน้ำทิ้งสแตนเลสแบบ								
	กระปุกและวาล์วคอตแตนเลส								
๕๘	อ่างล้างหน้าเซรามิกชนิดแขวนผนังเค็ลือบขาว ตราคอตโต้	๒.๐๐	ชุด	๒,๔๖๘.๕๔	๔,๙๓๗.๐๘	๔๕๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๕,๘๓๗.๐๘	
	ได้รุ่น C ๐๐๕ พร้อมสายน้ำคัสแตนเลสถัก ขนาด ๑๔ นิ้ว								
	สแตนเลสอ่างล้างหน้ากระปุก+ท่อน้ำทิ้งสแตนเลสกระปุก+								
	ก๊อกน้ำสแตนเลสชนิดหมุน								
๕๙	สายฉีดชำระสายโครเมี่ยม	๒.๐๐	ชิ้น	๒๙๙.๐๐	๕๙๘.๐๐	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๗๓๘.๐๐	
๖๐	ห่วงใส่กระดาษชำระแบบมีฝาปิดสแตนเลส	๒.๐๐	ชิ้น	๒๙๐.๐๐	๕๘๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	เจาะยึดสกรู
	รวมยอดยกไป							๗๗๓,๒๖๑,๓๒	

(ลงชื่อ)  ผู้ประกอบการ

(นายกิตติคุณ ศรีนาคา)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							๗๗๓,๒๖๑,๓๒	
	งานสถาปัตยกรรม(สุขภัณฑ์)								
๖๑	ราวแขวนผ้าสแตนเลสราวเดี่ยว ขนาด ๖๐ ซม.	๒.๐๐	ชิ้น	๑๒๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๑๓๐.๐๐	๒๖๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	เจาะยึดสกรู
๖๒	กระจากงาไม้เรียวชนิดปรับมุม	๒.๐๐	ชิ้น	๒๓๐.๐๐	๔๖๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	เจาะยึดสกรู
๖๓	ราวจับบันไดขนาด ๗๐๐x๗๐๐ มม. (โถ่ส่วนรูปตัว P)	๒.๐๐	ชุด	๑,๙๙๐.๐๐	๓,๙๘๐.๐๐	๑๐๕.๐๐	๒๑๐.๐๐	๔,๑๙๐.๐๐	แบบ ๓ ขายึด ๓ จุด
๖๔	ราวจับบันไดขนาด ๗๐๐x๔๐๐ มม.(ยึดติดผนังรูปตัว L)	๒.๐๐	ชุด	๑,๔๙๐.๐๐	๒,๙๘๐.๐๐	๑๐๕.๐๐	๒๑๐.๐๐	๓,๑๙๐.๐๐	แบบ ๓ ขายึด ๓ จุด
๖๕	ก๊อกล้างพื้นชนิดบอราแก้ว ขนาด ๓/๔ นิ้ว	๒.๐๐	อัน	๙๘.๐๐	๑๙๖.๐๐	๒๕.๐๐	๕๐.๐๐	๒๔๖.๐๐	
๖๖	ตะแกรงตีผงสแตนเลส ขนาด ๒ นิ้ว (ร้งผึ้ง)	๒.๐๐	อัน	๑๘.๐๐	๓๖.๐๐	-	-	๓๖.๐๐	
	งานสถาปัตยกรรม(งานทาสี)								
๖๗	ทาสีน้ำพลาสติกภายใน (รองพื้น ๑ เที่ยว สีจริง ๒ เที่ยว)	๑๘๗.๖๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๖,๕๖๖.๐๐	๓๐.๐๐	๕,๖๒๘.๐๐	๑๒,๑๙๔.๐๐	รวมค่านั่งร้าน
๖๘	ทาสีน้ำพลาสติกภายนอก(รองพื้น ๑ เที่ยว สีจริง ๒ เที่ยว)	๑๗๙.๐๐	ตร.ม.	๔๓.๐๐	๗,๖๔๗.๐๐	๓๔.๐๐	๖,๐๘๖.๐๐	๑๓,๗๓๓.๐๐	รวมค่านั่งร้าน
๖๙	ทาสีเหล็กกันสนิม (รองพื้น ๒ เที่ยว)	๓๘๐.๗๒	ตร.ม.	๒๔.๐๐	๙,๑๓๗.๒๘	๓๕.๐๐	๑๓,๓๒๕.๒๐	๒๒,๔๖๒.๔๘	รวมค่านั่งร้าน
	งานประปาและสุขาภิบาล								
๗๐	ท่อ PVC. ปลายธรรมชาติ ขนาด ๔ นิ้ว ชั้น ๘.๕ สีฟ้า	๘.๐๐	เมตร	๕๗๙.๔๔	๔,๖๓๕.๕๖	๑๖๐.๐๐	๑,๒๘๐.๐๐	๕,๙๑๕.๕๖	ท่อน้ำไทย
๗๑	ท่อ PVC. ปลายธรรมชาติ ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ สีฟ้า	๑๒.๐๐	เมตร	๑๖๓.๕๕	๑,๙๖๒.๖๐	๔๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๒,๔๔๒.๖๐	ท่อน้ำไทย
๗๒	ท่อ PVC. ปลายธรรมชาติ ขนาด ๓/๔ นิ้ว ชั้น ๘.๕ สีฟ้า	๑๓.๐๐	เมตร	๔๘.๖๐	๖๓๑.๘๐	๓๐.๐๐	๓๙๐.๐๐	๑,๐๒๑.๘๐	ท่อน้ำไทย
๗๓	ก๊อกล้างพื้นชนิดบอราแก้ว ขนาด ๓/๔ นิ้ว	๓.๐๐	อัน	๑๓๒.๐๐	๓๙๖.๐๐	๑๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๘๔๖.๐๐	
๗๔	ค่าอุปกรณ์ประกอบท่อ (คัต ๕๐% ของท่อ)	๑.๐๐	งาน			๖๓๕.๐๔	๖๓๕.๐๔	๖๓๕.๐๔	
	รวมยอดยกไป							๘๔๑,๓๒๔.๑๖	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายกิตติคุณ ศรีนาคา)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุถึงของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							๘๔๑,๓๒๔.๑๖	
	งานประปาและสุขาภิบาล ๔๐% ของพ่อ ค่าแรง ๓๐%								
๗๕	งานชุดทึบลมวางท่อและฉนวนดิน	๑๕.๗๔	ลบ.ม.	-	-	๑๒๕.๐๐	๑,๙๖๗.๕๐	๑,๙๖๗.๕๐	
๗๖	งานอิฐหัก+ทราย	๕.๑๑	ลบ.ม.	๖๐๐.๐๐	๓,๐๖๖.๐๐	-	-	๓,๐๖๖.๐๐	
๗๗	ถังซีเมนต์สำเร็จรูปกลางขนาด ศก. ๑.๐๐ เมตร	๑๒.๐๐	วง	๒๓๕.๐๐	๒,๘๒๐.๐๐	-	-	๒,๘๒๐.๐๐	
๗๘	ฝาถังซีเมนต์ ขนาด ศก. ๑.๐๐ เมตร	๓.๐๐	อัน	๑๓๕.๐๐	๔๐๕.๐๐	-	-	๔๐๕.๐๐	
๗๙	ฝาปิดถังส่วนทองเหลืองขนาด ศก. ๖ นิ้ว	๒.๐๐	อัน	๑๙๐.๐๐	๓๘๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	
๘๐	งานทรายหยาบรองพื้นหลิม	๐.๓๓	ลบ.ม.	๓๒๗.๑๐	๑๐๗.๙๔	๙๑.๐๐	๓๐.๐๓	๑๓๗.๙๗	เผื่อปูนตัว ๒๕ %
๘๑	คอนกรีตผสมเสร็จ (๒๔๐ Ksc.By cube)	๐.๕๓	ลบ.ม.	๑,๘๙๐.๐๐	๑,๐๐๑.๗๐	๓๙๑.๐๐	๒๐๗.๒๓	๑,๒๐๘.๙๓	
๘๒	เหล็ก WIRE MESH ๔ มม. ๑ ๐ ๒๐ ม. #	๔.๘๔	ตร.ม.	๓๑.๐๐	๑๕๐.๐๔	๕.๐๐	๒๔.๒๐	๑๗๔.๒๔	
๘๓	แบบหล่อคอนกรีต	๐.๙๒	ตร.ม.	๑๑๗.๐๐	๑๐๗.๖๔	๑๓๓.๐๐	๑๒๒.๓๖	๒๓๐.๐๐	
๘๔	ตะปูตอกไม้ขนาดยาว ๓ นิ้ว	๐.๑๘	กก.	๓๕.๐๕	๖.๓๑	-	-	๖.๓๑	
๘๕	ท่อระบายอากาศ PVC. ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘๕ สีฟ้า	๑.๐๐	เมตร	๑๕๗.๐๑	๑๕๗.๐๑	๔๐.๐๐	๔๐.๐๐	๑๙๗.๐๑	ท่อน้ำไทย
๘๖	ประตูหน้าต่างทองเหลือง ล้วนขนาด ศก. ๓/๔ นิ้ว	๑.๐๐	ตัว	๑๓๕.๐๐	๑๓๕.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๒๘๕.๐๐	แรงดัน ๑๒๕ ปอนด์
๘๗	ปูนขาวอัดในผนังแรงดันคงที่ (๑๕๐W)	๑.๐๐	ชุด	๔,๘๕๐.๐๐	๔,๘๕๐.๐๐	๑,๔๕๕.๐๐	๑,๔๕๕.๐๐	๖,๓๐๕.๐๐	
๘๘	ถังเก็บน้ำพลาสติกกันแตกกันตะไคร่น้ำ ๑,๐๐๐ ลิตร	๑.๐๐	ชุด	๕,๑๔๐.๐๐	๕,๑๔๐.๐๐	๑,๕๔๒.๐๐	๑,๕๔๒.๐๐	๖,๖๘๒.๐๐	
	รวมยอดยกไป							๘๖๕,๒๘๙.๑๒	

(ลงชื่อ)  ผู้ประสานงาน
(นายกิตติคุณ ศรีนาคา)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							๘๖๕,๒๘๙.๑๒	
	งานไฟฟ้า								
๘๘	ตู้หลอดขึ้นเตอรื ๑ เฟส ๒ สาย ๕๐ A ๖ ช่อง พร้อมลูก	๑.๐๐	ชุด	๑,๙๕๔.๐๐	๑,๙๕๔.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๒,๔๕๔.๐๐	อุปกรณ์ครบชุด
	เซอร์กิตเบรกเกอร์ ๑๐ A ๒ ตัว/๒๐ A ๒ ตัว/๓๒ A ๒ ตัว								
๘๙	สายไฟฟ้า VAF-GRD สายแบบแกนคู่ มีกราวด์ ขนาด	๒๕.๐๐	เมตร	๒๖.๑๐	๖๕๒.๕๐	๑๖.๐๐	๔๐๐.๐๐	๑,๐๕๒.๕๐	ไทยยูเนี่ยน
	๒ X ๒.๕/๑.๕ sq.mm. สำหรับปลั๊กไฟสี่กัป เดินลอย								
๙๐	สายไฟฟ้า VAF สายแบบแกนคู่ ขนาด ๒ X ๒.๕ sq.mm.	๕๖.๐๐	เมตร	๑๖.๘๓	๙๔๒.๔๘	๑๖.๐๐	๘๙๖.๐๐	๑,๘๓๘.๔๘	ไทยยูเนี่ยน
	แรงดัน ๓๐๐ โวลท์ สำหรับสวิตช์ ตั๊กิ๊ป เดินลอย								
๙๑	สายไฟฟ้า IEC๑ ขนาด ๑ X ๒.๕ sq.mm. สายกลมแกน	๔๓๔.๐๐	เมตร	๑๒.๑๐	๕,๒๕๑.๔๐	๗.๐๐	๓,๐๓๘.๐๐	๘,๒๘๙.๔๐	ไทยยูเนี่ยน
	เดี่ยวแรงดัน ๗๕๐ โวลท์ สำหรับสวิตช์ +เต้ารับเดินในท่อร้อยสาย								
๙๓	สายไฟฟ้า IEC๑๑ ขนาด ๑ X ๑.๕ sq.mm. สายกลมแกน	๖๐.๐๐	เมตร	๘.๕๖	๕๑๓.๖๐	๕.๐๐	๓๐๐.๐๐	๘๑๓.๖๐	ไทยยูเนี่ยน
	เดี่ยวแรงดัน ๗๕๐ โวลท์ สำหรับกราวด์เต้ารับเดินในท่อร้อยสาย								
๙๔	สายส่งกำลังไฟฟ้า สำหรับสายเมนอาคาร	๕๐.๐๐	เมตร	๑๕.๐๐	๗๕๐.๐๐	๔.๐๐	๒๐๐.๐๐	๙๕๐.๐๐	
	THW-A ๒๕ sq.mm.								
๙๕	ท่อ PVC. สำหรับร้อยสายไฟ (ท่อเหลือง) ๑/๒"	๒๒.๐๐	เมตร	๓๘.๐๐	๘๓๖.๐๐	๒๐.๐๐	๔๔๐.๐๐	๑,๒๗๖.๐๐	
	รวมยอดยกไป							๘๘๑,๙๖๓.๑๐	

(ลงชื่อ).....ผู้ประสานการ

(นายกิตติคุณ ศรีนาคา)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา งานไฟฟ้า							๘๘๑,๔๖๓.๑๐	
๔๖	งานอุปกรณ์ เบ็ดเตล็ด ๒๐%	๑.๐๐	งาน	๑๖๗.๐๐	๑๖๗.๐๐	-	-	๑๖๗.๐๐	หมายเหตุ
๔๗	แบ่งกราวด์หุ้มทองแดง ๕/๘ นิ้ว x ๘ ฟุต พร้อมอุปกรณ์	๑.๐๐	ชุด	๒๘๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๘๐.๐๐	๘๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	
๔๘	ผึงเชื่อมกราวด์ห่อหุ้มทองแดง	๑.๐๐	ชุด	๒๘๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๘๐.๐๐	๘๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	
๔๙	ห่อหุ้มท่อออสเซชัน ขนาด ๑ x ๓๖ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	๑๓.๐๐	ชุด	๓๖๐.๐๐	๔,๖๘๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๑,๔๕๕.๐๐	๖,๑๓๕.๐๐	
	โคมโรงงานปีกละท่อนแสง,บัลลาสต์,สตาร์ทเตอร์								
๑๐๐	ห่อหุ้มท่อออสเซชัน ขนาด ๒ x ๓๖ นิ้ว พร้อมโคมโรง	๔.๐๐	ชุด	๔๖๐.๐๐	๑,๘๔๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๒,๔๔๐.๐๐	
๑๐๑	งานปักอิฐนิยมนะท่อนแสง,บัลลาสต์,สตาร์ทเตอร์								
	ห่อหุ้มท่อออสเซชัน ขนาด ๒ x ๓๖ นิ้ว พร้อมโคมโรง	๒.๐๐	ชุด	๕๕๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	
	งานปักอิฐนิยมนะท่อนแสง,บัลลาสต์,สตาร์ทเตอร์								
	(พร้อมช่างขนความยาว ๑.๒๐ เมตร)								
๑๐๒	ห่อหุ้มท่อออสเซชันทรงกลม ขนาด ๓๒ นิ้ว พร้อม	๒.๐๐	ชุด	๔๗๒.๐๐	๙๔๔.๐๐	๑๑๕.๐๐	๒๓๐.๐๐	๑,๑๗๔.๐๐	
	อุปกรณ์สตาร์ทเตอร์,โคมไฟเพดานศาลาป่ากลมขาว								
	ขนาด ๑๒ นิ้ว								
๑๐๓	สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง + กล่อง+หนัากาก	๒๑.๐๐	จุด	๒๖.๐๐	๕๔๖.๐๐	๘๐.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐	๒,๒๒๖.๐๐	
	รวมยอดยกไป							๘๘๑,๓๒๕.๑๐	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายกิตติคุณ ศรีนาคา)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลำดับ ที่	สรุปค่าวัสดุและแรงงาน	ราคาวัสดุ (บาท)	รวมค่าแรงงาน (บาท)	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ				
๑	รวมค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน	๕๕๕,๖๔๑.๖๕	๒๕๕,๒๕๑.๔๕	๘๑๐,๘๙๓.๑๐					
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ	ค่าแรงงาน	รวมค่าวัสดุ และ รวมค่าวัสดุและ รวมค่าวัสดุและ รวมค่าวัสดุและ	หมายเหตุ		
ที่				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน(บาท)	
	งานกรู๊บลึงผิววัสดุสังกะสี								
๑	พัตลิมโคจรติดผนังขนาด ๑๖ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	๔.๐๐	ชุด	๕๕๗.๐๐	๓,๕๕๕.๐๐	-	-	๓,๕๕๕.๐๐	Hatari

(ลงชื่อ) สมชาย ใจดี ผู้ประสานงานการ
(นายภคิตติคุณ ศรีนาคา)
นางช่างเยธธาวุโส