

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศาลาดอน หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๑,๒๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ประมาณ ๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๒๐๘,๘๒๔.๗๖ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕(ก)
 - ๕.๓ แบบ ปร.๕ (ข)
 - ๕.๔ แบบ ปร.๖
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายถาวร อินทียศ
 - ๖.๒ นายพงศ์รินทร์ เป้งอินตา
 - ๖.๓ นายพงษ์ธร สุตาชู
 - ๖.๔ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศาลาดอน หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
 โดยทำการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ประมาณ ๑๔๔ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านศาลาดอน หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ ช ๑๓๑/๒๕๖๓ , ม.๐๙/๒๕๖๓

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร.๔ และแบบ ปร.๕ (ก) , ปร.๕ (ข) ที่แนบ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทกลุ่มงาน/งาน งานอาคาร	๑,๒๐๘,๘๒๔.๗๖	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๑,๒๐๘,๘๒๔.๗๖	
	กำหนดราคากลางเท่ากับ	๑,๒๐๘,๘๒๔.๗๖	
	(หนึ่งล้านสองแสนแปดพันแปดร้อยยี่สิบสี่บาทเจ็ดสิบหกสตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพงษ์ธร สุตาขู)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพงศ์นรินทร์ เบ็งอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศาลาดอน หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

โดยทำการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ประมาณ ๑๔๔ ตารางเมตร

และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านศาลาดอน หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ ช ๑๓๑/๒๕๖๓, ม.๐๙/๒๕๖๓

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F ใช้ ไม่เกิน	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่าวัสดุและแรงงานเป็นจำนวนเงินประมาณ	๙๒๒,๖๗๙.๑๓	๑.๓๐๕๕	๑,๒๐๔,๕๕๗.๖๐	Factor F
	ค่างานนอก Factor F				- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖.๐๐% ต่อปี
๑	พัฒนาโครงสร้างขนาด ๑๖ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	๓,๙๘๘.๐๐	๑.๐๗๐๐	๔,๒๖๗.๑๖	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗.๐๐%
	จำนวน ๔ ชุด				- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐%
					- เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑,๒๐๘,๘๒๔.๗๖	
สรุป	งบประมาณที่ตั้งไว้			๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	
	ค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๑,๒๐๘,๘๒๔.๗๖	
ตัวอักษร	(หนึ่งล้านสองแสนแปดพันแปดร้อยยี่สิบบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)				

ขนาดหรือเนื้อที่ จำนวน ๑๔๔ ตารางเมตร เนื้อที่ ๖,๙๓๐.๐๙ บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพงศ์รินทร์ เป็งอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพงศธร สุตาชู)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศาลาดอน หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดย
ทำการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ประมาณ ๑๔๔

ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านศาลาดอน หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ ข ๑๓๑/๒๕๖๓, ม.๐๙/๒๕๖๓

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑๒ แผ่น

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานติดตั้งโครงคานขนาด ๑๖ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	๓,๙๘๘.๐๐	๑.๐๗	๔,๒๖๗.๐๐	
	จำนวน ๔ ชุด				
	รวมค่าก่อสร้าง			๔,๒๖๗.๐๐	
ตัวอักษร	(สี่พันสองร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน)				

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายถาวร อินทียศ)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายพงศ์รินทร์ เป็งอินตา)

กรรมการ

ลงชื่อ.....นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

(นายพงษ์ธร สุตาชู)

กรรมการ

ลงชื่อ.....วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

กรรมการและเลขานุการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน
อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง
ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ๖ ชั้น

แบบเลขที่
ข ๑๓๑/๒๕๖๓, ม.๐๙/๒๕๖๓

สถานที่ก่อสร้าง
ชุมชนบ้านศาลาดอน หมู่ที่ ๓ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

กองช่าง
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประมาณการเมื่อ
พฤษภาคม ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานวิศวกรรมโครงสร้าง								
๑	งานชุดหลุมฐานรากและผนังคั่น	๔๔.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๑๒๕.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	เผื่อเกินดินทั้ง ๓๐%
๒	งานทรายหยาบรองพื้นหลุม+รองพื้นปรับระดับ	๑๐.๐๐	ลบ.ม.	๒๘๐.๐๐	๒,๘๐๐.๐๐	๙๑.๐๐	๙๑๐.๐๐	๓,๗๑๐.๐๐	เผื่อยุบตัว ๒๕ %
๓	งานคอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕	๑.๐๖	ลบ.ม.	๑,๑๕๐.๐๐	๑,๒๑๙.๐๐	๓๙๘.๐๐	๔๒๑.๘๘	๑,๖๔๐.๘๘	
๔	งานคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒:๔๐ Ksc.	๔๕.๕๐	ลบ.ม.	๑,๘๕๐.๐๐	๘๔,๑๗๕.๐๐	๓๙๑.๐๐	๑๗,๗๙๐.๕๐	๑๐๑,๙๖๕.๕๐	มอก.๑๔/๒๕๑๔
๕	เหล็กเส้นกลม RB ๖ มม. (น้ำหนัก ๒.๒๒ กก./เส้น)	๒๗๑.๓๘	กก.	๑๙.๐๖	๕,๑๑๒.๕๐	๔.๑๐	๑,๑๑๒.๖๖	๖,๒๒๕.๑๖	
๖	เหล็กเส้นกลม RB ๘ มม. (น้ำหนัก ๔.๙๙ กก./เส้น)	๔๔.๘๕	กก.	๑๗.๒๕	๗๗๓.๖๖	๔.๑๐	๑๘๓.๘๙	๙๕๗.๕๕	
๗	เหล็กเส้นกลม DB ๑๒ มม. (น้ำหนัก ๘.๘๘ กก./เส้น)	๑,๔๘๕.๑๒	กก.	๑๖.๗๘	๒๔,๙๒๐.๓๑	๓.๓๐	๔,๙๐๐.๙๐	๒๙,๘๒๑.๒๑	
๘	เหล็ก WIRE MESH ๔ มม. ๑๐๒๐ ม. #	๔๗๕.๐๐	ตร.ม.	๒๖.๐๐	๑๒,๓๕๐.๐๐	๕.๐๐	๒,๓๗๕.๐๐	๑๔,๗๒๕.๐๐	
๙	ลวดผูกเหล็ก ศก. ๑.๒๕ มม. (เบอร์ ๑๘)	๔๘.๖๘	กก.	๓๒.๗๑	๑,๕๙๒.๓๒	-	-	๑,๕๙๒.๓๒	
๑๐	แบบหล่อคอนกรีต	๑๗๐.๕๖	ตร.ม.	๑๑๗.๐๐	๑๙,๙๕๕.๕๒	๑๓๓.๐๐	๒๒,๖๘๔.๔๘	๔๒,๖๔๐.๐๐	
๑๑	ตะปูตอกไม้ขนาดยาว ๓ นิ้ว	๓๔.๑๑	กก.	๓๙.๒๕	๑,๓๓๘.๘๒	-	-	๑,๓๓๘.๘๒	
	รวมยอดยกไป							๒๑๐,๑๗๖.๔๔	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ


(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							๒๑๐,๑๗๖.๕๕	
	งานวิศวกรรมโครงสร้างหลังคา								
๑๒	เหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้ากลางขนาด ๗๕x๔๕x๓.๒ มม.	๔๔.๑๐	ท่อน	๘๐๔.๙๖	๓๕,๔๙๘.๗๔	-	-	๓๕,๔๙๘.๗๔	๓๓.๐๐ กก./ท่อน
๑๓	เหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้ากลางขนาด ๑๐๐x๕๐x๒.๓ มม.	๓.๙๒	ท่อน	๗๔๗.๐๐	๒,๙๒๘.๒๔	-	-	๒,๙๒๘.๒๔	๓๐.๘๔ กก./ท่อน
๑๔	เหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัสกลางขนาด ๕๐x๕๐x๒.๓ มม.	๒๒.๕๘	ท่อน	๔๘๕.๙๘	๑๐,๙๗๓.๔๓	-	-	๑๐,๙๗๓.๔๓	๑๙.๙๘ กก./ท่อน
๑๕	เหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัสกลางขนาด ๒๕x๒๕x๑.๒ มม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	๕.๔๐ กก./ท่อน
๑๖	เหล็กตัวซี ขนาด ๑๐๐x๕๐x๒๐x๒.๓ มม.	๑๒.๔๑	ท่อน	๖๙๓.๔๖	๘,๖๐๕.๘๔	-	-	๘,๖๐๕.๘๔	๓๓.๐๐ กก./ท่อน
๑๗	เหล็กตัวซี ขนาด ๑๐๐x๕๐x๒๐x๒.๓ มม.	๗๖.๓๓	ท่อน	๕๓๘.๗๖	๔๑,๑๙๙.๘๘	-	-	๔๑,๑๙๙.๘๘	๒๔.๓๖ กก./ท่อน
๑๘	เหล็กตัวซี ขนาด ๗๕x๔๕x๑๕x๒.๓ มม.	-	ท่อน	-	-	-	-	-	๒๑.๐๐ กก./ท่อน
๑๙	เหล็ก SAG ROD DB ๑๒ มม. (น้ำหนัก ๘.๘๘ กก./เส้น)	๔๓.๖๙	กก.	๑๕.๖๒	๖๘๒.๔๔	๓.๓๐	๑๔๔.๑๘	๘๒๖.๖๑	
๒๐	ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ (โครงสร้างคาน้ำปู)	๒,๖๓๖.๙๑	กก.	-	-	๑๐.๐๐	๒๖,๓๖๙.๑๐	๒๖,๘๙๖.๐๐	รวมค่าเชื่อม
๒๑	ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ (โครงสร้าง TRUSS)	๑,๙๐๖.๔๕	กก.	-	-	๑๒.๐๐	๒๒,๘๗๗.๔๐	๒๒,๘๗๗.๔๐	รวมค่าเชื่อม
๒๒	แผ่นเหล็กหัวเสาขนาด ๐.๒๐ x ๐.๒๐ x ๖ มม. เจาะรู	๘.๐๐	แผ่น	๗๐.๐๐	๕๖๐.๐๐	-	-	๕๖๐.๐๐	
๒๓	แผ่นเหล็กหัวเสาขนาด ๐.๒๐ x ๐.๒๐ x ๑๐ มม. เจาะรู	๘.๐๐	แผ่น	๑๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	-	-	๘๐๐.๐๐	
๒๔	สลักสมอ (ANCHOR BOLTS) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒ มม. ความยาว ๐.๓๕ เมตร	๓๒.๐๐	อัน	๔๐.๐๐	๑,๒๘๐.๐๐	-	-	๑,๒๘๐.๐๐	
	รวมยอดยกไป							๓๖๒,๐๙๕.๖๘	


(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ
(นายสิทธิพิศาศาสตร์ ตาเมืองมูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							๓๖๒,๐๔๕.๖๘	
	งานสถาปัตยกรรม								
๒๕	งานปักผังวางแผนอาคาร	๑.๐๐	งาน	-	-	-	-	-	
๒๖	งานก่ออิฐฉาบผิวผนัง	๑๖๒.๗๐	ตร.ม.	๒๔๕.๐๐	๓๙,๘๖๑.๕๐	๘๙.๐๐	๑๔,๔๘๐.๓๐	๕๔,๓๔๑.๘๐	
๒๗	งานก่ออิฐฉาบผิวผนัง	๗.๐๐	ตร.ม.	๔๖๐.๐๐	๓,๒๒๐.๐๐	๑๖๗.๐๐	๑,๑๖๙.๐๐	๔,๓๘๙.๐๐	
๒๘	งานฉาบปูนโครงสร้าง (รวมงานจับเชิย)	๓๐.๕๐	ตร.ม.	๖๓.๐๐	๑,๙๒๑.๕๐	๑๐๐.๐๐	๓,๐๕๐.๐๐	๔,๙๗๑.๕๐	
๒๙	งานฉาบปูนผนังภายใน	๑๔๖.๐๓	ตร.ม.	๕๘.๐๐	๘,๕๖๙.๗๔	๘๒.๐๐	๑๑,๙๗๔.๕๖	๒๐,๕๔๔.๒๐	
๓๐	งานฉาบปูนผนังภายนอก	๑๗๖.๔๓	ตร.ม.	๕๘.๐๐	๑๐,๒๓๒.๙๔	๙๕.๐๐	๑๖,๗๖๐.๘๕	๒๖,๙๙๓.๗๙	
๓๑	เสาเอ็น - คานทับหลัง คสล. ขนาดก่ออิฐครึ่งแผ่น	๑๕๑.๘๕	เมตร	๗๐.๐๐	๑๐,๖๒๙.๕๐	๔๔.๐๐	๖,๖๘๑.๔๐	๑๗,๓๑๐.๙๐	
๓๒	เสาเอ็น - คานทับหลัง คสล. ขนาดก่ออิฐครึ่งแผ่น	๒.๐๐	เมตร	๑๑๕.๐๐	๒๓๐.๐๐	๖๒.๐๐	๑๒๔.๐๐	๓๕๔.๐๐	
๓๓	งานเทพื้นทรายปรับระดับพร้อมฉีดทราย บ.หนา ๓ ซม.	๕๕๒.๔๐	ตร.ม.	๗๖.๐๐	๓,๙๙๘.๔๐	๖๑.๐๐	๓,๓๖๖.๔๐	๗,๓๖๔.๘๐	
๓๔	งานผิวพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาด ๐.๖๐x๐.๖๐ ม.	๑๓๗.๖๐	ตร.ม.	๓๐๐.๐๐	๔๑,๒๘๐.๐๐	๑๘๔.๐๐	๒๕,๓๑๘.๔๐	๖๖,๕๙๘.๔๐	
๓๕	(ห้องโถง+ห้องทำงาน+เก็บของ)								
	งานผิวพื้นกระเบื้องเคลือบเซรามิคขนาด ๑๒" x ๑๒"	๖.๐๐	ตร.ม.	๓๑๕.๐๐	๑,๘๙๐.๐๐	๑๕๘.๐๐	๙๔๘.๐๐	๒,๘๓๘.๐๐	รวมปูนทรายและ
	(ห้องน้ำ - ห้องส้วม)								ซีเมนต์ยาแนว
๓๖	งานฉาบปูนเรียบผิวซีเมนต์ขัดมันพร้อมผสมน้ำยากันซึม	๑๕.๙๐	ตร.ม.	๘๓.๐๐	๑,๓๓๙.๗๐	๘๗.๐๐	๑,๓๘๓.๓๐	๒,๗๒๓.๐๐	ห้องน้ำ-ห้องส้วม
	สิ่งประมาณ ๑.๓๒๕ เมตร (ปูนทรายหนา ๓ ซม.)								
๓๗	งานติดตั้งบัวปูนสำเร็จ (รวมค่าแรงปูนทราย/อื่นๆ)	๖๔.๒๐	เมตร	๑๐๐.๐๐	๖,๔๒๐.๐๐	๖๐.๐๐	๓,๘๕๒.๐๐	๑๐,๒๗๒.๐๐	
	รวมยอดยกไป							๕๘๐,๔๙๑.๐๗	

(ลงชื่อ)  ผู้ประมาณการ
(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							๕๘๐,๔๙๑.๐๗	
	งานสถาปัตยกรรม								
๓๘	งานเพดานยิปซัมบอร์ด หนา ๙ มม. พร้อมฉาบรอยต่อ	๑๘๘.๒๐	ตร.ม.	๒๓๐.๐๐	๔๓,๒๔๖.๐๐	๗๕.๐๐	๑๔,๑๑๕.๐๐	๕๗,๔๐๑.๐๐	อิฐมอญ
	เรียบ โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี (ซีลายน)								
๓๙	งานเพดานยิปซัมบอร์ด หนา ๙ มม. มีฉนวนใยหินพอยล์	๕.๖๐	ตร.ม.	๓๒๙.๐๐	๑,๘๕๒.๔๐	๗๕.๐๐	๔๒๐.๐๐	๒,๒๖๒.๔๐	งานทาสี
	พร้อมฉาบรอยต่อเรียบ โครงสร้างเหล็กชุบสังกะสี ท้องน้ำ								
๔๐	ค่าติดตั้งกระเบื้องหลังคาอนาคู (ทรงปั้นหยา)	๒๖๙.๖๐	ตร.ม.	-	-	๕๐.๐๐	๑๓,๔๘๐.๐๐	๑๓,๔๘๐.๐๐	พร้อมอุปกรณ์
๔๑	หลังคากระเบื้องลอนคู่ ขนาด ๐.๕๐ x ๑.๒๐ เมตร หนา ๕ มม.	๕๕๐.๐๐	แผ่น	๔๐.๑๙	๒๒,๑๐๔.๕๐	-	-	๒๒,๑๐๔.๕๐	
๔๒	หลังคากระเบื้องลอนคู่ ขนาด ๐.๕๐ x ๑.๕๐ เมตร หนา ๕ มม.	๕๘.๐๐	แผ่น	๖๔.๐๐	๓,๗๑๒.๐๐	-	-	๓,๗๑๒.๐๐	
๔๓	ครอบสันโด่ง	๒๙.๐๐	แผ่น	๓๖.๔๕	๑,๐๕๗.๐๕	-	-	๑,๐๕๗.๐๕	
๔๔	ครอบโค้งตะเข้	๑๒.๐๐	แผ่น	๓๖.๔๕	๔๓๗.๔๐	-	-	๔๓๗.๔๐	
๔๕	ครอบโค้งปิดปลาย	๔.๐๐	แผ่น	๔๔.๒๔	๑๗๖.๙๖	-	-	๑๗๖.๙๖	
๔๖	แผ่นปิดเชิงชายไม้เทียมสำเร็จรูปขนาด ๘ นิ้ว	๒๖๐.๐๐	เมตร	๖๖.๑๒	๑๗,๑๙๑.๒๐	๑๒๗.๐๐	๓๓,๐๒๐.๐๐	๕๐,๒๑๑.๒๐	
๔๗	แผ่นปิดเชิงชายไม้เทียมสำเร็จรูปขนาด ๖ นิ้ว	๒๗.๐๐	เมตร	๔๙.๓๓	๑,๓๓๑.๙๑	-	-	๑,๓๓๑.๙๑	
๔๘	แผ่นปิดลอนไม้เทียมสำเร็จรูปขนาด ๖ นิ้ว	๖๐.๐๐	เมตร	๒๘.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐	-	-	๑,๖๘๐.๐๐	
๔๙	ค่าติดตั้งแผ่นเชิงชาย+ทับเชิงชายสำเร็จรูป (ไม้เทียม)	๘๗.๐๐	เมตร	-	-	๗๓.๐๐	๖,๓๕๑.๐๐	๖,๓๕๑.๐๐	พร้อมอุปกรณ์
	รวมยอดยกไป							๗๔๐,๖๙๖.๔๙	

(ลงชื่อ).....ผู้ประสานงานการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							๗๔๐,๖๔๖.๔๙	
	งานสถาปัตยกรรม(ประตู-หน้าต่าง)								
๕๐	ประตูบานสวิงคู่ลูมิเนียมขอบขาว+กระจกเขียวใส หนา ๖ มม. ขนาด ๑.๗๐ x ๒.๐๕ เมตร พร้อมวงกบ , มือจับ สแตนเลสและอุปกรณ์ต่าง ๆ ครบชุด	๒.๐๐	ชุด	๘,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๖,๐๐๐.๐๐	รวมวัสดุ+ค่าแรง
๕๑	ประตูบานเปิดเดี่ยวคู่เหล็ก UPVC ภายนอกขนาด ๐.๘๐ x ๒.๐๐ เมตร พร้อมวงกบ UPVC , บานพับสแตนเลส ขนาด ๔ x ๓" (๔ ตัว/บาน) ลูกบิดสแตนเลส หัวกลมหรือ หัวจัน , ก้านชนแม่เหล็กแท่ง , ฝาครอบลูกบิดสแตนเลส พร้อมแม่กุญแจ	๑.๐๐	ชุด	๓,๗๐๙.๐๐	๓,๗๐๙.๐๐	๕๒๐.๐๐	๕๒๐.๐๐	๔,๒๒๙.๐๐	
๕๒	ประตูบานเปิดเดี่ยว PVC. สำเร็จรูปมีช่องระบายอากาศ ช่อง ๑/๔ ขนาด ๐.๗๐ x ๒.๐๐ เมตร เคลิอบสี (บานพับแหวงสแตนเลสขนาด ๔ x ๓" , ลูกบิดทองน้ำ ชนิดหัวกลมหรือหัวจัน)	๒.๐๐	ชุด	๑,๒๓๔.๐๐	๒,๔๖๘.๐๐	๔๕๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๓,๓๖๘.๐๐	
๕๓	ประตูบานเปิดคู่สแตนเลสกล่องแบน ขนาด ๒"x๒" หนา ๑.๒ มม. ซึ่ถูกทรงสแตนเลสกล่อง ขนาด ๓/๘"x๓/๘" หนา ๑ มม. วงกบสแตนเลสกล่อง ขนาด ๒"x๔"หนา ๑.๒ มม. ปูที่ประตู ๔ ตัว + กลอนประตู ๒ ตัว	๑.๐๐	ชุด	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	รวมวัสดุ+ค่าแรง
	รวมยอดยกไป							๗๖๗,๒๔๓.๔๙	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							๗๖๗,๒๙๓.๔๙	
	งานสถาปัตยกรรม(ประตู-หน้าต่าง)								
๕๔	หน้าต่างบานเลื่อนคู่ลิบอลูมิเนียมสีขาวกระจกใส	๓.๐๐	ชุด	๒,๘๘๐.๐๐	๘,๕๖๐.๐๐	๘๔๐.๐๐	๒,๕๒๐.๐๐	๑๐,๙๘๐.๐๐	
	ลำโพงรูป ขนาด ๑๒๖ x ๑๐๘ เมตร พร้อมอุปกรณ์								
๕๕	หน้าต่างบานเกล็ดซ้อนกระจกสำเร็จรูปอลูมิเนียมสีขาว	๒.๐๐	ชุด	๕๕๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	๑๖๕.๐๐	๓๓๐.๐๐	๑,๔๓๐.๐๐	
	ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๔๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์								
	งานสถาปัตยกรรม(สุขภัณฑ์)								
๕๖	โถ้วมชักโครกนั่งราบถึงพื้นน้ำเคลื่อนขาว ตรวจจับได้	๒.๐๐	ชุด	๒,๖๑๐.๕๙	๕,๒๒๑.๑๘	๔๕๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๖,๑๒๑.๑๘	
	รุ่น C ๑๔๐๑ พร้อมสายชักโครกสแตนเลส ขนาด ๑๔ นิ้ว								
๕๗	ที่ปัสสาวะเซรามิกชายชนิดแขวนผนังเคลื่อนขาว ตรวจจับได้	๑.๐๐	ชุด	๓,๘๘๘.๐๐	๓,๘๘๘.๐๐	๔๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๔,๓๓๘.๐๐	
	คอตโต้รุ่น C ๓๐๗ พร้อมอุปกรณ์ท่อเข้าทิ้งสแตนเลสแบบ								
	กระปุกและวาล์วคอตแตนเลส								
๕๘	อ่างล้างหน้าเซรามิกชนิดแขวนผนังเคลื่อนขาว ตรวจจับได้	๒.๐๐	ชุด	๒,๔๖๘.๕๔	๔,๙๓๗.๐๘	๔๕๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๕,๘๓๗.๐๘	
	ได้ รุ่น C ๐๐๕ พร้อมสายน้ำดีสแตนเลสถัก ขนาด ๑.๔ นิ้ว								
	สะดืออ่างล้างหน้ากระปุก+ท่อเข้าทิ้งสแตนเลสกระปุก+								
	กอน้ำสแตนเลสชนิดหมุน								
๕๙	สายฉีดชำระสายโครเมี่ยม	๒.๐๐	ชิ้น	๒๙๙.๐๐	๕๙๘.๐๐	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๗๓๘.๐๐	
๖๐	ท่วงใส่กระดาษชำระแบบมีฝาปิดสแตนเลส	๒.๐๐	ชิ้น	๒๙๐.๐๐	๕๘๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	เจาะยึดสกรู
	รวมยอดยกไป							๗๙๗,๔๐๗.๗๕	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							๗๗๗,๔๐๗.๗๕	
	งานสถาปัตยกรรม(สุขภัณฑ์)								
๖๒	ราวนวนแผ่นพลาสติกขาว ขนาด ๖๐ ซม.	๒.๐๐	ชิ้น	๑๒๐.๐๐	๒๔๐.๐๐	๑๓๐.๐๐	๒๖๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	เจาะยึดสกรู
๖๓	กระจากงาสำเร็จรูปชนิดปรับมุม	๒.๐๐	ชิ้น	๒๓๐.๐๐	๔๖๐.๐๐	๗๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	เจาะยึดสกรู
๖๔	ราวจับกับเส้นขนาด ๗๐x๗๐๐ มม. (โถ้วมรูปตัว P)	๒.๐๐	ชุด	๑,๗๙๐.๐๐	๓,๕๘๐.๐๐	๑๐๕.๐๐	๒๑๐.๐๐	๓,๗๙๐.๐๐	แบบ ๓ ขายึด ๓ จุด
๖๕	ราวจับกับเส้นขนาด ๗๐x๔๐๐ มม.(ยึดติดผนังรูปตัว L)	๒.๐๐	ชุด	๑,๔๙๐.๐๐	๒,๙๘๐.๐๐	๑๐๕.๐๐	๒๑๐.๐๐	๓,๑๙๐.๐๐	แบบ ๓ ขายึด ๓ จุด
๖๖	ก๊อกนำล้างพื้นชนิดบอกลาวล์ ขนาด ๓/๔ นิ้ว	๒.๐๐	อัน	๘๘.๐๐	๑๗๖.๐๐	๒๕.๐๐	๕๐.๐๐	๒๔๖.๐๐	
๖๗	ตะแกรงดักผงสแตนเลส ขนาด ๒ นิ้ว (รังผึ้ง)	๒.๐๐	อัน	๑๘.๐๐	๓๖.๐๐	-	-	๓๖.๐๐	
	งานสถาปัตยกรรม(งานทาสี)								
๖๘	ทาสีน้ำพลาสติกภายใน (รองพื้น ๑ เที่ยว สีจริง ๒ เที่ยว)	๑๘๗.๖๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๖,๕๖๖.๐๐	๓๐.๐๐	๕,๖๒๘.๐๐	๑๒,๑๙๔.๐๐	รวมค่านั่งร้าน
๖๙	ทาสีน้ำพลาสติกภายนอก(รองพื้น ๑ เที่ยว สีจริง ๒ เที่ยว)	๑๗๙.๐๐	ตร.ม.	๔๓.๐๐	๗,๖๙๗.๐๐	๓๔.๐๐	๖,๐๘๖.๐๐	๑๓,๗๘๓.๐๐	รวมค่านั่งร้าน
๗๐	ทาสีเท็กติกัสนิม (รองพื้น ๒ เที่ยว)	๓๘๐.๗๒	ตร.ม.	๒๔.๐๐	๙,๑๗๗.๒๘	๓๕.๐๐	๑๓,๓๒๕.๒๐	๒๒,๕๐๒.๔๘	รวมค่านั่งร้าน
	งานประปาและสุขาภิบาล								
๗๑	ท่อ PVC. ปลાયธรรมา ขนาด ๔ นิ้ว ขึ้น ๘.๕ สี่ฟ้า	๘.๐๐	เมตร	๕๗๙.๔๔	๔,๖๓๕.๕๒	๑๖๐.๐๐	๑,๒๘๐.๐๐	๕,๙๑๕.๕๒	ท่อน้ำไทย
๗๒	ท่อ PVC. ปลાયธรรมา ขนาด ๒ นิ้ว ขึ้น ๘.๕ สี่ฟ้า	๑๒.๐๐	เมตร	๑๖๓.๕๕	๑,๙๖๒.๖๐	๔๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	๒,๔๔๒.๖๐	ท่อน้ำไทย
๗๓	ท่อ PVC. ปลાયธรรมา ขนาด ๓/๔ นิ้ว ขึ้น ๘.๕ สี่ฟ้า	๑๓.๐๐	เมตร	๔๘.๖๐	๖๓๑.๘๐	๓๐.๐๐	๓๙๐.๐๐	๑,๐๒๑.๘๐	ท่อน้ำไทย
๗๔	ก๊อกนำสนามชนิดบอกลาวล์ ขนาด ๓/๔ นิ้ว	๓.๐๐	อัน	๑๓๒.๐๐	๓๙๖.๐๐	๑๕๐.๐๐	๔๕๐.๐๐	๘๔๖.๐๐	
๗๕	ค่าอุปกรณ์ประกอบท่อ (คิต ๔๐% ของท่อ)	๑.๐๐	งาน		๖๓๕.๐๔		๖๓๕.๐๔	๖๓๕.๐๔	
	รวมยอดยกไป							๘๖๕,๐๗๐.๑๙	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายสุวิทย์ศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							๘๖๕,๐๗๐.๑๙	
	งานประปาและสุขาภิบาล ๔๐% ของท่อ ค่าแรง ๓๐%							๑,๙๖๗.๕๐	
๗๖	งานชุดหมวแกว่งท่อและถักดิน	๑๕.๗๔	ลบ.ม.	-	-	๑๒๕.๐๐	๑,๙๖๗.๕๐		
๗๗	งานอิฐหัก+ทราย	๕.๑๑	ลบ.ม.	๖๐๐.๐๐	๓,๐๖๖.๐๐	-	-	๓,๐๖๖.๐๐	
๗๘	ถังซีเมนต์สำหรับวางท่อขนาด ศก. ๑.๐๐ เมตร	๑๒.๐๐	วง	๒๓๕.๐๐	๒,๘๒๐.๐๐	-	-	๒,๘๒๐.๐๐	
๗๙	ฝาถังซีเมนต์ ขนาด ศก. ๑.๐๐ เมตร	๓.๐๐	อัน	๓๓๕.๐๐	๑,๐๐๕.๐๐	-	-	๑,๐๐๕.๐๐	
๘๐	ฝาปิดถังซีเมนต์ของหมวแกว่งขนาด ศก. ๖ นิ้ว	๒.๐๐	อัน	๑๙๐.๐๐	๓๘๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๔๘๐.๐๐	
๘๑	งานทรายหยาบรองพื้นหลุม	๐.๓๓	ลบ.ม.	๓๒๗.๑๐	๑๐๗.๙๔	๙๑.๐๐	๓๐.๐๓	๑๓๗.๙๗	เผื่อปูนดำ ๒๕ %
๘๒	คอนกรีตผสมเสร็จ (๒๔๐ Ksc.By cube)	๐.๕๓	ลบ.ม.	๑,๘๙๐.๐๐	๑,๐๐๑.๗๐	๓๙๑.๐๐	๒๐๗.๒๓	๑,๒๐๘.๙๓	
๘๓	เหล็ก WIRE MESH ๔ มม. @ ๐.๒๐ ม. #	๔.๘๔	ตร.ม.	๓๑.๐๐	๑๕๐.๐๔	๕.๐๐	๒๔.๒๐	๑๗๕.๒๔	
๘๔	แบบหล่อคอนกรีต	๐.๙๒	ตร.ม.	๑๑๗.๐๐	๑๐๗.๖๔	๑๓๓.๐๐	๑๒๒.๓๖	๒๓๐.๐๐	
๘๕	ตะปูตอกไม้ขนาดยาว ๓ นิ้ว	๐.๑๘	กก.	๓๕.๐๕	๖.๓๑	-	-	๖.๓๑	
๘๖	ท่อระบายอากาศ PVC. ขนาด ๒ นิ้ว ชั้น ๘.๕ สีฟ้า	๑.๐๐	เมตร	๑๕๗.๐๑	๑๕๗.๐๑	๔๐.๐๐	๔๐.๐๐	๑๙๗.๐๑	ท่อน้ำไทย
๘๗	ประตูหน้าต่างของเหล็กรูปเหล็ก ขนาด ศก. ๓/๔ นิ้ว	๑.๐๐	ตัว	๑๓๕.๐๐	๑๓๕.๐๐	๑๕๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๒๘๕.๐๐	แรงดัน ๑๒๕ ปอนด์
๘๘	ปั้มน้ำอัตโนมัติแรงดันคงที่ (๑๕๐W)	๑.๐๐	ชุด	๔,๘๕๐.๐๐	๔,๘๕๐.๐๐	๑,๔๕๕.๐๐	๑,๔๕๕.๐๐	๖,๓๐๕.๐๐	
๘๙	ถังเก็บน้ำพลาสติกกันแดดกันตะไคร่น้ำ ๑,๐๐๐ ลิตร	๑.๐๐	ชุด	๕,๑๔๐.๐๐	๕,๑๔๐.๐๐	๑,๕๔๒.๐๐	๑,๕๔๒.๐๐	๖,๖๘๒.๐๐	
	รวมยอดยกไป							๘๘๙,๐๓๕.๑๔	

(ลงชื่อ).....ผู้ประสานงานการ
(นายสุทิธาศาสตร์ ตามีอังกูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา งานไฟฟ้า							๘๘๙,๐๓๕.๑๕	
๘๙	ตู้โหลดขึ้นเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย ๕๐ A ๖ ช่อง พร้อมลูก เซอร์กิตเบรกเกอร์ ๑๐ A ๒ ตัว/๒๐ A ๒ ตัว/๓๒ A ๒ ตัว	๑๐๐	ชุด	๑,๙๕๔.๐๐	๑,๙๕๔.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๒,๔๕๔.๐๐	อุปกรณ์ครบชุด
๙๐	สายไฟฟ้า VAF-GRD สายแบบแกนคู่ มีกราวด์ ขนาด ๒ X ๒.๕/๑.๕ sq.mm. สำหรับปลั๊กไฟตึก ๒ ชั้น	๒๕.๐๐	เมตร	๒๖.๑๐	๖๕๒.๕๐	๑๖.๐๐	๔๐๐.๐๐	๑,๐๕๒.๕๐	ไทยยูเนียน
๙๑	สายไฟฟ้า VAF สายแบบแกนคู่ ขนาด ๒ X ๒.๕ sq.mm. แรงดัน ๓๐๐ โวลท์ สำหรับสวิตช์ ตึก ๒ ชั้น	๕๖.๐๐	เมตร	๑๖.๘๓	๙๔๒.๘๘	๑๖.๐๐	๘๙๖.๐๐	๑,๘๓๘.๘๘	ไทยยูเนียน
๙๒	สายไฟฟ้า IEC๐๑ ขนาด ๑ X ๒.๕ sq.mm. สายกลมแกน เดี่ยวแรงดัน ๗๕๐ โวลท์ สำหรับสวิตช์ + ตัวรับดินในท่อร้อยสาย	๔๓๔.๐๐	เมตร	๑๒.๑๐	๕,๒๕๑.๔๐	๗.๐๐	๓,๐๓๘.๐๐	๘,๒๘๙.๔๐	ไทยยูเนียน
๙๓	สายไฟฟ้า IEC๐๑ ขนาด ๑ X ๑.๕ sq.mm. สายกลมแกน เดี่ยวแรงดัน ๗๕๐ โวลท์ สำหรับกราวด์ตัวรับดินในท่อร้อยสาย	๖๐.๐๐	เมตร	๘.๕๖	๕๑๓.๖๐	๕.๐๐	๓๐๐.๐๐	๘๑๓.๖๐	ไทยยูเนียน
๙๔	สายส่งกำลังไฟฟ้า สำหรับสายเมนอาคาร THW-A ๒๕ sq.mm.	๕๐.๐๐	เมตร	๑๕.๐๐	๗๕๐.๐๐	๔.๐๐	๒๐๐.๐๐	๙๕๐.๐๐	
๙๕	ท่อ PVC. สำหรับร้อยสายไฟ (ท่อเหลี่ยม) ๑/๒"	๒๒.๐๐	เมตร	๓๘.๐๐	๘๓๖.๐๐	๒๐.๐๐	๔๔๐.๐๐	๑,๒๗๖.๐๐	
	รวมยอดยกไป							๙๐๕,๗๐๙.๑๓	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตามีองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							๙๐๕,๗๐๙.๑๓	
	งานไฟฟ้า								
๔๖	งานอุปกรณ์ เบ็ดเตล็ด ๒๐%	๑.๐๐	งาน	๑๖๗.๐๐	๑๖๗.๐๐	-	-	๑๖๗.๐๐	หมายเหตุ
๔๗	แบ่งกรวดที่ถมของแดง ๕/๘ นิ้ว x ๘ ฟุต พร้อมอุปกรณ์	๑.๐๐	ชุด	๒๘๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๘๐.๐๐	๘๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	
๔๘	ฝังเข็มกรวดหรือรอตที่ถมของแดง	๑.๐๐	ชุด	๒๘๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๘๐.๐๐	๘๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	
๔๙	หลอดฟลูออเรสเซน ขนาด ๑ x ๓๖ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	๑๓.๐๐	ชุด	๓๖๐.๐๐	๔,๖๘๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๑,๔๙๕.๐๐	๖,๑๗๕.๐๐	
	โคมโรงงานปีกละหัวหนึ่งแสง,บัลลาสต์,สตาร์ทเตอร์								
๑๐๐	หลอดฟลูออเรสเซน ขนาด ๒ x ๓๖ วัตต์ พร้อมโคมโรง	๔.๐๐	ชุด	๔๖๐.๐๐	๑,๘๔๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๒,๔๔๐.๐๐	
	งานปีกลอูมิ้นยมสะท้อนแสง,บัลลาสต์,สตาร์ทเตอร์								
๑๐๑	หลอดฟลูออเรสเซน ขนาด ๒ x ๓๖ วัตต์ พร้อมโคมโรง	๒.๐๐	ชุด	๕๘๐.๐๐	๑,๑๖๐.๐๐	๑๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๑,๔๖๐.๐๐	
	งานปีกลอูมิ้นยมสะท้อนแสง,บัลลาสต์,สตาร์ทเตอร์								
	(พร้อมขาแขวนความยาว ๑.๒๐ เมตร)								
๑๐๒	หลอดฟลูออเรสเซนทรงกลม ขนาด ๓๒ วัตต์ พร้อม	๒.๐๐	ชุด	๔๗๒.๐๐	๙๔๔.๐๐	๑๑๕.๐๐	๒๓๐.๐๐	๑,๑๗๔.๐๐	
	อุปกรณ์สตาร์ทเตอร์,โคมไฟฟ้าตามศาลาปากลมชาว								
	ขนาด ๑๒ นิ้ว								
๑๐๓	สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง +กล่อง+หน้ากาก	๒๑.๐๐	ชุด	๒๖.๐๐	๕๔๖.๐๐	๘๐.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐	๒,๒๒๖.๐๐	
	รวมยอดยกไป							๙๒๐,๐๗๑.๑๓	

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณการ

(นายสุวิทย์ ศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา							๔๒๐,๐๗๑.๑๓	
	งานไฟฟ้า								
๑๐๔	แต่้ารับตู้ สวมขา แบบมีกราวด์ฝั่งผนัง+กล่อง+หน้ากาก	๘.๐๐	จุด	๑๑๕.๐๐	๙๒๐.๐๐	๙๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	๑,๖๔๐.๐๐	
๑๐๕	แต่้ารับเดี่ยว สวมขา มีกราวด์ฝั่งผนัง+กล่อง+หน้ากาก	๔.๐๐	จุด	๙๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๙๐.๐๐	๓๖๐.๐๐	๗๒๐.๐๐	
๑๐๖	แตร็ร้อยสายไปขนาด ๓ ช่อง พร้อมลูกแตร็	๒.๐๐	ชุด	๙๖.๐๐	๑๙๒.๐๐	๒๘.๐๐	๕๖.๐๐	๒๔๘.๐๐	
ลำดับ ที่	สรุปค่าวัสดุและแรงงาน	ราคาวัสดุ (บาท)	รวมค่าแรงงาน (บาท)	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ				
๑	รวมค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน	๖๐๘,๑๒๗.๔๘	๓๑๔,๕๕๑.๖๕	๙๒๒,๖๗๙.๑๓					
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
๑	พัดลมโคมติดผนังขนาด ๑๖ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	๔.๐๐	ชุด	๙๙๗.๐๐	๓,๙๘๘.๐๐	-	-	๓,๙๘๘.๐๐	Hatari

รายการประมาณราคา

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านศาลาตอน หมู่ที่ ๓ ตำบลชุมพู่ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างอาคาร
ศาลาประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ประมาณ ๑๔๔ ตารางเมตร และงานอื่นๆ

(ลงชื่อ).....
(นายสิทธิวิศิษฐ์ ตาเมืองมูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ