

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านพอน ซอย ๓ ซอย ๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๔๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยทำการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๓๙๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๔๙๘.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕๓๓,๕๒๔.๔๘ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายถาวร อินทียศ
 - ๖.๒ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล
 - ๖.๓ นายอดิเรก หล้าสมศรี

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สรุปผลการประมาณราคากลางค่างานก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ

กองช่าง

ราคาน้ำมัน

16.00 - 16.99

บาท/ลิตร

ประเภทงาน งานทาง

โครงการ

ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ภายในชุมชนบ้านพ่อน ซอย 3 และซอย 4 หมู่ที่ 2 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยทำการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้าง 3.50 - 4.00 เมตร

ความยาวประมาณ 390.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกัน ไม่น้อยกว่า 1,498.00 ตารางเมตร

และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ชุมชน

ชุมชนบ้านพ่อน หมู่ที่ 2 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่

กำหนดราคากลางตามแบบ ปร.4

จำนวน

1

แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	391,619.86	1.3624	533,524.48	
สรุป	คิดเป็นค่าก่อสร้างประมาณ คิดเป็นราคากลางทั้งสิ้น			533,524.48 <u>533,524.48</u>	

(ตัวอักษร) (ห้าแสนสามหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบสี่บาทสี่สิบแปดสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่ 1266/2563 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอดิเรก หล้าสมศรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....ประธานฯ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองชลางค์นคร แผนบประมาณราคาากลางงานทาง

ป.ร.4

แผ่นที่ 1/1

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ค้อนกรีต ภายในชุมชนบ้านพ่อน ซอย 3 ซอย 4 หมู่ที่ 2 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

โดยทำการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ค้อนกรีต ขนาดความกว้าง 3.50 - 4.00 เมตร ความยาวประมาณ 390.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,498.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองชลางค์นคร

ชุมชน ชุมชนบ้านพ่อน หมู่ที่ 2 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

กำหนดราคากลางเมื่อ พ.ศ.-63

ราคาน้ำมัน 16.00 - 16.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ต้นทุน(บาท)		Factor F	ราคาประเมิน(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
1	ประเภทงานทาง งานผิวแอสฟัลต์ค้อนกรีต 1.1 งานลาดแอสฟัลต์ทกโคล (TACK COAT) 1.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์ค้อนกรีต หน้า.....ร.....ชม. งานชั้นชั้นจราจร 2.1 THERMOPLASTIC PAINT งานฝ้ายอ๊ปก 3.1 งานฝ้ายอ๊ปก ขนาด 0.69 x 0.69 ม. (เป็นฝ้ายเหล็กแบบฝ้ายตัวใหม่)	ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ม ²	1,498.00 1,498.00 78.00 24.00	11.88 175.57 290.00 3,674.99	17,796.24 263,003.86 22,620.00 88,199.76	1.3624 1.3624 1.3624 1.3624	16.18 239.19 395.09 5,006.80	24,237.64 358,306.62 30,817.02 120,163.20
รวมค่างานต้นทุนงานทาง				391,619.86				533,524.48

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ตามคำสั่งเทศบาลเมืองชลางค์นครที่ 1266/2563 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอดิเรก หล้าสมศรี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสิทธิศตวรรษ ตาเมืองมูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....ประธานฯ

(นายถาวร อินทิยศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง