

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขลางค์นคร

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๑,๐๗๒,๕๐๐.- บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โดยทำการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขลางค์นคร ขนาด ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ขนาดความกว้างประมาณ ๒๙.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๔๓.๐๐ เมตร รวมพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒,๑๕๕.๐๐ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๒๑,๕๒๐,๓๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร.๔

๖.๒ แบบ ปร.๕ (ก)

๖.๓ แบบ ปร.๕ (ข)

๖.๔ แบบ ปร.๖

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายศักดิ์ดา	กันหาเวียง	รองปลัดเทศบาล	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายถาวร	อินทียศ	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓ นายพงศ์รินทร์	เป็งอินตา	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๗.๔ นายสิทธิศาสตร์	ตาเมืองมูล	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๗.๕ นายศุภากร	คันธะรักษา	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๖ นายถิรพัฒน์	เดชะเทพ	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๗ นายวัลลภ	ทิมเมือง	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๘ นายอดิเรก	หล้าสมศรี	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๙ นายสิงหา	ศรีนวลฟูตะ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประเภทงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร้อง หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ขนาดของโครงการ โดยทำการก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขลางค์ นคร 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง ขนาดความกว้างประมาณ 29.00 เมตร ความยาวประมาณ 43.00 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 2,155.00 ตารางเมตร

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เจ้าของแบบ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ราคากลาง ตามแบบ ปร.5 (ก) ,ปร.5 (ข)

ราคากลางเมื่อ เมษายน 2563

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 กลุ่มงานที่ 1 รายการงานก่อสร้าง	20,744,600.00	
2	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	775,700.00	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		21,520,300.00	
คิดเป็นราคากลาง		21,520,300.00	
(ตัวอักษร) (ยี่สิบเอ็ดล้านห้าแสนสองหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายศักดิ์ กัณหะเวียง)

รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลงชื่อ กรรมการ

(นายพงษ์พันธ์ เป้งอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายถิรพัฒน์ เดชะเทพ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวัลลภ ทิมเมือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสิงหา ศรีนวลฟูตะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายศุภากร คันธรักษา)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอดิเรก หล้าสมศรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประเภทงาน งานอาคาร

กลุ่มงาน / งาน ส่วนที่ 1

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร้อง หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ขนาดของโครงการ โดยทำการก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขลางค์ นคร 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง ขนาดความกว้างประมาณ 29.00 เมตร ความยาวประมาณ 43.00 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 2,155.00 ตารางเมตร

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เจ้าของแบบ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ราคากลาง ตามแบบ ปร.4 จำนวน 21 แผ่น

ราคากลางเมื่อ เมษายน 2563

ลำดับ ที่	รายการ	คำนวณต้นทุน (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1 รายการงานก่อสร้าง	16,502,010.39	1.2571	20,744,677.26	
				20,744,677.26	
				20,744,600.00	
(ตัวอักษร) (ยี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายศักดิ์ กันทาเวียง)

รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลงชื่อ กรรมการ

(นายพงศ์รินทร์ เป็อินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายฉัตรพัฒน์ เตชะเทพ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวัลลภ ทิมเมือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายศุภากร คันธรักษา)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ กรรมการ

(นายอดิเรก หล้าสมศรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสิงหา ศรีนวลฟูตะ)




นายช่างโยธาชำนาญงาน

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร


บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขลางค์นคร

ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร่อง หมู่ที่ 12 ตำบลชนมพู่ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หน่วย
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1.1	งานโครงสร้าง								
	1.1.1 งานเจาะสำรวจดิน								
	1.1.2 งานชุดดินฐานรากและถมดิน	207.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	20,493.00	20,493.00	
	1.1.3 งานวัสดุรองกันฐานราก	18.00	ลบ.ม.	280.00	5,040.00	91.00	1,638.00	6,678.00	
	1.1.4 งานคอนกรีตรองกันฐานราก	9.00	ลบ.ม.	1,738.32	15,644.88	398.00	3,582.00	19,226.88	
	1.1.5 งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็มเจาะ ขนาด Ø 0.50 ม. ยาว 9.00 ม. SAFE LOAD 50 TON/PILE	140.00	ต้น	13,000.00	1,820,000.00	-	-	1,820,000.00	
	- งานสกัดหัวเสาเข็ม	140.00	ต้น		-	500.00	70,000.00	70,000.00	
	1.1.6 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	3,353.00	ตร.ม.		-	133.00	445,949.00	445,949.00	
	- ไม้ใช้ทำแบบ (ใช้ 20% ของไม้แบบทั้งหมด)	670.00	ลบ.ฟ.	401.87	269,252.90		-	269,252.90	
	- ไม้คร่าว (ใช้ 15% ของไม้ใช้ทำแบบ)	100.00	ลบ.ฟ.	401.87	40,187.00		-	40,187.00	
	- ไม้ค้ำยัน	185.00	ต้น	35.00	6,475.00		-	6,475.00	
	- ตะปู	838.00	กก.	39.25	32,891.50		-	32,891.50	
	1.1.7 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 RB 6 มม.	2,344	ต้น	19,067.10	44,693.28	4,100.00	9,610.40	54,303.68	
	SR24 RB 9 มม.	10,221	ต้น	17,252.96	176,342.50	4,100.00	41,906.10	218,248.60	
	รวมยอดยกไป				2,410,527.06		541,662.00	2,731,153.28	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ (นายศกดา กันหาเวียง) ลงชื่อ  กรรมการ (นายถาวร อินทียศ) ลงชื่อ  กรรมการ (นายพงศ์สินรินทร์ เบ็งอินตา) ลงชื่อ  กรรมการ (นายสิทธิวิทย์ ตาเมืองมูล)

รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ผู้อำนวยการกองช่าง วิศวกรโยธาชำนาญงาน วิศวกรโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ ลงชื่อ  กรรมการ

(นายถิรพัฒน์ เตชะเทพ) (นายศุภากร คัมภีร์กษา) (นายวิมล ทิมเมือง) (นายดิเรก ทลัสมศรี) (นายสิงหา ศรีบาลฟูติยะ)

นายช่างโยธาอาวุโส นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาชำนาญงาน นายช่างโยธาวิชาชีพสูงงาน

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขลางค์นคร

ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร่อง หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ป.ร.4

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา				2,410,527.06		541,662.00	2,731,153.28	
	- เหล็กเส้นกลมผิวขี้ด SD40 DB 12 มม.	10.696	ตัน	17,521.40	187,408.89	3,300.00	35,296.80	222,705.69	
	SD40 DB 16 มม.	13.493	ตัน	18,397.85	248,242.19	3,300.00	44,526.90	292,769.09	
	SD40 DB 20 มม.	14.371	ตัน	18,611.50	267,465.86	2,900.00	41,675.90	309,141.76	
	SD40 DB 25 มม.	78.525	ตัน	18,025.23	1,415,431.18	2,900.00	227,722.50	1,643,153.68	
	- ลวดผูกเหล็ก	3,512.00	กก.	32.71	114,877.52		-	114,877.52	
	1.1.8 งานคอนกรีต								
	- งานคอนกรีตหยาบ								
	- งานคอนกรีตชนิดผสมเสร็จ fc' 240 ksc.	493.00	ลบ.ม.	1,850.47	912,281.71	485.00	239,105.00	1,151,386.71	
	1.1.9 งานพื้น								
	- งานคอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูปหนา 5 ซม. คอนกรีตผสมเสร็จ fc' 240 ksc.	83.00	ลบ.ม.	1,850.47	153,589.01	485.00	40,255.00	193,844.01	
	- งานเหล็กเสริมคอนกรีตทับหน้าชนิด Wire Mesh ขนาด RB 6 มม. @ 0.20x0.20 ม	1,653.00	ตร.ม.	42.00	69,426.00	5.00	8,265.00	77,691.00	
	- งานพื้นสำเร็จรูปแบบ Hollow Core รับน้ำหนักปลอดภัย 500 กก./ตร.ม.	1,623.00	ตร.ม.	420.00	681,660.00	50.00	81,150.00	762,810.00	
	- งานพื้นสำเร็จรูปแบบ Plank รับน้ำหนักปลอดภัย 200 กก./ตร.ม.	30.00	ตร.ม.	180.00	5,400.00	25.00	750.00	6,150.00	
	1.1.10 งานทรายรตน้ำอัดแน่น	18.00	ลบ.ม.	280.37	5,046.66	99.00	1,782.00	6,828.66	
	รวมยอดยกไป				6,471,356.08		1,262,191.10	7,512,511.40	

ลงชื่อ _____ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ _____ กรรมการ

ลงชื่อ _____ กรรมการ

ลงชื่อ _____ กรรมการ

(นายศักดิ์ดา กันหาเวียง)

(นายถาวร อินทียศ)

(นายพงศ์รินทร์ เป้งอินตา)

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ผู้อำนวยการกองช่าง

วิศวกรโยธาชำนาญการ

วิศวกรโยธำชำนาญงาน

ลงชื่อ _____ กรรมการ

ลงชื่อ _____ กรรมการ

ลงชื่อ _____ กรรมการ

ลงชื่อ _____ กรรมการ

ลงชื่อ _____ กรรมการ

(นายถิรพัฒน์ เตชะเทพ)

(นายศุภากร คັນธวัชชา)

(นายวิมลภ ทิมเมือง)

(นายอติพรก หล้าสมศรี)

(นายสิงหา ศรีนวลฟูโต๊ะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

นายช่างโยธาอาวุโส

นายช่างโยธำชำนาญงาน

นายช่างโยธำชำนาญงาน

นายช่างโยธำชำนาญงาน

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขลางค์นคร

ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร่อง หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ป.ร.4

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา				6,471,356.08		1,262,191.10	7,512,511.40	
	1.1.11 งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	- ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมผืนผ้า หนา 3.2 มม. ขนาด 150x50 มม. (9.52 กก./ม.)	10,620.00	กก.	21.89	232,471.80	10.00	106,200.00	338,671.80	
	- ท่อเหล็กกลางสี่เหลี่ยมผืนผ้า หนา 3.2 มม. ขนาด 100x50 มม. (7.01 กก./ม.)	9,740.00	กก.	21.43	208,728.20	10.00	97,400.00	306,128.20	
	- ทาสีกันสนิมโครงสร้างหลังคาเหล็ก	918.00	ตร.ม.	40.00	36,720.00	35.00	32,130.00	68,850.00	
	งานสถาปัตยกรรม								
1.2	1.2.1 งานผนังหลังคา	1,632.00	ตร.ม.		-	85.00	138,720.00	138,720.00	
	- กระเบื้องใยรา รุ่นคลาลิค ขนาด 13" สีมาร์เบิล เกรย์	9,750.00	แผ่น	81.00	789,750.00		-	789,750.00	
	- กระเบื้องใยรา รุ่นคลาลิค ขนาด 13" สีมาร์เบิล เกรย์ (แผ่นเริ่ม)	596.00	แผ่น	74.00	44,104.00		-	44,104.00	
	- ครอบสันหลังคา	134.00	แผ่น	65.00	8,710.00		-	8,710.00	
	- ครอบสันตะเข้	345.00	แผ่น	65.00	22,425.00		-	22,425.00	
	- ครอบข้าง	68.00	แผ่น	65.00	4,420.00		-	4,420.00	
	- ครอบปิดข้างเชิงชาย	8.00	แผ่น	65.00	520.00		-	520.00	
	- ครอบปิดปลายตะเข้	28.00	แผ่น	65.00	1,820.00		-	1,820.00	
	- ครอบปิดजू	4.00	แผ่น	65.00	260.00		-	260.00	
	- ครอบ 3 ทาง	6.00	แผ่น	70.00	420.00		-	420.00	
	- แป้สำเร็จรูป สำหรับหลังคาใยรา หนา 0.55 มม. ยาว 4 เมตร / ท่อน	826.00	ท่อน	70.00	57,820.00		-	57,820.00	
	รวมยอดยกไป				7,879,525.08		1,636,641.10	9,295,130.40	

ลงชื่อ

(นายศักดิ์ดา กันหาเวียง)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายถาวร อินทิยศ)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายพงศ์รินทร์ เบ่งอินต)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายสิทธิศักดิ์ ตาเมืองมูล)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายถิรพัฒน์ เตชะเทพ)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายศุภกร คัมภักช)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายวิมล ทิมเมือง)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายอดิเรก หล้าสมศรี)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายสิงหา ศรีนวลฟูตะ)

กรรมการ

นายช่างโยธาอาวุโส

นายช่างโยธาอาวุโส

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขลางค์นคร

ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร่อง หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ป.ร.4


ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา								
	- แผ่นสะท้อนความร้อนอลูมิเนียมด้านเดียว	1,332.00	ตร.ม.	51.00	7,879,525.08	20.00	1,636,641.10	9,295,130.40	
	- เชิงชาย 1"X 6" ไม้สำเร็จรูป	523.00	เมตร	49.50	25,888.50	45.00	23,535.00	49,423.50	
	- เชิงชาย 1"X 8" ไม้สำเร็จรูป	523.00	เมตร	66.21	34,627.83	45.00	23,535.00	58,162.83	
	1.2.2 งานฝ้าเพดานและเพดาน			-					
	C1 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบร้อยต่อทาสี โครงคร่าวเหล็ก	87.00	ตร.ม.	140.00	12,180.00	75.00	6,525.00	18,705.00	
	ชุบสังกะสี ๑0.60x0.60 มม. ของไทยผลิตกันชื้นยิปซัม หรือตราช้าง			-					
	C2 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบร้อยต่อทาสี โครงคร่าวเหล็ก	700.00	ตร.ม.	150.00	105,000.00	75.00	52,500.00	157,500.00	
	ชุบสังกะสี ๑0.60x0.60 มม. ของไทยผลิตกันชื้นยิปซัม หรือตราช้าง (ชนิดกันชื้น)			-					
	C4 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ทาสีของไทยผลิตกันชื้นยิปซัม หรือตราช้าง	150.00	ตร.ม.	130.00	19,500.00	52.00	7,800.00	27,300.00	
	หรือเทียบเท่า โครงคร่าวเหล็ก T-BAR เหล็กชุบสังกะสีผิวหน้าเคลือบสี								
	POLYSTER๑0.60x0.60 มม.(ตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต) ชนิดกันชื้น								
	C5 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ทาสีของไทยผลิตกันชื้นยิปซัม หรือตราช้าง	590.00	ตร.ม.	110.00	64,900.00	52.00	30,680.00	95,580.00	
	หรือเทียบเท่า โครงคร่าวเหล็ก T-BAR เหล็กชุบสังกะสีผิวหน้าเคลือบสี								
	POLYSTER๑0.60x0.60 มม.(ตามแบบมาตรฐานผู้ผลิต)ขอบฉาบเรียบตามแบบ								
	C6 ฝ้าอะคูสติค OWA Harmony 15 มม. หรือเทียบเท่า	250.00	ตร.ม.	320.00	80,000.00	52.00	13,000.00	93,000.00	
	โครง T-BAR ๑0.60x0.60 มม. ขอบฉาบเรียบ								
	รวมยอดยกไป				8,209,553.41		1,807,856.10	9,796,373.73	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายศกดา กันหาเวียง)
รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายถาวร อินทิต)
ผู้อำนวยการกองช่าง


ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพงษ์ศรินทร์ เป้งอินตา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพิชิต ทัศิต) (นายสิทธิศาสตร์ ตามเมืองมูล)
วิศวกรโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายถาวร อินทิต)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายศกดา กันหาเวียง)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวิมล ชิมเมือง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายอติพร หักสมศรี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสิงหา ศรีนวลฟูดี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

4 / 21

๒๖๖

ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองขอนแก่น ชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารค วันที่ 12 ตุลาคม 2561

ลงชื่อ _____ กรรมการ

(นายศักดิ์ดา กัมมาเวียง)

รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลงชื่อ _____ กรรมการ

(นายถาวร อัมพพิศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ _____ กรรมการ

(นายพงษ์นรินทร์ เป้งอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ _____ กรรมการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตามเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ	กรรมการ	ลงชื่อ	กรรมการ	ลงชื่อ	กรรมการ	ลงชื่อ	กรรมการ
(นายธีรพัฒน์ เตชะระเทพ)		(นายศุภภากร ศัมภ์รักษา)		(นายวิไลภรณ์ ทิมเมือง)		(นายอดิเรก นวลสำเภา)	
นายช่างโยธาอาวุโส		นายช่างโยธาอาวุโส		นายช่างโยธาชำนาญงาน		นายช่างโยธาชำนาญงาน	

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขลางค์นคร

ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร่อง หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ป.ร.4

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา				9,166,653.41		2,148,227.10	11,093,844.73	
	1.2.5 งานฝ้าวัสดุแผ่นไม้โครงเคร่ารองรับ								
	- P8 ผึงกรุแผ่นยิปซัมบอร์ดหนา 12 มม. 2 ด้านฉาบรอยต่อเรียบทาสี	335.00	ตร.ม.	200.00	67,000.00	130.00	43,550.00	110,550.00	
	โครงสร้างท่อนเหล็กอาบสังกะสี ขนาด 75x35 มม. @0.60 ม.ของ BPB								
	ไทยยิปซัม หรือตราช้าง หรือ AROCONTYPE ส่วนที่เป็นมุมฉากทั้งหมด								
	- P9 ผึงห้องน้ำสำเร็จรูป WILLY ชนิดกันน้ำ	24.00	set.	10,000.00	240,000.00	500.00	12,000.00	252,000.00	
	1.2.6 งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	3,575.00	ตร.ม.	23.00	82,225.00	82.00	293,150.00	375,375.00	
	1.2.7 งานตกแต่งผิวพื้น								
	- F1 พื้นหินขัด เติมน้ำปูนซีเมนต์	1,520.00	ตร.ม.	430.00	653,600.00	153.00	232,560.00	886,160.00	
	- F4 พื้นขัดมันหนา 3 cm	307.00	ตร.ม.	89.00	27,323.00	82.00	25,174.00	52,497.00	
	- F6 พื้นผิวทรายล้าง	7.80	ตร.ม.	370.00	2,886.00	99.00	772.20	3,658.20	
	- F16 พื้นทางลาดทรายล้างขัดร่อง	38.10	ตร.ม.	370.00	14,097.00	158.00	6,019.80	20,116.80	
	1.2.8 งานผิวพื้นปูนด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่าง ๆ ยึดด้วยปูนทราย								
	- F2 พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 60X60 cm.เกรด A	125.00	ตร.ม.	380.00	47,500.00	222.00	27,750.00	75,250.00	
	- F3 พื้นปูกระเบื้องเคลือบแก้วเซรามิกสีต่าง 20X20 cm. สดกลายตามแบบ	137.00	ตร.ม.	750.00	102,750.00	193.00	26,441.00	129,191.00	
	- F7 พื้นปูกระเบื้องเซรามิกสีต่าง 20X20 cm. สดทลายล้าง	20.00	ตร.ม.	680.00	13,600.00	201.00	4,020.00	17,620.00	
	รวมยอดยกไป				10,417,634.41		2,819,664.10	13,016,262.73	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายศักดิ์ดา กันหาเวียง)
รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

(นายถาวร อินทียศ)
ผู้อำนวยการช่าง

(นายสิทธิศักดิ์ ตาเมืองมูล)
วิศวกรโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายถิรพัฒน์ เศษเทพ)
นายช่างโยธาอาวุโส

(นายศุภการ คัมภักษา)
นายช่างโยธาอาวุโส

(นายวิมล ทิมเมือง)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายอดิเรก ห่อสมศรี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายสิงหา ศรีนอลพุตะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขลางค์นคร

ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร่อง หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ป.ร.4

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา				10,417,634.41		2,819,664.10	13,016,262.73	
	1.2.9 งานประตูหน้าต่าง ซ่อมแซมและซ่อมระบายนาค								
	- AD1	5.00	ชุด	13,000.00	65,000.00		-	65,000.00	
	- AD2	2.00	ชุด	25,000.00	50,000.00		-	50,000.00	
	- AD3	4.00	ชุด	6,900.00	27,600.00		-	27,600.00	
	- AD4	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00		-	4,000.00	
	- D1	4.00	ชุด	5,200.00	20,800.00		-	20,800.00	
	- D2	19.00	ชุด	3,000.00	57,000.00		-	57,000.00	
	- D3	5.00	ชุด	2,500.00	12,500.00		-	12,500.00	
	- D4	9.00	ชุด	4,060.00	36,540.00		-	36,540.00	
	- ประตูบานม้วนเหล็ก	3.00	ชุด	20,000.00	60,000.00		-	60,000.00	
	- ผนังเลื่อนกันห้องประชุม	1.00	ชุด	45,000.00	45,000.00		-	45,000.00	
	- AW1	1.00	ชุด	13,450.00	13,450.00		-	13,450.00	
	- AW2	11.00	ชุด	7,500.00	82,500.00		-	82,500.00	
	- AW3	38.00	ชุด	1,520.00	57,760.00		-	57,760.00	
	- AW4	4.00	ชุด	1,200.00	4,800.00		-	4,800.00	
	- AW5	4.00	ชุด	1,010.00	4,040.00		-	4,040.00	
	- AW6	2.00	ชุด	10,500.00	21,000.00		-	21,000.00	
	รวมยอดยกไป				10,979,624.41		2,819,664.10	13,578,252.73	

ลงชื่อ (นายศีกดา กันหาเวียง) ประธานกรรมการ

ลงชื่อ (นายถาวร อิมพิยค) กรรมการ

ลงชื่อ (นายพงศ์รินทร์ เบ็งอินตา) กรรมการ

ลงชื่อ (นายสิทธิศาสตร์ ตามองมูล) กรรมการ

รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ผู้อำนวยการกองช่าง

วิศวกรโยธาชำนาญงาน

วิศวกรโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายถิรพัฒน์ เตชะเทพ)

(นายศุภากร คัมภีร์ภาษา)

(นายวิมลภ ทิมเมือง)

(นายอดิกรก หล้าสมศรี)

(นายอึ้งหา ศรีนวลฟู๊ะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

นายช่างโยธาอาวุโส

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขลางค์นคร

ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร้อง หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ป.ร.4

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา				10,979,624.41		2,819,664.10	13,578,252.73	
	- AW7	2.00	ชุด	520.00	1,040.00		-	1,040.00	
	- AW8	1.00	ชุด	1,800.00	1,800.00		-	1,800.00	
	- AW9	4.00	ชุด	1,700.00	6,800.00		-	6,800.00	
	- AW10	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00		-	4,500.00	
	1.2.10 งานบันได								
	ST - 1								
	- บันไดลูกตั้ง - ลูกนอน หินขัด	160.00	เมตร	185.00	29,600.00	179.00	28,640.00	58,240.00	
	- จมูกบันได PVC.	160.00	เมตร	45.00	7,200.00	40.00	6,400.00	13,600.00	
	- รวบบันได ก่ออิฐฉาบปูน ราวจับไม้เนื้อแข็ง 2"x4"	15.20	เมตร	200.00	3,040.00	78.00	1,185.60	4,225.60	
	ST - 2								
	- บันไดลูกตั้ง - ลูกนอน หินขัด	20.00	เมตร	185.00	3,700.00	179.00	3,580.00	7,280.00	
	- จมูกบันได PVC.	20.00	เมตร	45.00	900.00	40.00	800.00	1,700.00	
	ST - 3								
	- บันไดลูกตั้ง - ลูกนอน หินขัด	12.60	เมตร	185.00	2,331.00	179.00	2,255.40	4,586.40	
	- จมูกบันได PVC.	12.60	เมตร	45.00	567.00	40.00	504.00	1,071.00	
	- รวบบันได ก่ออิฐฉาบปูน	1.35	เมตร	140.00	189.00	78.00	105.30	294.30	
	รวมยอดยกไป				11,041,291.41		2,863,134.40	13,683,390.03	

ลงชื่อ (นายศักดิ์ดา กันหาเวียง) ประธานกรรมการ

ลงชื่อ (นายถาวร อินทียศ) กรรมการ

รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ (นายพงษ์พันธ์ พรหมอินตา) กรรมการ

ลงชื่อ (นายสิทธิวิเศษ ตาเมืองมูล) กรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ (นายถิรพัฒน์ เตชะเทพ) กรรมการ

ลงชื่อ (นายศุภากร คั่นรักษา) กรรมการ

ลงชื่อ (นายวิมล ทิมเมือง) กรรมการ

ลงชื่อ (นายอดิเรก หล้าสมศรี) กรรมการ

ลงชื่อ (นายสิงหา ศรีนวลฟูติยะ) กรรมการ

นายช่างโยธาอาวุโส

นายช่างโยธาอาวุโส

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายช่างโยธาอาวุโส

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขลางค์นคร

ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร่อง หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ป.ร.4

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา			11,041,291.41		2,863,134.40	13,683,390.03		
	ST - 4								
	- บันไดลูกตั้ง - ถูบนอน หินขัด	12.00	เมตร	185.00	2,220.00	179.00	2,148.00	4,368.00	
	- กระจกบันได PVC.	12.00	เมตร	45.00	540.00	40.00	480.00	1,020.00	
	1.2.11 งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถสุขภัณฑ์ C1441 พร้อมฝั้ววาล์ว CT457XNS พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	23.00	ชุด	4,500.00	103,500.00	450.00	10,350.00	113,850.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดวางบนเคาน์เตอร์ C001017	19.00	ชุด	2,500.00	47,500.00	450.00	8,550.00	56,050.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง C01547	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	450.00	450.00	2,450.00	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้า CT1164AE (HM)	20.00	ชุด	1,290.00	25,800.00	150.00	3,000.00	28,800.00	
	- หอน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า CT680 (HM)	20.00	ชุด	750.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	- ชุดสายน้ำดีอ่างล้างหน้า Z404 (HM)	20.00	ชุด	210.00	4,200.00	-	-	4,200.00	
	- สะตืออ่างล้างหน้า CT673 (HM)	20.00	ชุด	340.00	6,800.00	-	-	6,800.00	
	- โป๊ปสลาวะชวย C313 พร้อมฝั้ววาล์ว CT474N(P)(HM) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	7.00	ชุด	5,700.00	39,900.00	450.00	3,150.00	43,050.00	
	- สายชำระ CT992K#CR (HM)	23.00	ชุด	830.00	19,090.00	35.00	805.00	19,895.00	
	- ราวจูงตัวแบบตรง CT750L120#SA (HM)	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00	70.00	70.00	2,070.00	
	- ราวจูงตัวแบบตัววี CT752#SA (HM)	1.00	ชุด	1,830.00	1,830.00	70.00	70.00	1,900.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น CT697Z1P (HM)	17.00	ชุด	330.00	5,610.00	75.00	1,275.00	6,885.00	
	- สติ๊กเกอร์ CT179 (HM)	41.00	ชุด	260.00	10,660.00	35.00	1,435.00	12,095.00	
	รวมยอดยกไป			11,327,941.41		2,894,917.40	14,001,823.03		

ลงชื่อ (นายศุภิตา กันหาเวียง) ประธานกรรมการ

ลงชื่อ (นายถาวร อินทียศ) กรรมการ

ลงชื่อ (นายพงษ์พันธ์ เบ็งอินตา) กรรมการ

ลงชื่อ (นายสิทธิศาสตร์ ตามเมืองมูล) กรรมการ

รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ผู้อำนวยการกองช่าง

วิศวกรโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ (นายถิรพัฒน์ เตชะเทพ) กรรมการ

ลงชื่อ (นายศุภภากร ศันธิรักษา) กรรมการ

ลงชื่อ (นายวิมลภ ทิมเมือง) กรรมการ

ลงชื่อ (นายอติกร หัตถ์สมศรี) กรรมการ

ลงชื่อ (นายสิงหา ศรีนวลพิริยะ) กรรมการ

นายช่างโยธาอาวุโส

นายช่างโยธาอาวุโส

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายช่างโยธาวิชาชีพสูงงาน

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขลางค์นคร

ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร่อง หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอมือง จังหวัดลำปาง

ปร.4

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา			11,327,941.41			2,894,917.40	14,001,823.03	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ C815	23.00	ชุด	420.00	9,660.00	70.00	1,610.00	11,270.00	
	- กระจก 1 1/2 นิ้ว	10.00	ชุด	800.00	8,000.00	70.00	700.00	8,700.00	
	- เคาน์เตอร์หินขัดสีดำ	19.00	ม.	350.00	6,650.00	153.00	2,907.00	9,557.00	
	1.2.12 งานทาสี								
	- ทาสี Acrylic กึ่งเงา Super Shild หรือเทียบเท่า	3,575.00	ตร.ม.	45.00	160,875.00	34.00	121,550.00	282,425.00	
	- สีทาฝ้าเพดานชนิดต้าน Super Shild หรือเทียบเท่า	806.00	ตร.ม.	45.00	36,270.00	34.00	27,404.00	63,674.00	
	1.2.13 งานบัตเดลิท								
	- แฉงระแนงบังแดด ไม่เทียม โครงเหล็ก (ตามแบบขยาย)	75.60	ตร.ม.	400.00	30,240.00	92.00	6,955.20	37,195.20	
	- แผงไม้เทียมโครงเหล็กบังแดด (ตามแบบขยาย)	19.20	ตร.ม.	400.00	7,680.00	92.00	1,766.40	9,446.40	
	- บอร์ดขาน้อย กรูฝ้ากำมะหยี่ พร้อมกระจก	4.00	ชุด	8,500.00	34,000.00	-	-	34,000.00	
	- ราวจับสแตนเลสทางลาด	22.00	ม.	500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
	- ม้านั่งหินขัด	63.40	ม.	350.00	22,190.00	153.00	9,700.20	31,890.20	
	- ผึงกรูไม้อัด 60 x 60 cm. โครงคร่าวไม้เนื้อแข็ง ทาสี	36.00	ตร.ม.	750.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
	- ก่อเก็บชอนบานเลื่อนกันห้องประชุม	2.00	ชุด	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
	- เคาน์เตอร์เตรียมอาหาร คลล.หินขัดสีดำ พร้อมอ่างล้างจานและอุปกรณ์	2.00	ชุด	17,000.00	34,000.00	-	-	34,000.00	
	- ผึงกรูไม้ตกแต่ง พร้อมทาสี	13.00	ตร.ม.	750.00	9,750.00	-	-	9,750.00	
	- ตู้เก็บของพร้อมบานเปิดคู่	2.00	ชุด	7,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
	รวมยอดยกไป				11,760,256.41		3,067,510.20	14,606,730.83	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  กรรมการ

ลงชื่อ  กรรมการ

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายศักดิ์ดา กัมมาเวียง)

(นายถาวร อินทรีย์)

(นายพงศ์ณรินทร์ เบ่งอินตา)


(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ผู้อำนวยการกองช่าง


วิศวกรโยธาชำนาญการ

วิศวกรโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

ลงชื่อ  กรรมการ

ลงชื่อ  กรรมการ

ลงชื่อ  กรรมการ

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายถิรพัฒน์ เตชะเทพ)

(นายศุภการ คัมภักษา)

(นายวิมล ทิมเมือง)

(นายอดิเรก หล้าสมศรี)

(นายสิงหา ศรีนวลฟูตระกูล)

นายช่างโยธาอาวุโส

นายช่างโยธาอาวุโส

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายช่างโยธาอาวุโส

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

บัญชีราคากลางก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขลางค์นคร

ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร่อง หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ป.ร.4

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา			11,760,256.41		3,067,510.20		14,606,730.83	
	- แผงกันสาดโครงเหล็ก กรุไม้ฉลุลำ	105.00	ม.	250.00	26,250.00	92.00	9,660.00	35,910.00	
	- ค้ำยัน	38.00	ชุด	1,200.00	45,600.00	-	-	45,600.00	
	- หน้บ้านไม้เทียม	4.00	ชุด	5,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
1.3	งานระบบสุขาภิบาล ตับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย								
	1.3.1 งานท่อโสโครก								
	ท่อ POLYVINYL CHLORIDE PIPE CLASS 8.5								
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6"	6.00	M	340.00	2,040.00	156.75	940.50	2,980.50	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4"	100.00	M	162.00	16,200.00	104.50	10,450.00	26,650.00	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-1/2"	15.00	M	50.00	750.00	76.00	1,140.00	1,890.00	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-1/2"	159.00	M	40.00	6,360.00	52.25	8,307.75	14,667.75	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-1/2"	88.00	M	30.00	2,640.00	38.95	3,427.60	6,067.60	
	อุปกรณ์ข้อต่อท่อ	1.00	LOT	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
	อุปกรณ์แนวขนยี่ตรองรับและปลอกท่อ	1.00	LOT	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	FLOOR CLEAN OUT								
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6"	1.00	EA	1,010.00	1,010.00	209.00	209.00	1,219.00	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4"	6.00	EA	930.00	5,580.00	209.00	1,254.00	6,834.00	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2"	6.00	EA	810.00	4,860.00	142.50	855.00	5,715.00	
	รวมยอดยกไป				11,900,546.41		3,103,754.05	14,783,264.68	

ลงชื่อ (นายศักดิ์ดา กันหาเวียง)

ลงชื่อ (นายถาวร อินทียศ)

ลงชื่อ (นายพงษ์พันธ์ เบ็ญอินตา)

ลงชื่อ (นายสิทธิวิศวรร ตาเมืองมูล)

รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ผู้อำนวยการกองช่าง

วิศวกรโยธาชำนาญงาน

วิศวกรโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายถิรพัฒน์ เศรษฐเทพ)

(นายศุภากร คันทริกา)

(นายวิมล ทิมเมือง)

(นายอดิเรก ห่อสมศรี)

(นายสิงหา ศรีนวลฟู)

นายช่างโยธาอาวุโส

นายช่างโยธาอาวุโส

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

11 / 21

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขลางค์นคร

ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร่อง หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ป.ร.4

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา				11,900,546.41		3,103,754.05	14,783,264.68	
	FLEXIBLE DRAIN								
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4"	3.00	EA	350.00	1,050.00	190.00	570.00	1,620.00	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-1/2"	1.00	EA	300.00	300.00	142.50	142.50	442.50	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2"	2.00	EA	240.00	480.00	142.50	285.00	765.00	
	FLOOR DRAIN พร้อม P-TRAP								
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2"	15.00	EA	810.00	12,150.00	190.00	2,850.00	15,000.00	
	VENT CAP								
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3"	1.00	EA	550.00	550.00	142.50	142.50	692.50	
	1.3.2 งานท่อน้ำฝนและระบบระบายน้ำ								
	ท่อ POLYVINYL CHLORIDE PIPE CLASS 8.5								
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3"	160.00	M	80.19	12,830.40	76.00	12,160.00	24,990.40	
	อุปกรณ์ข้อต่อท่อ	1.00	LOT	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	อุปกรณ์ขวน, ยึดรองรับและปลอกท่อ	1.00	LOT	1,550.00	1,550.00	-	-	1,550.00	
	ROOF DRAIN (RSD)								
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3"	20.00	EA	900.00	18,000.00	332.50	6,650.00	24,650.00	
	รางระบายน้ำฝน								
	- ขนาดความกว้าง x ลึก 0.30 x 0.25 m.	90.00	M	300.00	27,000.00	142.50	12,825.00	39,825.00	
	รวมยอดยกไป				11,977,456.81		3,139,379.05	14,895,800.08	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายศุภกิตา กันหาเวียง)
รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายถาวร อินทียศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพงศ์รินทร์ เป้งอินตา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสิทธิวิศุทธิ์ ตาเมืองมูล)
วิศวกรโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายถิรพัฒน์ เตชะเทพ)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายศุภากร คັນรักษา)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายอติเรก ห่อล้อมศรี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสิงหา ศรีนวลฟูโต๊ะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขลางค์นคร

ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร่อง หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา				12,017,912.81		3,152,524.20	14,949,401.23	
	วาล์วควบคุมการไหลของน้ำ แรงดัน 125 ปอนด์								
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-1/2" (BUTTERFLY VALVE)	2.00	EA	1,820.00	3,640.00	418.00	836.00	4,476.00	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2"	1.00	EA	1,110.00	1,110.00	156.75	156.75	1,266.75	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-1/2"	2.00	EA	1,010.00	2,020.00	142.50	285.00	2,305.00	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1"	6.00	EA	320.00	1,920.00	118.75	712.50	2,632.50	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3/4"	1.00	EA	240.00	240.00	104.50	104.50	344.50	
	FLOAT VALVE								
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1"	1.00	EA	1,210.00	1,210.00	237.50	237.50	1,447.50	
	HOSS BIBB								
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2"	12.00	EA	130.00	1,560.00	52.25	627.00	2,187.00	
	STRAINER								
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-1/2"	2.00	EA	1,980.00	3,960.00	418.00	836.00	4,796.00	
	STOP VALVE								
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2"	60.00	EA	180.00	10,800.00	52.25	3,135.00	13,935.00	
	PRESSURE GUAGE (ขนาด 4นิ้ว)								
	- 0-30	2.00	EA	520.00	1,040.00	52.25	104.50	1,144.50	
	- 0-200	1.00	EA	520.00	520.00	52.25	52.25	572.25	
	รวมยอดยกไป				12,045,932.81		3,159,611.20	14,984,508.23	

ลงชื่อ
(นายศกิตดา กันหาเวียง)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ
(นายถาวร อินทียศ)

กรรมการ

ลงชื่อ
(นายพงศ์รินทร์ เบ็งอินตา)

กรรมการ

ลงชื่อ
(นายสิทธิศาสตร์ ตามเมืองมูล)

กรรมการ

รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ผู้อำนวยการกองช่าง

วิศวกรโยธาชำนาญการ

วิศวกรโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ
(นายถิรพัฒน์ เทชะเท)

กรรมการ

ลงชื่อ
(นายศุภากร คัมภีร์กษา)

กรรมการ

ลงชื่อ
(นายवलลภ ทิมเมือง)

กรรมการ

ลงชื่อ
(นายอดิเรก หล้าสมศรี)

กรรมการ

ลงชื่อ
(นายสิงหา ศรีนวลพุฒิยะ)

กรรมการ

นายช่างโยธาอาวุโส

นายช่างโยธาอาวุโส

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขลางค์นคร

ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร่อง หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ป.ร.4

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา			12,045,932.81		3,159,611.20		14,984,508.23	
	CHECK VALVE								
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2"	1.00	EA	1,870.00	1,870.00	418.00	418.00	2,288.00	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1"	1.00	EA	440.00	440.00	95.00	95.00	535.00	
	FOOT VALVE								
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-1/2"	2.00	EA	6,680.00	13,360.00	418.00	836.00	14,196.00	
	AUTOMATIC AIR VENT								
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/2"	1.00	EA	720.00	720.00	142.50	142.50	862.50	
	มาตรวัดน้ำ ชนิดใบพัด ระบบแม่เหล็ก-สองชั้น หนึ่งงาน								
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1"	1.00	EA	460.00	460.00	142.50	142.50	602.50	
	FLEXIBLE CONNECTION								
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2-1/2"	2.00	EA	1,010.00	2,020.00	418.00	836.00	2,856.00	
	- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2"	1.00	EA	607.00	607.00	190.00	190.00	797.00	
	รวมยอดยกไป				12,065,409.81		3,162,271.20	15,006,645.23	

ลงชื่อ

(นายศักดิ์ดา กันทาเวียง)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายถาวร อินทิยศ)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายพงศ์ณรินทร์ เป็งอินตา)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายสิทธิวิทย์ สดาร์ ตาเมืองมูล)

กรรมการ

รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ผู้อำนวยการกองช่าง

วิศวกรโยธาชำนาญงาน

วิศวกรโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายถิรพัฒน์ เกษะเทพ)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายศุภากร คັນรักษา)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายวิมล หิมเมือง)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายอดิเรก หล้าสมศรี)

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายสิงหา ศรีมูลฟูตะ)

กรรมการ

นายช่างโยธาอาวุโส

นายช่างโยธาอาวุโส

นายช่างโยธานำงาน

นายช่างโยธานำงาน

นายช่างโยธานำงาน

15/2

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขลางค์นคร

ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร่อง หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ป.ร.4

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา				12,065,409.81		3,162,271.20	15,006,645.23	
1.4	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
	1.4.1 MAIN FEEDER								
	- IEC60502-1 (CV) # 300 SQ.MM.	317.00	เมตร	640.00	202,880.00	95.00	30,115.00	232,995.00	
	- HDPE 125 MM.	29.00	เมตร	218.70	6,342.30	32.30	936.70	7,279.00	
	- MAN HOLD	1.00	ชุด	9,200.00	9,200.00	950.00	950.00	10,150.00	
	- ACCESSORIES & SUPPORT	1.00	รายการ	2,200.00	2,200.00	-	-	2,200.00	
	1.4.2 MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB)								
	- MCCB 1000 A	1.00	ชุด	45,000.00	45,000.00	475.00	475.00	45,475.00	
	- MCCB 500 A	1.00	ชุด	13,700.00	13,700.00	285.00	285.00	13,985.00	
	- MCCB 200 A	4.00	ชุด	9,700.00	38,800.00	285.00	1,140.00	39,940.00	
	- MCCB 160 A	2.00	ชุด	4,000.00	8,000.00	285.00	570.00	8,570.00	
	- MCCB 80 A	1.00	ชุด	2,148.75	2,148.75	285.00	285.00	2,433.75	
	- MCCB 50 A	2.00	ชุด	1,995.75	3,991.50	285.00	570.00	4,561.50	
	- SURGE ARRESTER	1.00	ชุด	14,175.00	14,175.00	1,235.00	1,235.00	15,410.00	
	- COPPER BUS BAR	1.00	รายการ	11,200.00	11,200.00	5,035.00	5,035.00	16,235.00	
	- BUS BAR SUPPORT	1.00	รายการ	6,800.00	6,800.00	4,560.00	4,560.00	11,360.00	
	- METERING AND WIRING	1.00	รายการ	6,800.00	6,800.00	-	-	6,800.00	
	- CUBICLE	1.00	รายการ	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	รวมยอดยกไป				12,486,647.36		3,208,427.90	15,474,039.48	

ลงชื่อ

(นายศักดิ์ดา กันหาเวียง)

รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลงชื่อ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นายพวงศรินทร์ทร์ เป้งอินตา)

วิศวกรโยธาชำนานุกร

ลงชื่อ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนานุกร

ลงชื่อ

(นายธีรพัฒน์ เศษะเทพ)

นายช่างโยธาวาสุ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายศุภากร คัมภีร์กษา)

นายช่างโยธาวาสุ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายวิมลภัก ทิมเมือง)

นายช่างโยธาชำนานุกร

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายอดิสรก หล้าสมศรี)

นายช่างโยธาชำนานุกร

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายสิทธิหา ศรีนวลพุด๊ะ)

นายช่างโยธาชำนานุกร

กรรมการ

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขลางค์นคร

ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร่อง หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ปร.4

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา				12,486,647.36		3,218,427.90	15,474,039.48	
	- CAP BANK	1.00	รายการ	52,000.00	52,000.00	-	-	52,000.00	
	- GROUNDING	1.00	รายการ	4,000.00	4,000.00	1,425.00	1,425.00	5,425.00	
	- ACCESSORIES & SUPPORT	1.00	รายการ	5,600.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
	1.4.3 PANEL BOARD								
	- DBAC	1.00	ชุด	23,300.00	23,300.00	950.00	950.00	24,250.00	
	- Load Center 80 AF 30 CCK (LCB11)	1.00	ชุด	9,000.00	9,000.00	475.00	475.00	9,475.00	
	- Load Center 50 AF 36 CCK (LCB21)	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	475.00	475.00	8,475.00	
	- Load Center 50 AF 36 CCK (LCB31)	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	475.00	475.00	8,475.00	
	- Load Center 100 AF 36 CCK (LCAC11)	1.00	ชุด	10,854.00	10,854.00	475.00	475.00	11,329.00	
	- Load Center 80 AF 30 CCK (LC-AC21)	1.00	ชุด	9,963.00	9,963.00	475.00	475.00	10,438.00	
	- Load Center 80 AF 24 CCK (LC-AC31)	1.00	ชุด	9,558.00	9,558.00	475.00	475.00	10,033.00	
	- Isolator Switch IP56(Weather-Proof) 16 A 1P	3.00	ตัว	600.00	1,800.00	142.50	427.50	2,227.50	
	- Isolator Switch IP56(Weather-Proof) 20 A 1P	16.00	ตัว	600.00	9,600.00	142.50	2,280.00	11,880.00	
	- Isolator Switch IP56(Weather-Proof) 30 A 1P	4.00	ตัว	600.00	2,400.00	142.50	570.00	2,970.00	
	- Isolator Switch IP56(Weather-Proof) 20 A 3P	10.00	ตัว	810.00	8,100.00	142.50	1,425.00	9,525.00	
	- ACCESSORIES	1.00	รายการ	1,620.00	1,620.00	-	-	1,620.00	
	รวมยอดยกไป				12,650,442.36		3,218,355.40	15,647,761.98	

ลงชื่อ _____ ประสานกรรมการ

(นายศักดิ์ดา กันหาเวียง)

รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลงชื่อ _____ กรรมการ

(นายถาวร อินทิยศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ _____ กรรมการ

(นายพงษ์นรินทร์ เป็งอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ _____ กรรมการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ _____ กรรมการ

(นายถิรพัฒน์ เดชะเทพ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ _____ กรรมการ

(นายศุภากร ศันธรักษา)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ _____ กรรมการ

(นายवलลภ ทิมเมือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ _____ กรรมการ

(นายอติรภ หล้าสมศรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ _____ กรรมการ

(นายสิงหา ศรีนวลฟูดีะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขลางค์นคร

ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร้อง หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ป.ร.4

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา				12,650,442.36		3,218,355.40	15,647,761.98	
	1.4.4 LIGHTING FIXTURE								
	- TYPE FL1-118	5.00	ชุด	260.00	1,300.00	109.25	546.25	1,846.25	
	- TYPE FL2-218	25.00	ชุด	980.00	24,500.00	142.50	3,562.50	28,062.50	
	- TYPE FL3-218	133.00	ชุด	1,000.00	133,000.00	142.50	18,952.50	151,952.50	
	- TYPE FL4-109	1.00	ชุด	1,000.00	1,000.00	128.25	128.25	1,128.25	
	- TYPE DL1-109	149.00	ชุด	270.00	40,230.00	109.25	16,278.25	56,508.25	
	- TYPE DL2-112	44.00	ชุด	300.00	13,200.00	109.25	4,807.00	18,007.00	
	- TYPE DL3-112	3.00	ชุด	1,200.00	3,600.00	285.00	855.00	4,455.00	
	- TYPE EMER-101	34.00	ชุด	1,400.00	47,600.00	109.25	3,714.50	51,314.50	
	- TYPE EXIT-101	9.00	ชุด	1,200.00	10,800.00	109.25	983.25	11,783.25	
	- ACCESSORIES & SUPPORT	1.00	รายการ	2,437.02	2,437.02	950.00	950.00	3,387.02	
	1.4.5 CABLE AND WIRE								
	- IEC01 # 95 SQ.MM.	94.00	เมตร	230.00	21,620.00	52.25	4,911.50	26,531.50	
	- IEC01 # 35 SQ.MM.	34.00	เมตร	90.00	3,060.00	28.50	969.00	4,029.00	
	- IEC01 # 25 SQ.MM.	124.00	เมตร	68.00	8,432.00	23.75	2,945.00	11,377.00	
	- IEC01 # 16 SQ.MM.	124.00	เมตร	43.00	5,332.00	19.00	2,356.00	7,688.00	
	รวมยอดยกไป				12,966,553.38		3,280,314.40	16,025,832.00	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายศักดิ์ดา กันหาเวียง)

รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายพงษ์นรินทร์ เป็งอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ


(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายถิรพัฒน์ เศษเทพ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ


(นายศุภากร คำนธ์รักษา)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายวัลลภ หิมเมือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายอดิเรก หล้าสมศรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายสิทธิหา ศรีนวลฟูสี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขลางค์นคร

ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร่อง หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ปร.4

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา				12,966,553.38		3,280,314.40	16,025,832.00	
	- IEC01 # 4 SQ.MM.	1,500.00	เมตร	8.00	12,000.00	9.50	14,250.00	26,250.00	
	- IEC01 # 2.5 SQ.MM.	2,000.00	เมตร	5.00	10,000.00	6.65	13,300.00	23,300.00	
	- ACCESSORIES	1.00	รายการ	4,860.00	4,860.00	1,425.00	1,425.00	6,285.00	
	1.4.6 CONDUIT								
	- IMC. DIA. 3 1/2"	28.00	เมตร	390.00	10,920.00	71.25	1,995.00	12,915.00	
	- IMC. DIA. 2"	13.00	เมตร	170.00	2,210.00	45.60	592.80	2,802.80	
	- IMC. DIA. 1 1/2"	13.00	เมตร	120.00	1,560.00	39.90	518.70	2,078.70	
	- IMC. DIA. 1 1/4"	78.00	เมตร	100.00	7,800.00	36.10	2,815.80	10,615.80	
	- EMT. DIA. 3/4"	612.00	เมตร	30.00	18,360.00	22.80	13,953.60	32,313.60	
	- EMT. DIA. 1/2"	1,881.00	เมตร	20.00	37,620.00	20.90	39,312.90	76,932.90	
	- ACCESSORIES & SUPPORT	1.00	รายการ	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	
	1.4.7 SWITCH, RECEPTACLE AND OTHER EQUIPMENT								
	- 15 POLE SWITCH WITH COVER	30.00	ตัว	40.00	1,200.00	76.00	2,280.00	3,480.00	
	- 25 POLE SWITCH WITH COVER	28.00	ตัว	60.00	1,680.00	85.50	2,394.00	4,074.00	
	- 35 POLE SWITCH WITH COVER	3.00	ตัว	70.00	210.00	95.00	285.00	495.00	
	- SWITCH WITH SIGNAL LIGHT WITH COVER FOR Exhaust fan	41.00	ชุด	190.00	7,790.00	133.95	5,491.95	13,281.95	
	- THREE-WAY SWITCH WITH COVER	9.00	ตัว	70.00	630.00	133.00	1,197.00	1,827.00	
	รวมยอดยกไป				13,088,893.38		3,380,126.15	16,247,983.75	

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายศักดิ์ดา กันหาเวียง)

(นายถาวร อินทียศ)

(นายพงษ์พันธ์ เบ็ญอินตา)

(นายสิทธิวิทย์ ตาเมืองมูล)

รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ผู้อำนวยการกองช่าง

วิศวกรโยธาชำนาญงาน

วิศวกรโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายถิรพัฒน์ เตชะเทพ)

(นายศุภกร ศันธีรักษา)

(นายวิมล ทิมเมือง)

(นายอดิเรก หล้าสมศรี)

(นายสิทธิ ศรีนวลฟู)

นายช่างโยธาอาวุโส

นายช่างโยธาอาวุโส

นายช่างโยธานำงาน

นายช่างโยธานำงาน

นายช่างโยธานำงาน

19/24

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขลางค์นคร

ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร่อง หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ป.ร.4

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา				13,088,893.38		3,380,126.15	16,247,983.75	
	- DUPLEX RECEPTACLE WITH COVER	118.00	ตัว	120.00	14,160.00	85.50	10,089.00	24,249.00	
	- SIMPLEX RECEPTACLE WITH COVER	43.00	ตัว	90.00	3,870.00	109.25	4,697.75	8,567.75	
	- ACCESSORIES	1.00	รายการ	2,430.00	2,430.00	-	-	2,430.00	
	1.4.8 LIGHTNING SYSTEM								
	- 50 SQ.MM. BARE COPPER WIRE	83.00	เมตร	140.00	11,620.00	42.75	3,548.25	15,168.25	
	- PVC DIA. 1"	25.00	เมตร	17.00	425.00	17.10	427.50	852.50	
	- AIR TERMINAL DIA. 5/8" - 2' LONG	3.00	ตัว	950.00	2,850.00	142.50	427.50	3,277.50	
	- COPPER CLAD GROUND ROD DIA. 5/8 - 10' LONG	6.00	วิ่ง	567.00	3,402.00	142.50	855.00	4,257.00	
	- GROUND PIT	2.00	ชุด	972.00	1,944.00	142.50	285.00	2,229.00	
	- ACCESSORIES	1.00	รายการ	2,430.00	2,430.00	-	-	2,430.00	
	1.4.9 TELEPHONE SYSTEM								
	- PABX	1.00	ชุด	32,400.00	32,400.00	2,375.00	2,375.00	34,775.00	
	- MDF 30 P	1.00	ชุด	9,720.00	9,720.00	475.00	475.00	10,195.00	
	- TC 20 P	2.00	ชุด	810.00	1,620.00	475.00	950.00	2,570.00	
	- TC 10 P	1.00	ชุด	810.00	810.00	475.00	475.00	1,285.00	
	- EMT 1/2"	159.00	เมตร	23.00	3,657.00	20.90	3,323.10	6,980.10	
	- WIRE WAY SIZE 4" x 4"	11.00	เมตร	364.50	4,009.50	44.65	491.15	4,500.65	
	รวมยอดยกไป				13,184,240.88		3,408,545.40	16,371,750.50	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายกิตติดา กันหาเวียง)

รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายถาวร อินทิย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายพงษ์พันธ์ เบ็ญอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายสิทธิวิเศษ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายศิริพัฒน์ เศรษฐะ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายศุภากร คັນธวัช)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายวัลลภ หิมเมือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายอติกร หล้าสมศรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายสิงหา ศรีนวลฟูตะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

20/24

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

บัญชีราคากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขลางค์นคร


ปร.4

ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร้อง หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง


ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา				13,184,240.88		3,408,545.40	16,371,750.50	
	- TIEV 4C x 0.65 Sq.mm.	522.00	เมตร	7.00	3,654.00	5.70	2,975.40	6,629.40	
	- TELEPHONE OUTLET INSTALLATION	29.00	ชุด	200.00	5,800.00	76.00	2,204.00	8,004.00	
	- GROUNDING	1.00	รายการ	1,620.00	1,620.00	-	-	1,620.00	
	- ACCESSORIES	1.00	รายการ	2,430.00	2,430.00	-	-	2,430.00	
	1.4.10 COMPUTER SYSTEM								
	- 10/100 Gbps Ethernet Switch	1.00	ชุด	12,960.00	12,960.00	475.00	475.00	13,435.00	
	- 10/100/1000 Gbps Switch 24 Port	3.00	ชุด	6,480.00	19,440.00	475.00	1,425.00	20,865.00	
	- COMPUTER OUTLET (RJ-45) MALE & FEMALE	24.00	ชุด	250.00	6,000.00	104.50	2,508.00	8,508.00	
	- COMPUTER RACK 15 U	3.00	ชุด	4,455.00	13,365.00	475.00	1,425.00	14,790.00	
	- CAT-6 CABLE	616.00	เมตร	10.00	6,160.00	7.60	4,681.60	10,841.60	
	- WIRE WAY SIZE 4" x 4"	15.00	เมตร	365.00	5,475.00	42.75	641.25	6,116.25	
	- EMT. CONDUIT DIA. 1/2"	184.00	เมตร	21.06	3,875.04	20.90	3,845.60	7,720.64	
	- ACCES POINT	10.00	ชุด	2,430.00	24,300.00	95.00	950.00	25,250.00	
	- GROUNDING	1.00	รายการ	1,620.00	1,620.00	-	-	1,620.00	
	- ACCESSORIES	1.00	รายการ	2,430.00	2,430.00	-	-	2,430.00	
	รวมยอดยกไป				13,293,369.92		3,429,676.25	16,502,010.39	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายศักดิ์ดา กัททาเวียง)
รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายถาวร อินยิต)
ผู้อำนวยการกองช่าง


ลงชื่อ  กรรมการ
(นายพงษ์นรินทร์ เป้งอนต)
วิศวกรโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสิทธิศาสตร์ สาทิน)
วิศวกรโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายถาวร อินยิต)
นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายศุภกร คัมภักช) นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวิมล ทิมเมือง) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายอดิเรก หล้าสมศรี) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสิงหา ศรีนวลฟู) นายช่างโยธาชำนาญงาน

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประเภทงาน งานอาคาร

กลุ่มงาน / งาน ส่วนที่ 2

ชื่อโครงการ ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร้อง หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู

สถานที่ก่อสร้าง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ขนาดของโครงการ โดยทำการก่อสร้างศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเขลางค์ นคร 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง ขนาดความกว้างประมาณ 29.00 เมตร ความยาวประมาณ 43.00 เมตร รวมพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 2,155.00 ตารางเมตร

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เจ้าของแบบ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ราคากลาง ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ราคากลางเมื่อ เมษายน 2563

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานจัดซื้อครุภัณฑ์ลอยตัว	725,000.00	1.07	775,750.00	
				775,750.00	
				775,700.00	
(ตัวอักษร)		(เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายศักดิ์ กัณหาวี)

รองปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลงชื่อ กรรมการ
(นายพงศ์รินทร์ เป็งอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ
(นายธีรพัฒน์ เดชะเทพ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ กรรมการ
(นายวัลลภ ทิมเมือง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสิงหา ศรีนวลฟูตะ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ
(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ
(นายศุภากร คันธรักษา)

นายช่างโยธาอาวุโส

ลงชื่อ กรรมการ
(นายอดิเรก หล้าสมศรี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ระดับของงานวิจัยพบว่ามีความจำเป็นที่จะต้องมีกรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อใช้ในการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา

ภายในบริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร ชุมชนบ้านร่อง หมู่ที่ 12 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ลงชื่อ	ประธานกรรมการ	ลงชื่อ	กรรมการ	ลงชื่อ	กรรมการ	ลงชื่อ	กรรมการ
(นายศักดิ์ดา กันหาเวียง)		(นายถาวร อินทิยศ)		(นายพศิน นรินทร์ เป้งอินตา)		(นายสิทธิพัลลภ ตาเมืองมูล)	
รองปลัดเทศบาลเมืองเสลลวงค์นคร		ผู้อำนวยการกองช่าง		วิศวกรโยธาชำนาญการ		วิศวกรโยธาชำนาญงาน	
ลงชื่อ	กรรมการ	ลงชื่อ	กรรมการ	ลงชื่อ	กรรมการ	ลงชื่อ	กรรมการ
(นายถิรพัฒน์ เศษะเทพ)		(นายศุภภากร คัมภีร์รักษา)		(นายวิมลกร หิมเมือง)		(นายอดิเรก พงศ์าสมศรี)	
นายช่างโยธาอาวุโส		นายช่างโยธาอาวุโส		นายช่างโยธาชำนาญงาน		นายช่างโยธาชำนาญงาน	