

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ซอยข้างบ้านเลขที่ ๒๐๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๔๙๕,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๑๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๙๕,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔ ✓
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕ ✓
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายถาวร อินทียศ ✓
 - ๖.๒ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล ✓
 - ๖.๓ นายกิตติคุณ ศรีนาคา ✓

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ พร.๕
มิถุนายน ๒๕๖๓

ประเภทงาน งานทาง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก ซอยข้างบ้านเลขที่ ๒๐๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๓.๕๐ เมตร ความยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๑๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านลำปางกลางตะวันตก หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ตามแบบเลขที่ จำนวน - แผ่น
ราคากลางตามแบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๓๖๔,๔๙๒.๘๘	๑.๓๖๒๔	๔๙๖,๕๘๕.๐๙	
		-	-	-	
สรุป				๔๙๖,๕๘๕.๐๙	
คิดเป็นราคากลางตามงบประมาณ				๔๙๕,๐๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร) (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)					

เฉลี่ยราคาถนน ประมาณ ๕๔๓.๙๖ บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายถาวร อินทียศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการฯ

ลงชื่อ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายกิตติคุณ ศรีนาคา)
นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการและเลขานุการ

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ราคากลางงานก่อสร้างทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านลำปางกลางตะพานตก-ซอยข้างบ้านเลขที่ ๒๐๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง
 สถานที่ยกก่อสร้าง ชุมชนบ้านลำปางกลางตะพานตก หมู่ที่ ๓ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 ราคากลางวันที่ มิถุนายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		Factor F	ราคาประเมิน(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
ก.	ประเภทงานทาง							
๑	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	๑.๑ งานขุดหรือฝังรางจรและไหล่ทางเดิม ขนทิ้งบดทับ (ความหนา ๕.๐๐ ซม.)	ตร.ม.	-	๑๓.๕๒	-	๑.๓๖๒๔	๑๘.๕๒	-
	๑.๒ งานเกลี่ยปรับพื้นที่ทางเดิมแล้วบดทับ (ขุดหรือลูกรังความหนา - ซม.)	ตร.ม.	๙๑๐.๐๐	๑๐.๑๓	๙,๒๑๘.๓๐	๑.๓๖๒๔	๑๓.๘๐	๑๒,๕๕๙.๐๑
	๑.๓ งานรองพื้นทาง(ลูกรังบดอัดแน่น)	ตร.ม.	-	-	-	๑.๓๖๒๔	-	-
๒	งานปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง							
	๒.๑ งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	๔๕.๕๐	๔๑๙.๐๒	๑๙,๐๖๕.๔๑	๑.๓๖๒๔	๕๗๐.๘๗	๒๕,๙๗๔.๓๑
	๒.๒ งานวางท่อลอด ขนาด ๑.๓๐ ม. (จำนวน ๓ จุด จุดละ ๕ ท่อน)	ท่อน	๑๕.๐๐	๓๒๔.๙๗	๔,๘๙๑.๕๕	๑.๓๖๒๔	๔๔๒.๔๗	๖,๖๓๗.๐๐
๓	งานผิวทางและไหล่ทาง							
	๓.๑ งานผิวทาง							
	๓.๑.๑ งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก f'c ๒๘๐ ksc	กว้าง ๓.๕ เมตร ความหนา ๐.๒๒ ม.	๙๑๐.๐๐	๓๒๐.๙๖	๒๙๒,๐๗๓.๖๐	๑.๓๖๒๔	๔๑๗.๒๘	๓๘๗,๙๒๑.๐๗
	๓.๑.๑(๑) งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก	(Wire Mesh ๕๐๐ mm. @ ๓๐ cm. x ๖๐๐ mm. @ ๓๐ cm	๒๑.๐๐	๔,๔๐๖.๒๒	๙,๔๐๖.๒๒	๑.๓๖๒๔	๒๘๕.๘๖	๖,๐๐๓.๐๓
	๓.๑.๑(๒) Contraction Joint		๖๓.๐๐	๑๑๘.๖๐	๗,๕๗๑.๘๐	๑.๓๖๒๔	๑๖๑.๕๘	๑๐,๑๗๙.๕๘
	๓.๑.๑(๔) Longitudinal Joint		-	-	-	๑.๓๖๒๔	-	-
	๒.๒๒ งานไหล่ทางสูงปรับเกลี่ยแต่ง (Soil Aggregate Shoulder)	ลบ.ม.	๕๐.๐๐	๒๔๖.๑๒	๑๒,๓๐๖.๐๐	๑.๓๖๒๔	๓๓๕.๓๑	๑๖,๗๖๕.๖๙
๔	งานติดตั้งจราจร							
	๔.๑ สีเทอโรโมพลาสติก	ตร.ม.	๕๒.๐๐	๒๙๐.๐๐	๑๕,๐๘๐.๐๐	๑.๓๖๒๔	๓๙๕.๑๐	๒๐,๕๔๔.๙๙
	๔.๒ หนวดสะท้อนแสง ชนิด ๒ ด้าน (ทุกระยะ ๑๒ เมตร)	ชุด	-	-	๓๖๕,๔๙๒.๘๘	๑.๓๖๒๔	-	๔๙๖,๕๕๕.๐๙
รวมค่างานต้นทุนงานทาง					๓๖๕,๔๙๒.๘๘			๔๙๖,๕๕๕.๐๙

ลงชื่อ
 (นายถาวร อิมพิยต์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ
 (นายสิทธิศักดิ์ ตาเมืองมูล)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ
 (นายกิตติคุณ ศรีนาคา)
 นายช่างโยธาอาวุโส

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ