

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณรอบอาคารเก็บพัสดุ ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๓๙๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๓๘๗,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายถาวร อินทียศ
 - ๖.๒ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล
 - ๖.๓ นายบุรินทร์ ไชยลังกา

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร




แบบ ปร.5
22 มิถุนายน 2563

ประเภทงาน	งานอาคาร	ปีงบประมาณ	2563
โครงการ	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณรอบอาคารเก็บพัสดุ ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยทำการสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร		
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง		
ตามแบบเลขที่	จำนวน	-	แผ่น
ราคากลางตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	296,833.50	1.3056	387,545.81	
		-	-	-	
สรุป				387,545.81	
				คิดเป็นราคากลางตามงบประมาณ	
				387,000.00	
(ตัวอักษร) (สามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)					

เฉลี่ยราคากลาง ประมาณ 516.00 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ	ประธานกรรมการ	ลงชื่อ	กรรมการ	ลงชื่อ	กรรมการ
					
(นายถาวร อินทียศ)		(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)		(นายบุรินทร์ ไชยลังกา)	
ผู้อำนวยการกองช่าง		วิศวกรโยธาชำนาญการ		นายช่างโยธาชำนาญงาน	


ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร แบบประเมินราคากลาง งานอาคาร


ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณรอบอาคารเก็บพัสดุ ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร


สถานที่ก่อสร้าง ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ราคากลางวันที่ 22 มิถุนายน 2563

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		Factor F	ราคาประเมิน(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
ก.	ประเภทงานอาคาร							
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
	1.1 งานชุดรีดผิวจราจรและโหลทางเดิม ขนทิ้งบดทับ (ความหนา 5.00 ซม.)	ตร.ม.	-	13.38	-	1.3056	17.47	-
	1.2 งานเกลี่ยปรับพื้นทางเดิมแล้วบดทับ (ชุดรีดลูกรังความหนา 5ซม.)	ตร.ม.	-	10.03	-	1.3056	13.10	-
	1.5 งานเกลี่ยปรับคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	1.3056	-	-
	1.6 งานทรายถม	ลบ.ม.	-	-	-	1.3056	-	-
	1.7 งานดินตัด	ลบ.ม.	112.50	29.21	3,286.13	1.3056	38.14	4,290.36
2	งานปรับปรุงช่องแอมแซมผิวทาง							
	1.21 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	37.50	418.33	15,687.38	1.3056	546.17	20,481.44
3	งานผิวทางและโหลทาง							
	3.1 งานผิวทาง							
	3.1.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก fc' 280 ksc							
	3.1.1(1) งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง เมตร ความหนา 0.15 ม. (Wire Mesh 4.00 mm. @ 30 cm. x 6.00 mm. @ 30 cm.)	ตร.ม.	750.00	319.44	239,580.00	1.3056	417.06	312,795.65
	3.1.1(2) Expansion Joint	ม.	-	210.12	-	1.3056	274.33	-
	3.1.1(3) Contraction Joint	ม.	-	378.63	-	1.3056	494.34	-
	3.1.1(4) Longitudinal Joint	ม.	125.00	66.24	8,280.00	1.3056	86.48	10,810.37
	2.1.2 งานโหลทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง (Soil Aggregate Shoulder)	ลบ.ม.	-	245.59	-	1.3056	320.64	-
	2.1.3 งานตัดมันพื้น	ตร.ม.	750.00	40.00	30,000.00	1.3056	52.22	39,168.00
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง				296,833.50			387,545.81

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายถาวร อินทียศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
วิศวกรโยธาดำเนินการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายปรีนทร์ ไชยลังกา)
นายช่างโยธาดำเนินงาน