

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณรอบอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๗๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า  
๑,๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๗๐๒,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ พร.๔ ✓
  - ๕.๒ แบบ พร.๕ ✓
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายถาวร อินทียศ ✓
  - ๖.๒ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล
  - ๖.๓ นายบุรินทร์ ไชยลังกา ✓

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร.5

22 มิถุนายน 2563

สรุปผลการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประเภทงาน	งานอาคาร	ปีงบประมาณ	2563
โครงการ	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณรอบอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยทำการสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 1,280.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร		
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง		
ตามแบบเลขที่	จำนวน	-	แผ่น
ราคากลางตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	538,134.08	1.3054	702,480.22	
		-	-	-	
		-	-	-	
สรุป				702,480.22	
คิดเป็นราคากลางตามงบประมาณ				702,000.00	
(ตัวอักษร) (เจ็ดแสนสองพันบาทถ้วน)					

เฉลี่ยราคาถนน ประมาณ 548.44 บาท/ตารางเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

(นายบุรินทร์ ไชยลังกา)

ผู้อำนวยการกองช่าง


วิศวกรโยธาชำนาญการ


นายช่างโยธาชำนาญงาน


ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขาสงาญ นคร แบบประเมินราคากลาง งานอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณรอบอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองเขาสงาญ นคร  
 สถานที่ก่อสร้าง ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองเขาสงาญ นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  
 ราคากลางวันที่ 22 มิถุนายน 2563

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าจ้างต้นทุน(บาท)		Factor F	ราคาประเมิน(บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
ก.	ประเภทงานอาคาร							
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง 1.1 งานชุดรีดผิวจราจรและไหล่ทางเดิม ขนทิ้งงบดับ (ความหนา 5.00 ซม.) 1.2 งานเกลี่ยปรับพื้นทางเดิมแล้วงบดับ (ชุดรีดลูกรังความหนา ๕ซม.) 1.5 งานเกลี่ยปรับคันทางเดิมแล้วงบดับ (ลูกรัง) 1.6 งานทรายถม 1.7 งานดินตัด 1.3 งานหินคลุกบดอัดแน่น(หนา 0.10 ม.)	ตร.ม. ตร.ม. ตร.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม.	- - - - 192.00 -	13.38 10.03 - - 29.21 -	- - - - 5,608.32 -	1.3054 1.3054 1.3054 1.3054 1.3054 1.3054	17.47 13.09 - - 38.13 -	- - - - 7,321.10 -
2	งานปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง							
1.21	งานพรางร่องได้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	64.00	418.33	26,773.12	1.3054	546.09	34,949.63
3	งานผิวทางและไหล่ทาง 3.1 งานผิวทาง 3.1.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก fc' 280 ksc กว้าง เมตร ความหนา 0.15 ม. 3.1.1(1) งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (Wire Mesh 4.00 mm. @ 30 cm. x 6.00 mm. @ 30 cm.) 3.1.1(2) Expansion Joint 3.1.1(3) Contraction Joint 3.1.1(4) Longitudinal Joint 2.1.2 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง (Soil Aggregate Shoulder) 2.1.3 งานซัดมีนพื้น	ตร.ม. ม. ม. ม. ลบ.ม. ตร.ม. บ่อ	1,280.00 - - 306.00 - 1,280.00 5	319.44 210.12 378.63 66.24 245.59 40.00 5,080.00	408,883.20 - - 20,269.44 - 51,200.00 25400	1.3054 1.3054 1.3054 1.3054 1.3054 1.3054 1.3054	417.00 274.29 494.26 86.47 320.59 52.22 6631.432	533,756.13 - - 26,459.73 - 66,836.48 33157.16
4.00	ค่างานปรับปรุงบ่อพัก ขนาด 1.10x1.10 ม. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก							
	<b>รวมค่าจ้างต้นทุนงานทาง</b>				<b>538,134.08</b>			<b>702,480.23</b>

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
 ( นายถาวร อินทรีย์ชิต )  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ  
 ( นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล )  
 วิศวกรโยธานาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
 ( นายบุรินทร์ ไชยลังกา )  
 นายช่างโยธานาญการ