

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๕๗๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยทำการเทพื้น ปูกระเบื้องศาลาอเนกประสงค์ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๙๓.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๕๗๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔ ✓
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕ (ก) ✓
 - ๕.๓ แบบ ปร.๖ ✓
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายถาวร อินทียศ ✓
 - ๖.๒ นายพงศ์นรินทร์ เป็งอินตา ✓
 - ๖.๓ นายถิรพัฒน์ เดชะเทพ ✓

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการเทพื้น ปูกระเบื้องพื้นศาลาอเนกประสงค์ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 693.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร.4, แบบ ปร.5 และ ปร.6 ที่แบบ มีจำนวน 3 ชุด


ประมาณการเมื่อ มิถุนายน 2563


หน่วย : บาท


| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------|----------|
| 1 | ประเภทงานอาคาร | 570,938.00 | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง | 570,938.00 | |
| | ค่าก่อสร้างเป็นเงิน | 570,000.00 | |
| (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- คำสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่ 808/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

 (นายถาวร อินทยศ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

 (นายพงษ์พันธ์ เบ็ญอินตา)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

 (นายถิรพัฒน์ เดชะเทพ)
 นายช่างโยธาอาวุโส

สรุปการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ **ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง**
 โดยทำการเทพื้น ปูกระเบื้องพื้นศาลาอเนกประสงค์ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 693.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 สถานที่ก่อสร้าง **ชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง**
 แบบเลขที่ -


เจ้าของงาน **เทศบาลเมืองเขลางค์นคร**


ประมาณการเมื่อ **มิถุนายน 2563**


| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท) | Factor F ใช้ ไม่เกิน | ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--------------------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------------|
| 1 | ค่าวัสดุและแรงงานเป็นจำนวนเงินประมาณ | 436,697.30 | 1.3074 | 570,938.00 | Factor F |
| | | | | | - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00% ต่อปี |
| | | | | | - ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00% |
| | | | | | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00% |
| | | | | | - เงินประกันผลงานหัก 0.00% |
| | | | | | - พื้นที่ปกติ |
| | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | 570,938.00 | |
| สรุป | ค่าก่อสร้างเป็นเงิน | | | 570,000.00 | |
| ตัวอักษร | (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) | | | | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- คำสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่ 808/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

 (นายถาวร อินทียศ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

 (นายพงษ์นรินทร์ เบ็งอินตา)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

 (นายถิรพัฒน์ เตชะเทพ)
 นายช่างโยธาอาวุโส

รายการประมาณราคา ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการเทพื้น ปูกระเบื้องพื้นศาลาอเนกประสงค์ หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 693.00 ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองขององค์กร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง **แบบเลขที่**

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร **ประมาณการเมื่อ มิถุนายน 2563**

| ลำดับ ที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุของ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน(บาท) | หมายเหตุ |
|-----------------------------|---|--------|-------|-------------|------------|-------------|------------|-------------------------------|----------|
| | | | | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | ราคาหน่วยละ | จำนวนเงิน | | |
| งานปรับปรุงอาคารเดิม | | | | | | | | | |
| 1 | งานทรายยกปรับระดับ | 43.00 | ลบ.ม. | 280.37 | 12,055.91 | 99.00 | 4,257.00 | 16,312.91 | |
| 2 | งานเทพื้นคอนกรีตปรับระดับพื้น | | | | | | | | |
| | - คอนกรีต 240 KSC | 74.85 | ลบ.ม. | 1,940.00 | 145,209.00 | 391.00 | 29,266.35 | 174,475.35 | |
| | - เหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม. | 693.00 | ตร.ม. | 38.00 | 26,334.00 | 5.00 | 3,465.00 | 29,799.00 | |
| | - เหล็กDB Ø 12 มม. | 45.00 | เส้น | 155.59 | 7,001.55 | 29.30 | 1,318.50 | 8,320.05 | |
| | - เหล็กRB Ø 6 มม. | 80.00 | เส้น | 41.07 | 3,285.60 | 9.10 | 728.00 | 4,013.60 | |
| | - เหล็ก Dowel Ø 19 มม. | 7.00 | เส้น | 374.46 | 2,621.22 | 64.55 | 451.85 | 3,073.07 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18) | 5.92 | กก. | 33.65 | 199.21 | - | - | 199.21 | |
| | - ตะปูตอกไม้ขนาดยาว 3 นิ้ว | 8.60 | กก. | 39.25 | 337.55 | - | - | 337.55 | |
| | - แบงบล้อคอนกรีต | 21.60 | ตร.ม. | 117.00 | 2,527.20 | - | - | 2,527.20 | |
| | - ค่าแรงไม้แบบ | 72.00 | ตร.ม. | - | - | 133.00 | 9,576.00 | 9,576.00 | |
| 3 | งานฉาบพื้นกระเบื้องเคลือบเซรามิก ขนาด 12" x 12" (ชนิดกันลื่น) | 448.00 | ตร.ม. | 261.78 | 117,279.37 | 158.00 | 70,784.00 | 188,063.37 | |
| | | | | | 316,850.60 | | 119,846.70 | 436,697.30 | |

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- คำสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นครที่ 808/2563 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายถาวร อิมพิศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพงษ์พันธ์ เป็งอินตา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ
(นายธีรพัฒน์ เดชะเทพ)
นายช่างโยธาอาวุโส

