

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องควบคุม CCTV และห้องสังเกตการณ์
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๔๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยทำการปรับปรุงลานชั้นลอย ชั้น ๕ เพื่อใช้เป็นห้องควบคุม CCTV และปรับปรุง
หอสังเกตการณ์ โดยติดตั้งผนัง หน้าต่าง ประตูทางเข้า พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็น และงานอื่นๆ
ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔ ✓
 - ๕.๒ แบบ พร.๕ ✓
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายถาวร อินทียศ ✓
 - ๖.๒ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล ✓
 - ๖.๓ นายสิงหา ศรีนวลฟูดี ✓

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	
ประเภทงาน	อาคาร	
ชื่อโครงการ	ปรับปรุงห้องควบคุม CCTV และห้องสังเกตการณ์	
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (แห่งใหม่)	
ขนาดของโครงการ	โดยทำการปรับปรุงลานชั้นลอย ชั้น 5 เพื่อใช้เป็นห้องควบคุม CCTV และปรับปรุงหอสังเกตการณ์ ชั้น 6 เพื่อใช้เป็นห้องสังเกตการณ์ โดยติดตั้งผนัง หน้าต่าง ประตูทางเข้า พร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็น และงานอื่น ๆ	
เจ้าของงาน	เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	
เจ้าของแบบ		
ราคากลาง	ตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น
ราคากลางเมื่อ	มิถุนายน 2563	

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงอาคาร	306,383.50	1.3056	400,014.30	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	1.0700	-	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน				400,014.30	
คิดเป็นเงินงบประมาณ				400,000.00	
(ตัวอักษร)		(สี่แสนบาทถ้วน)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ





กรรมการ


(นายสิงหา ศรีนวลฟูโต๊ะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1	งานปรับปรุงลาน ชั้น 5 เพื่อใช้เป็นห้อง CCTV								
1.1	งานตกแต่งผนัง								
	1.1.1 ผนังแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. 2 ด้าน โครงสร้างเหล็กอาบสังกะสี @ 0.60 x 0.60 ม. พร้อมพาสีน้ำพลาสติก	ตร.ม.	33.30	240.00	7,992.00	130.00	4,329.00	12,321.00	
	1.1.2 ผนังโครงอลูมิเนียมอบขาว กระจกใส UV หนา 5 มม.	ตร.ม.	8.70	1,800.00	15,660.00	-	-	15,660.00	
1.2	งานฉาบปูนด้วยวัสดุแผ่นต่าง ๆ ยึดด้วยกา	ตร.ม.	45.00	350.00	15,750.00	55.00	2,475.00	18,225.00	
	1.2.1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดขนาด 24"x24"	ตร.ม.	44.50	200.00	8,900.00	75.00	3,337.50	12,237.50	
1.4	งานประตู่ - หน้าต่าง								
	-งานประตู่ D1	ชุด	1.00	16,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	-งานประตู่ D2	ชุด	1.00	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
	-งานประตู่ D4	ชุด	2.00	4,200.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
	-งานหน้าต่าง W1	ชุด	2.00	5,200.00	10,400.00	-	-	10,400.00	
	-งานหน้าต่าง W2	ชุด	4.00	8,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	
	-งานหน้าต่าง W3	ชุด	1.00	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
1.5	งานติดตั้งระบบไฟฟ้า								
	1.5.1 โคมไฟหลอด LED T-8 1x18 W แบบฝังฝ้าเพดาน พร้อมตะแครง อลูมิเนียมสะท้อนแสง	ชุด	4.00	600.00	2,400.00	135.00	540.00	2,940.00	
	รวมราคาต้นทุนวัสดุก่อสร้าง				140,502.00		10,681.50	151,183.50	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ 
 (นายถาวร อินทรีย์ศ) **ประธานกรรมการ**
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ 
 (นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล) **กรรมการ**
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ 
 (นายสิงหา ศรีนาคพุฒิ์) **กรรมการ**
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องควบคุม CCTV และห้องส่งสัญญาณ
 สถานที่ก่อสร้าง ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร (แห่งใหม่)

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา				140,502.00		10,681.50	151,183.50	
2	งานปรับปรุงห้องส่งสัญญาณ ชั้น 6								
2.1	งานตกแต่งผิวผนัง								
	2.1.1 ผนังแผ่นสับบาร์บอร์ด หนา 6 มม. 2 ด้าน โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี @ 0.60 x 0.60 ม. พร้อมทาสีน้ำพลาสติก	ตร.ม.	80.00	240.00	19,200.00	130.00	10,400.00	29,600.00	
	2.1.2 ผนังโครงอลูมิเนียมขอบขาว กระฉกใส UV หนา 5 มม.	ตร.ม.	27.00	1,800.00	48,600.00	-	-	48,600.00	
2.2	งานประตู่ - หน้าต่าง								
	-งานประตู่ D1	ชุด	1.00	16,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	
	-งานประตู่ D3	ชุด	1.00	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
	-งานหน้าต่าง W2	ชุด	6.00	8,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง				285,302.00		21,081.50	306,383.50	
3	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดซื้อ								

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายถาวร อินทรีย์ศ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสิงหา ศรีนวลพุฒิ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน