

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอย ๕,๖,๘ และ ๑๐ ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ ๓ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๑,๔๗๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ ๓.๐๐ - ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๑,๐๔๕.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๙๐.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๓๔๒,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายศักดิ์ดา กันหาเวียง
 - ๖.๒ นายถาวร อินทียศ
 - ๖.๓ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล
 - ๖.๔ นายถิรพัฒน์ เดชะเทพ

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ พร.5

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สิงหาคม 2563

ประเภทงาน งานถนน ปีงบประมาณ 2563
 โครงการ ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณซอย 5,6,8 และ 10 ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ 3.00 - 4.00 เมตร ความยาวประมาณ 1,045.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,090.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 สายทาง บริเวณถนน ซอย 5,6,8 และ 10 ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลกล้วยแพะ
 แบบเลขที่ -
 ประมาณการตามแบบ พร.4 จำนวน 1 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวม ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	986,828.10	1.3607	1,342,776.99	
สรุป				1,342,776.99	
คิดเป็นเงินประมาณ				1,342,000.00	
(ตัวอักษร) (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)					

เฉลี่ยราคาก่อถนนรวมงานสะพาน(ถ้ามี) ประมาณ 328.31 บาท/กิโลเมตร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นายศักดิ์ดา กันหาเวียง)

รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายพงศักรินทร์ เป็งอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการและเลขานุการ

(นายถิรพัฒน์ เดชะเทพ)

นายช่างโยธาอาวุโส

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร แบบประเมินราคางานทาง

ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณซอย 5,6,8 และ 10 ภายในชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
 โดยทำการปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ 3.00 - 4.00 เมตร ความยาวประมาณ 1,045.00 เมตร
 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,090.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านกล้วยม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่

ราคากลางวันที่ สิงหาคม 2563

ลำดับที่	รายละเอียดงานทาง	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน(บาท)		Factor F	ราคาประเมิน(บาท)	
					ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม
3	งานผิวทางและไหล่ทาง 3 งานผิวทาง 3.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง 3.1.1 PRIME COAT 3.1.2 TACK COAT		ตร.ม.	4,090.00	-	-	1.3607	-	-
	3.2 งานผิวทาง Asphaltic concrete		ตร.ม.	-	10.95	44,785.50	1.3607	14.90	60,939.63
	3.2.1 ปูนน Prime Coat ความหนา 5.00 ซม.		ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
	3.2.2 ปูนน Tack Coat ความหนา 5.00 ซม.		ตร.ม.	4,090.00	217.14	888,102.60	1.3607	295.46	1,208,441.21
4	งานติดตั้งจราจร 4.1 สีเทอร์โมพลาสติก		ตร.ม.	186.00	290.00	53,940.00	1.3607	394.60	73,396.16
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง					986,828.10			1,342,777.00

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
 (นายศักดิ์ดา กันหาเวียง)
 รองปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายพงษ์นรินทร์ เป็๋งอินตา)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการและเลขานุการ

(นายถิรพัฒน์ เดชะเทพ)
 นายช่างโยธาอาวุโส