

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ ๑๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๖.๐๘ เมตร ความยาว ๑๒.๐๐ เมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๖๙๐,๗๙๓.๘๖ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔ /
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕ (ก) /
 - ๕.๓ แบบ ปร.๖ /
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายถาวร อินทียศ /
 - ๖.๒ นายนิพนธ์ ปัญญา /
 - ๖.๓ นายพงษ์ธร สุตาชู /
 - ๖.๔ นายสิงหา ศรีนวลฟูโต๊ะ /

ประเภทงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ 7 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ขนาดของโครงการ โดยทำการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 6.00 เมตร ความยาว 12.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เจ้าของแบบ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ราคากลาง ตามแบบ ปร.5 (ก) ~~ปร.5 (ข)~~

ราคากลางเมื่อ ธันวาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 กลุ่มงานที่ 1 รายการงานก่อสร้าง	690,793.86	
2	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	-	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		690,793.86	
คิดเป็นเงินงบประมาณ		690,793.86	
(ตัวอักษร (หกแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบบทสตางค์)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง(นายนิพนธ์ ปัญญา)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการและเลขานุการ

(นายพงศธร สุตาชู)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน(นายสิงหา ศรีนวลฟูตะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประเภทงาน งานอาคาร

กลุ่มงาน / งาน ส่วนที่ 1

ชื่อโครงการ ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ภายในชุมชนบ้านหนองห้าตะวันออก หมู่ที่ 7 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ขนาดของโครงการ โดยทำการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 6.00 เมตร ความยาว 12.00 เมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เจ้าของแบบ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ราคากลาง ตามแบบ ปร.4 (ก) จำนวน 9 แผ่น

ราคากลางเมื่อ ธันวาคม 2563

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1	529,181.76	1.3054	690,793.87	
2	กลุ่มงานที่ 2				
3	กลุ่มงานที่ 3				
	เงื่อนไขการใช้ตารางาง Factor F.				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	- เงินประกันผลงานหัก	0 %			
	- ดอกเบี้ยเงินกู้	5 %			
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %			
				690,793.87	
				690,793.86	
(ตัวอักษร)		(หกแสนเก้าหมื่นเจ็ดร้อยเก้าสิบบสามบาทแปดสิบบหกสตางค์)			

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายถาวร อินทยศ)

(นายนิพนธ์ ปัญญา)

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ กรรมการ

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

(นายพงษ์ธร สุตาชู)

(นายสิงหา ศรีนวลฟูตะ)

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กองช่าง เทศบาลเมืองเขาสงาญบุรี
 บัญชีราคาากลางค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลากลางอำเภอประจักษ์ศิลปาคมศรีสะเกษ
 บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเขาสงาญบุรี

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	สรุปส่วนที่ 1 ค่างานต้นทูน								
	กลุ่มงานที่ 1								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	1.00	งาน		114,417.49		64,681.78	179,099.27	
1.2	งานสถาปัตยกรรม	1.00	งาน		239,135.55		56,460.01	295,595.56	
1.3	งานระบบสุขาภิบาล คับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย	1.00	งาน		11,977.33		4,340.00	16,317.33	
1.4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1.00	งาน		27,666.60		10,503.00	38,169.60	
1.5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	1.00	งาน		-		-	-	
1.6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน	1.00	งาน		-		-	-	
1.7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ	1.00	งาน		-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1							529,181.76	
	กลุ่มงานที่ 2								
2.1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
2.2	งานตกแต่งภายในอาคาร								
	รวมค่างานกลุ่มที่ 2								
	กลุ่มงานที่ 3								
3.1	งานภูมิทัศน์								
3.2	งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	รวมค่างานกลุ่มที่ 3								
	รวมค่างานต้นทูน				393,196.97		135,984.79	529,181.76	

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายถาวร อินทรีย์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายวิวัฒน์ ปัญญา)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายพงษ์ศร สุตาญ)
 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ

(นายสิงหา ศรีवलุตตะ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
บัญชีราคาากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก
บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หน่วย
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1.1 งานเจาะสำรวจดิน								
	1.1.2 งานดินถมบดอัดแน่น								
	1.1.2 งานขุดดินฐานรากและถมดิน	43.00	ลบ.ม.	-	-	125.00	5,375.00	5,375.00	
	1.1.3 งานนำวัสดุรองกั้นฐานราก	3.00	ลบ.ม.	280.00	840.00	91.00	273.00	1,113.00	
	1.1.4 งานคอนกรีตรองกั้นฐานราก	1.06	ลบ.ม.	1,738.32	1,842.61	398.00	421.88	2,264.49	
	1.1.5 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแม่แบบหล่อคอนกรีต	102.80	ตร.ม.	-	-	133.00	13,672.40	13,672.40	
	- ค่าโยนแบบหล่อคอนกรีต								
	- เสาค้ำ								
	- ไม้ใช้ทำงานบน (ใช้ 80% ของไม้แบบทั้งหมด)	82.00	ลบ.พ.	401.87	32,953.34	-	-	32,953.34	
	- ไม้คร่าว (ใช้ 30% ของไม้ใช้ทำงานบน)	24.00	ลบ.พ.	401.87	9,644.88	-	-	9,644.88	
	- ไม้ค้ำยัน								
	1.1.6 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 RB 6 มม.	0.180	ตัน	17,944.98	3,230.09	4,100.00	738.00	3,968.09	
	SR24 RB 9 มม.	0.033	ตัน	16,935.38	558.86	4,100.00	135.30	694.16	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD40 DB 12 มม.	0.689	ตัน	14,869.51	10,245.09	3,300.00	2,273.70	12,518.79	
	- ลวดผูกเหล็ก	27.00	กก.	33.65	908.55	-	-	908.55	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตท่อน้ำชนิดWire Mesh ขนาด RB 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	112.70	ตร.ม.	24.61	2,773.54	5.00	563.50	3,337.04	
	รวมย่อยกันไป				62,996.96		23,452.78	86,449.74	

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายถาวร อธิพิชัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายนิพนธ์ ปัญญา)
หัวหน้าฝ่ายแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายพงศธร ฤตายุ)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ

(นายสิงหา ศรีนวลฟูดียะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
บัญชีราคาากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก
ปริมาณสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หน่วยเขต
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1.2	งานสถาปัตยกรรม								
	1.2.1 งานมุงหลังคา								
	- หลังคาแผ่นเหล็กตีตรอน ทนฯ 0.35 มม. บุนนาค PU ทนฯ 25 มม.	140.00	ตร.ม.	270.00	37,800.00	70.00	9,800.00	47,600.00	
	งานแปปูตาข่ายชนดของตา 1"x1" ก่อนมุงหลังคา								
	- เชิงชาย 1"x8" ไม้สำเร็จรูป	62.00	เมตร	60.00	3,720.00	73.00	4,526.00	8,246.00	
	- ทับ เชิงชาย 1"x6" ไม้สำเร็จรูป	62.00	เมตร	60.00	3,720.00	73.00	4,526.00	8,246.00	
	1.2.2 งานฝ้าเพดานและเพดาน								
	- ฝ้าชวยาคา ฝ้าเบอร์ซีเมนต์ (สมาร์ทบอร์ดหรือ FLEXY BOARD) รุ่นชาะร่อง 3"	62.00	ตร.ม.	220.00	13,640.00	75.00	4,650.00	18,290.00	
	โครงสร้างเหล็กตามแบบทาสีกันสนิม @0.60x0.60 ม. สลับแผ่นระบายอากาศ								
	ทาสีน้ำตาลชนิดสำหรับไฟฟ้าเบอร์ซีเมนต์ (สีเหลืองภายหลัง)								
	1.2.3 งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	104.69	ตร.ม.	117.53	12,304.15	89.00	9,317.41	21,621.56	
	- เสาคอนกรีตและคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	43.00	เมตร	89.30	3,839.69	44.00	1,892.00	5,731.69	
	1.2.4 งานตกแต่งผิวผนัง (ที่ไม่เกี่ยวกับงานสถาปน)								
	- ผนังถูกระเบียงเคลือบเซรามิก ขนาด 8"x8"	22.00	ตร.ม.	256.70	5,647.43	166.00	3,652.00	9,299.43	
	- ผนังไม้สังเคราะห์โครงงคร่าเหล็กกล่อง 1"x1" @ 0.60 ม.	17.00	ตร.ม.	215.00	3,655.00	69.00	1,173.00	4,828.00	
	- บัวสำเร็จรูปขนาด 4"	36.00	เมตร	150.00	5,400.00	40.00	1,440.00	6,840.00	
	1.2.5 งานสถาปน								
	- งานสถาปนเขียนผนัง	87.00	ตร.ม.	50.53	4,395.85	82.00	7,134.00	11,529.85	
	รวมยอดยกไป				94,122.12		48,110.41	142,232.53	

คณะกรรมการกำหนดยุทธศาสตร์กลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายถาวร อิมพิยค)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายนิพนธ์ ปัญญา)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายพงศธร สุตาชู)
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ

(นายสิงหา ศรีนวลฟูดี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กองช่าง เทศบาลเมืองเขาสงาญนคร
 บัญชีราคาากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลากลางประจวบคีรีขันธ์
 บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเขาสงาญนคร

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา				94,122.12		48,110.41	142,232.53	
	1.2.6 งานผิวพื้นปูด้วยวัสดุผสมชนิดต่าง ๆ ยึดด้วยปูนทราย								
	- พื้นปูกระเบื้องเซรามิคชนิดกั้นเส้น 8"X8"	6.20	ตร.ม.	241.88	1,499.63	158.00	979.60	2,479.23	
	1.2.7 งานประตูหน้าต่าง ของแสงและช่องระบายอากาศ								
	- ป.1	2.00	ชุด	25,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	
	- ป.2	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	
	- ป.3	2.00	ชุด	1,500.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	- ป.1	2.00	ชุด	5,500.00	11,000.00	-	-	11,000.00	
	- ป.2	2.00	ชุด	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
	- ป.3	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	- ป.4	2.00	ชุด	5,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	- ป.5	2.00	ชุด	2,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
	รวมยอดยกไป				206,621.75		49,090.01	255,711.76	

คณะกรรมการกำกับการศาลากลาง

ลงชื่อ
 (นายถาวร อินทรีย์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ
 (นายวิพนธ์ ปัญญา)
 กรรมการ

ลงชื่อ
 (นายพงศธร สุตาชัย)
 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน


ลงชื่อ
 (นายสิงหา ศรีนวลพุฒ๊ะ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน


กรรมการและเลขานุการ


กองช่าง เทศบาลเมืองเขาสงาญนคร
 บัญชีราคาากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก
 บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเขาสงาญนคร


ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หน่วย
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
1.3	งานระบบสุขาภิบาล ตับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย								
	1.3.1 งานท่อโพลีเอทิลีน PVC								
	- ท่อ PVC. ชั้น 13.5 Ø 4" พร้อมอุปกรณ์	15.00	เมตร	305.84	4,587.60	100.00	1,500.00	6,087.60	
	1.3.2 งานท่อน้ำทิ้ง PVC								
	- ท่อ PVC. ชั้น 13.5 Ø 2" พร้อมอุปกรณ์	9.00	เมตร	82.75	744.75	40.00	360.00	1,104.75	
	1.3.3 งานท่อน้ำทิ้ง PVC								
	- ท่อ PVC. ชั้น 13.5 Ø 1/2" พร้อมอุปกรณ์	16.00	เมตร	28.70	459.20	30.00	480.00	939.20	
	- มาตรวัดน้ำ (Water Meter) ขนาด 1"	1.00	ชุด	1,200.00	1,200.00	200.00	200.00	1,400.00	
	- Gate Valve Ø 1"	1.00	ชุด	66.00	66.00	200.00	200.00	266.00	
	- Strainer Ø 1"	1.00	ชุด	617.00	617.00	200.00	200.00	817.00	
	1.3.3 งานประกอบอะไหล่								
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาดความจุ 1,000 ลิตร	1.00	ชุด	3,200.00	3,200.00	1,120.00	1,120.00	4,320.00	
	- ถังซีเมนต์สำเร็จรูปขนาดสูง 0.40 ม. Ø 0.80 ม.	4.00	อัน	233.64	934.56	70.00	280.00	1,214.56	
- ฝาถังซีเมนต์ Ø 0.80 ม.	1.00	อัน	168.22	168.22	-	-	168.22		
รวมงานระบบสุขาภิบาล ตับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย					11,977.33		4,340.00	16,317.33	

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

ลงชื่อ 
 (นายถาวร อินทรีย์ศ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ 
 (นายนิพนธ์ บุญญา)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ 
 (นายพงศธร สุตาชู)
 นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ 
 (นายสิงหา ศรีมงคลฟูตระกูล)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 กรรมการและเลขานุการ

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
 บัญชีราคาากลางก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาอบขนมปังประสงค์อบกฐินเสริมเหล็ก
 บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ป.ร.4

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หน่วยเขต			
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม					
1.4	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	1.4.1 ท่อร้อยสายไฟฟ้า - ท่อ EMT สำหรับร้อยสายไฟ ขนาด 1/2"										
					100.00	เมตร	40.00	4,000.00	22.00	2,200.00	6,200.00	
					80.00	เมตร	12.10	968.00	7.00	560.00	1,528.00	
					160.00	เมตร	8.56	1,369.60	5.00	800.00	2,169.60	
					6.00	เมตร	34.00	204.00	16.00	96.00	300.00	
					70.00	เมตร	16.00	1,120.00	25.00	1,750.00	2,870.00	
					1.00	งาน	-	-	-	-	-	
	1.4.3 ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์											
	- โคมไฟ LED T - 8 ขนาด 1 x 18 W แบบกล้อเหล็กลอบอคริลิก		17.00	ชุด	650.00	11,050.00	115.00	1,955.00	13,005.00			
	1.4.4 สวิตช์และเต้ารับ											
	- สวิตช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบฝังในผนัง + กล้องหนักรากาก		9.00	ชุด	26.00	234.00	80.00	720.00	954.00			
	- เต้ารับคู่ สามขง แบบมีกรวดสี่เหลี่ยม-กล้อง-หน้ากาก		8.00	ชุด	115.00	920.00	90.00	720.00	1,640.00			
	1.4.5 แผงสวิทซ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์											
	- ตู้โคมติดตั้งมอเตอร์ 1 เฟส 2 สาย 50 A 6 ช่อง พร้อมลูก เซอร์คิตเบรกเกอร์		1.00	ชุด	2,800.00	2,800.00	500.00	500.00	3,300.00			
	10 A 2 ตั้ว/20 A 2 ตั้ว/32 A 2 ตั้ว											
	รวมงานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				22,665.60		9,301.00	31,966.60				

คณะกรรมการกำกับเขตราคากลาง

ลงชื่อ (นายนิพนธ์ ปัญญา) กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ (นายพงศธร สุตาขุ) กรรมการ

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

ลงชื่อ (นายถาวร อินทรีย์ศ) ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ (นายสิงหา ศรีนวลฟูดี) กรรมการและเลขานุการ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

