

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร  
อำเภอเมือง/ จังหวัดลำปาง  
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร,
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๐๐,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๖๔.๑๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๐๐,๙๙๗.๓๔ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - ๕.๑ แบบ พร.๔ ✓
  - ๕.๒ แบบ พร.๕ (ก) ✓
  - ๕.๓ แบบ พร.๖ ✓
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - ๖.๑ นายถาวร อินทยศ ✓
  - ๖.๒ นายนิพนธ์ ปัญญา ✓
  - ๖.๓ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยทำการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๖๔.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านร่อง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

แบบ ปร.๔ และแบบ ปร.๕ (ก) ที่แบบ

คำนวณราคาากลางเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทกลุ่มงาน/ งานอาคาร	๔๐๐,๙๙๗.๓๔	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๔๐๐,๙๙๗.๓๔	
	กำหนดราคาากลางเท่ากับ	๔๐๐,๙๙๗.๓๔	
	( สีสันเก้าอี้รถเก้าอี้เบาะเก้าอี้เบาะสามล้อสี่ล้อต่าง )		

คณะกรรมการกำหนดราคาากลาง ตามคำสั่งที่ ๒๖๖๑/๒๕๖๓ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิพนธ์ ปัญญา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร โดยทำการก่อสร้างโรงจอดรถจักรยานยนต์ ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๒๖๔.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

สถานที่ก่อสร้าง ชุมชนบ้านร้อง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

แบบเลขที่

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F ใช้ ไม่เกิน	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่าวัสดุและแรงงานเป็นจำนวนเงินประมาณ	๓๐๗,๑๓๖.๔๕	๑.๓๐๕๖	๔๐๐,๙๙๗.๓๔	Factor F
	ค่างานนอก Factor F				- ดอกเบี้ยเงินกู้ ๕.๐๐% ต่อปี
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗.๐๐%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐%
					- เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐%
					- พื้นที่ปกติ
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๔๐๐,๙๙๗.๓๔	
สรุป	งบประมาณที่ตั้งไว้			๔๐๐,๐๐๐.๐๐	
	ค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๔๐๐,๙๙๗.๓๔	
ตัวอักษร	( สีแสดนเก้าร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทสามสิบสี่สตางค์ )				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๒๖๖๑/๒๕๖๓ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายนิพนธ์ ปัญญา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้างขององค์กรราชการขอเสนอจ้างในสำนักงานเทศบาลเมืองสงขลา เทศบาลนคร โดยทำการก่อสร้างโครงการขุดลอกคูคลอง ๒๖๕.๐๐ ตารางเมตร

และงานอื่นๆตามแบบแปลนเทศบาลเมืองสงขลา

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลเมืองสงขลา เทศบาลนคร หมู่ที่ ๑๒ ตำบลชุมพู่ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

แบบเลขที่

ประมาณการเมื่อ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
<b>งานวิศวกรรมโครงสร้าง</b>									
๑	งานปรับระดับพื้นที่ดินเดิมด้วยเครื่องจักร	๑๖๐.๐๐	ตร.ม.	-	-	๑๕.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	
๒	งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	๘๒๕	ลบ.ม.	๒๘๐.๓๗	๒๓๑,๓๐๕	๙๙.๐๐	๘๒,๖๓๕	๓,๑๒๙.๘๐	
๓	งานเจาะยึดคาน้ำคอนกรีตและยกคาน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กฐานรากเสา	๑๕๐๐	จุด	๔๐๐.๐๐	๕๖๐,๐๐๐	-	-	๕,๖๐๐.๐๐	วัสดุ+ค่าแรง
๔	งานคอนกรีตผสมเสร็จ ๒๕๐ KsC (ผสมเสร็จ)	๑๓,๗๕	ลบ.ม.	๑,๘๕๐.๔๗	๒๕,๔๔๓,๙๖	๓๙๑.๐๐	๕,๓๗๖,๒๕	๓๐,๘๒๐,๒๑	พร้อมติดตั้งหน้า
๕	เหล็กเส้นกลม RB ๖ มม. (น้ำหนัก ๒.๒๒ กก./เส้น)	๔,๔๕	๑๙,๕๐๖	๘๖,๑๗	๔.๑๐	๑๘,๒๐	๑๐๐,๓๗		
๖	เหล็กเส้นกลม RB ๙ มม. (น้ำหนัก ๔.๙๙ กก./เส้น)	-	กก.	๑๖,๘๒๒	-	๔.๑๐	-	-	
๗	เหล็กเส้นกลม DB ๑๒ มม. (น้ำหนัก ๘.๘๘ กก./เส้น)	๑๗,๗๖	กก.	๑๗,๕๒๑	๓๑๑,๑๗	๓.๓๐	๕,๘๖๑	๓๒๖,๓๙	
๘	เหล็ก WIRE MESH ๔ มม. ๑๐๒๐ ม. #	๑๑๐.๐๐	ตร.ม.	๓๒.๐๐	๓,๕๒๐.๐๐	๕.๐๐	๕๕๐.๐๐	๔,๐๗๐.๐๐	
๙	ลวดผูกเหล็ก ๓ ก. ๑.๒๕ มม. (เบอร์ ๑๘)	๑.๐๐	กก.	๓๓.๖๕	๓๓.๖๕	-	-	๓๓.๖๕	
๑๐	แบบหล่อคอนกรีต	๕.๐๐	ตร.ม.	๔๒๘.๐๐	๑,๗๑๒.๐๐	๑๓๓.๐๐	๕๓๒.๐๐	๒,๒๔๔.๐๐	
๑๑	ตะปูตอกไม้ขนาดยาว ๓ นิ้ว	๑.๐๐	กก.	๓๙.๒๕	๓๙.๒๕	-	-	๓๙.๒๕	
<b>รวมยอดยกไป</b>					๓๙,๐๕๕,๒๕		๘,๘๕๑,๘๑	๔๗,๙๐๗,๐๗	

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการและเลขานุการ

(นายถาวร อินทียศ)

(นายนิพนธ์ ปัญญา)

(นายสิทธิศาสตร์ คำเมืองมูล)

ผู้อำนวยการกองช่าง

หัวหน้าฝ่ายแบบแปลนและก่อสร้าง

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานวิศวกรรมโครงสร้างหลังคา				๓๙,๐๕๕.๒๕		๘,๘๕๑.๘๑	๔๗,๙๐๗.๐๖	
	งานวิศวกรรมโครงสร้างหลังคา								
๑๒	แป เหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้ากลางขนาด ๕๐x๒๕x๒.๓ มม.	๓๔.๐๐	ท่อน	๓๐๗.๕๕	๑๐,๕๕๒.๘๖	-	-	๑๐,๕๕๒.๘๖	๒.๕๕ กก./เมตร
๑๓	จันทันแปเหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้ากลางขนาด ๑๐๐x๕๐x๒.๓ มม.	๓๕.๐๐	ท่อน	๖๕๗.๖๕	๒๒,๖๖๗.๕๐	-	-	๒๒,๖๖๗.๕๐	๕.๑๕ กก./เมตร
๑๔	เสา เหล็กสี่เหลี่ยมจัตุรัสกลางขนาด ๑๒๕x๑๒๕x๓.๒ มม.	๘.๐๐	ท่อน	๑,๕๑๕.๗๘	๑๒,๑๒๖.๒๔	-	-	๑๒,๑๒๖.๒๔	๑๒.๐๓ กก./เมตร
๑๕	เหล็กสี่เหลี่ยมผืนผ้ากลาง ขนาด ๑๕๐x๕๐x๓.๒ มม.	๕.๐๐	ท่อน	๑,๒๑๓.๓๘	๖,๑๘๘.๒๓	-	-	๖,๑๘๘.๒๓	๘.๖๓ กก./เมตร
๑๖	วัสดุรองหลังคาแผ่นเหล็กสี่เหลี่ยมสังกะสี เมทัลชีทพร้อมฉนวน	๒๙๕.๐๐	ตร.ม.	๑๘๐.๐๐	๕๓,๑๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๑๔,๗๕๐.๐๐	๖๗,๘๕๐.๐๐	
๑๗	ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ (โครงสร้างหลังคาทั่วไป)	๔,๕๒๓.๘๕	กก.	-	-	๑๐.๐๐	๔๕,๒๓๙.๕๐	๔๕,๒๓๙.๕๐	รวมค่ารถเข็น
๑๘	ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ (โครงสร้าง Tนูน)	-	กก.	-	-	๑๒.๐๐	-	-	
๑๙	แผ่นเหล็กหัวเสาขนาด ๐.๒๐ x ๐.๒๐ x ๖ มม.	๑๕.๐๐	แผ่น	๕๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	-	-	๗๐๐.๐๐	
๒๐	แผ่นเหล็กหัวเสาขนาด ๐.๒๐ x ๐.๒๐ x ๑๐ มม. เจาซรู	๑๕.๐๐	แผ่น	๑๐๐.๐๐	๑,๕๐๐.๐๐	-	-	๑,๕๐๐.๐๐	
๒๑	สลักถนน (ANCHOR BOLTS) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๒ มม. ความยาว ๐.๒๕ เมตร	๕๖.๐๐	อัน	๔๐.๐๐	๒,๒๔๐.๐๐	-	-	๒,๒๔๐.๐๐	
๒๒	แผ่นเหล็กปิดเพิ่มรอยต่อเชื่อมฐานเสา ความสูง ๑๐ ซม. ความหนา ๔ มม. ทาสีกันสนิมและทับด้วยสีน้ำมัน	๕๖.๐๐	อัน	๒๐.๐๐	๑,๑๒๐.๐๐	-	-	๑,๑๒๐.๐๐	
	รวมยอดยกไป				๒๐๔,๗๔๕.๒๓		๖๘,๘๔๑.๒๑	๒๗๓,๕๘๖.๔๔	

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายถาวร อินทิยศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายนิพนธ์ ปัญญา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการและเลขานุการ

(นายสิทธิศักดิ์ ศาสตร์ ทาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดคกมา				๒๐๔,๗๕๔.๒๓		๖๘,๘๕๑.๒๑	๒๗๓,๕๘๕.๔๕	
	งานสถาปัตยกรรม								
๒๓	แผ่นปิดเชิงชายไม้เทียมสำเร็จรูปขนาด ๘ นิ้ว + ๖ นิ้ว	๕๒.๐๐	เมตร	๑๕๐.๐๐	๗,๘๐๐.๐๐	-	-	๗,๘๐๐.๐๐	
	ชนิด ๒ อิน ๑ แบบทำสีสำเร็จรูป โดยรอบอาคาร								
๒๔	ค่าติดตั้งแผ่นเชิงชาย+ทับเชิงชายสำเร็จรูป(แผ่นเหล็กเมทัลชีท)	๕๒.๐๐	เมตร	-	-	๗๓.๐๐	๓,๗๙๖.๐๐	๓,๗๙๖.๐๐	
๒๕	แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีปิดลอนหลังคาเมทัลชีทชนิดเคลือบสี	๕๒.๐๐	เมตร	๕๐.๐๐	๒,๖๐๐.๐๐	-	-	๒,๖๐๐.๐๐	
๒๖	แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีปิดเมทัลชีทปิดด้านข้าง (Siding)	๒๐.๐๐	ตร.ม.	๑๕๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	
๒๗	ทาสีเหล็กกันสนิม	๑๒๕.๐๐	ตร.ม.	๓๐.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐	๓๕.๐๐	๔,๓๗๕.๐๐	๘,๑๒๕.๐๐	
๒๘	ทาสีเหล็กสีน้ำมัน (ระบุสีภายหลัง)	๑๒๕.๐๐	ตร.ม.	๓๒.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๓๘.๐๐	๔,๗๕๐.๐๐	๘,๗๕๐.๐๐	
	รวมยอดคกไป				๒๒๕,๓๗๔.๒๓		๘๑,๗๖๒.๒๑	๓๐๗,๑๓๖.๔๕	

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ

(นายถาวร อินทรีย์ศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ

(นายนิพนธ์ บุญญา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการและเลขานุการ

(นายสิทธิพรพิศศตร์ คาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				๒๒๕,๓๗๔.๒๓		๘๑,๗๖๒.๒๑	๓๐๗,๑๓๖.๔๕	
ลำดับ ที่	สรุปค่าวัสดุและแรงงาน	ราคาวัสดุ (บาท)		รวมค่าแรงงาน (บาท)	รวมค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)		หมายเหตุ		
๑	รวมค่าวัสดุและแรงงาน เป็นเงิน	๒๒๕,๓๗๔.๒๓		๘๑,๗๖๒.๒๑	๓๐๗,๑๓๖.๔๕				
ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ			ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		

(ลงชื่อ) ..... ประธานกรรมการ  
 (นายถาวร อินทยศ)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการ  
 (นายนิพนธ์ บุญญา)  
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ) ..... กรรมการและเลขานุการ  
 (นายสิทธิชัย ศาเมืองมูล)  
 วิศวกรโยธาชำนาญการ