

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนมงคลกาญจน์ ซอยร่มรื่น บริเวณบ้านเลขที่ ๗๙๙ หมู่ที่ ๘ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๑,๗๕๐,๐๐๐.๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ ๐.๔๐ เมตร ความยาวประมาณ ๔๑๒.๐๐ เมตร และปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๔๑๒.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๔๘.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๖๕๙,๑๔๓.๒๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ สรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายจตุวัฒน์ ต้อยเต็มวงศ์
 - ๖.๒ นายถาวร อินทียศ
 - ๖.๓ นายนิพนธ์ ปัญญา
 - ๖.๔ นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล
 - ๖.๕ นายบุรินทร์ ไชยลังกา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง ภายในชุมชนมงคลกาญจน์ ซอยร่มรื่น บริเวณบ้านเลขที่ 799 หมู่ที่ 8 ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง


ขนาดโครงการ โดยทำการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.40 เมตร ความยาวประมาณ 412.00 เมตรและปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีตขนาด

ความกว้างประมาณ 4.00 เมตร ความยาวประมาณ 412.00 เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,648.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ราคากลางเมื่อ มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย $\times F_n$	ราคารวม	หมายเหตุ
ก. งานระบบระบายน้ำ									
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานชุดหรือผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-	
2	งานผิวทาง								
	2.1 ทรายถมอัดแน่นรองใต้ผิวคอนกรีต	ลบ.ม.	120.00	278.79	33,454.80	1.3607	379.35	45,521.95	
	2.2 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก f'c 280 ksc.	ตร.ม.	415.80	387.00	160,914.60	1.3607	526.59	218,956.50	
3	งานระบบระบายน้ำ								
	3.1 ท่อ คลสมอก.ชั้น 3 ขนาด $\varnothing$ 0.40 ม.	ท่อน	388.00	826.00	320,488.00	1.3607	1,123.94	436,088.02	
4	งานบ่อพัก คลส.								
	4.1 บ่อพัก คลส. ขนาด 1.10 x 1.10 ม.	บ่อ	31.00	7,258.00	224,998.00	1.3607	9,875.96	306,154.78	
	พร้อม ฝาตะแกรงเหล็ก						-	-	
6	ท่อ PVC. ชั้น 8.5 ขนาด $\varnothing$ 6"	เมตร	60	538.75	32,325.00	1.3607	733.08	43,984.63	
	รวมยอดยกไป				772,180.40			1,050,705.87	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

(นายอดิษฐ์ คุ้มเต็มวงศ์)

ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายถาวร อินทรีย์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ


(นายนิพนธ์ ปัญญา)

หัวหน้าฝ่ายแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ  กรรมการ

(นายสิทธิศาสตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ

(นายปฐินทร์ ไชยลังกา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ภายในชุมชนมงคลกาญจน์ ซอยร่มรื่น บริเวณบ้านเลขที่ 799 หมู่ที่ 8 ตำบลบึงแสนทอง อำเภอมือง จังหวัดลำปาง โดยทำ

การก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้างประมาณ 0.40 เมตร ความยาวประมาณ 412.00 เมตร และปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดความกว้างประมาณ 4.00 เมตร ความยาวประมาณ

412.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,648.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนของเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ราคากลางวันที่ มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
รวมยอดกมก								
ข.	ประเภทงานทาง				772,180.40			1,050,705.87
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง							
1.1	งานชุดผิวจราจรและไหล่ทางเดิม ขนพื้นทับ (ความหนา	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-
1.2	งานเสริมชั้นพื้นทางชั้นคูกบดอัดแน่น (หนา 0.20 ม.)	ลบ.ม.	48.00	597.77	28,692.96	1.3607	813.39	39,042.51
2	งานผิวทางและไหล่ทาง							
2.1	งานผิวทาง							
2.1.1	PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง							
3.1.1	PRIME COAT	ตร.ม.	240.00	31.55	7,572.00	1.3607	42.93	10,303.22
3.1.2	TACK COAT	ตร.ม.	1,408.00	11.30	15,910.40	1.3607	15.38	21,649.28
2.1.2	งานผิวทาง Asphaltic concrete							
3.2.1	ปูนบ Prime Coat ความหนา	ตร.ม.	240.00	227.76	54,662.40	1.3607	309.91	74,379.13
3.2.2	ปูนบ Tack Coat ความหนา	ตร.ม.	1,408.00	224.81	316,532.48	1.3607	305.90	430,705.75
3	งานเครื่องนํายจราจรและอำนวยความสะดวก							
3.1	สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	82.00	290.00	23,780.00	1.3607	394.60	32,357.45
3.2	ไฟสัญญาณ ไฟจราจร FLASHING SIGNAL (Solar Cell)	ชุด	-	-	-	1.3607	-	-
รวมค่างานทาง								
	คิดเป็นราคากลาง (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบสามบาทสี่สิบสตางค์)				1,219,330.64			1,659,143.20
TOTAL								
1,659,143.20								

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1,219,330.64
= 1.3607

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายอติวัฒน์ ตัญถิวงค์)

ปลัดเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสิทธิวิศาตร์ ตาเมืองมูล)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการและเลขานุการ

(นายปฐิรินทร์ ไชยลังกา)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายพนธ์ ปัญญา)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง