

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองหัวหอก บริเวณ
ซอยข้างบ้านเลขที่ ๓๕๑ (หอพักมณีวรรณ) หมู่ที่ ๕ ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๓๒๕,๐๐๐ บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยทำการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้างประมาณ
๓.๓๐-๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๒๕๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๘๙๖.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๑๕,๒๐๙,๖๔ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ป.ร.๔ /
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายถาวร อินทียศ /
 - ๖.๒ นายนิพนธ์ ปัญญา /
 - ๖.๓ นายเสกสรรค์ จันอินตา /
 - ๖.๔ นายสิงหา ศรีนวลพุฒะ /

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม


ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านหนองหัวหงอก บริเวณซอยข้างบ้านเลขที่ 351 (ทองทันเจริญธรรม) หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการเสริมโครงสร้างแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้างประมาณ 3.30 - 4.00 เมตร ความยาวประมาณ 255.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 896 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ


เจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร


ราคากลางวันที่ มกราคม 2564


ลำดับที่	รายละเอียด	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	
ก. ประเภทงานทาง	1 งานปรับปรุงโครงสร้างทาง	1.1 งานชุดหรือจราจรและไหล่ทางเดิม ขนทิ้งบดทับ (ความหนา	ตร.ม.	-	-	1.3607	-	-	
		1.2 งานเสริมชั้นพื้นทางหินคลุกบนคอตัมแน่น (หนา 0.00 ม.)	ลบ.ม.	-	-	1.3607	-	-	
	2 งานผิวทางและไหล่ทาง	2.1 งานผิวทาง							
		2.1.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง							
		3.1.1 PRIME COAT	ตร.ม.	-	-	1.3607	-	-	
		3.1.2 TACK COAT	ตร.ม.	896.00	11.30	10,124.80	1.3607	15.38	13,776.82
		2.1.2 งานผิวทาง Asphaltic concrete							
		3.2.1 ปูนบด Prime Coat ความหนา	ตร.ม.	-	-	1.3607	-	-	
		3.2.2 ปูนบด Tack Coat ความหนา	ตร.ม.	896.00	229.06	205,237.76	1.3607	311.68	279,267.02
		งานเครื่องมือจราจรและอำนวยความสะดวก							
	3.1 สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	51.00	290.00	14,790.00	1.3607	394.60	20,124.75	
	3.2 ไฟสัญญาณ ไฟจราจร ไฟกระพริบ FLASHING SIGNAL (Solar Cell)	ชุด	-	-	-	1.3607	-	-	
	3.3 Rubber Strips	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-	
	3.4 งานยกฝ้าบ่อพัก	ป่อ	1.00	1,500.00	1,500.00	1.3607	2,041.05	2,041.05	
รวมค่างานทาง						231,652.56		315,209.64	
คิดเป็นราคากลาง (ตามแผนพิมพ์พื้นที่แปลงร้อยกว่าบาททุกสิบสี่ตารางค)								315,209.64	

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
 =
 =
 231,652.56
 1.3607

ลงชื่อ 
 (นายถาวร อิมพิศ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ 
 (นายนิพนธ์ ปัญญา)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ 
 (นายเสกสรรค์ จันทร์อิมพิศ)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ 
 (นายสีงหา ศรีวิมลพิเศษ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ