

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านผาลาด บริเวณคุ้มประตูทางเข้าวัดผาลาด หมู่ที่ ๔ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๔๙๘,๐๐๐- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยทำการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ความยาวประมาณ ๔๑๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๖๖๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๙๗,๑๙๗,๐๖.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายถาวร อินทียศ ✓
 - ๖.๒ นายนิพนธ์ ปัญญา ✓
 - ๖.๓ นายเสกสรรค์ จันอินตา ✓
 - ๖.๔ นายสิงหา ศรีนวลฟูดี ✓


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อลอดเหลี่ยม


ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนเดิมด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ภายในชุมชนบ้านผาแดด บริเวณชุมชนประจักษ์วงษ์ผาแดด หมู่ที่ 4 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง
 ประมาณ 4.00 เมตร ความยาวประมาณ 415.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,660 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ


ผู้จ้างโครงการ เทศบาลเมืองชางครันนคร
 ราคากลางวันที่ มกราคม 2564


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง	
ก.	ประเภททางยางทาง								
	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานชุดวัสดุจราจรและไหล่ทางเดิม ขมทิ้งเดทับ (ความหนา	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-	
	1.2 งานเสริมชั้นพื้นทางหินคลุกชนิดแน่น (หนา 0.00 ม.)	ลบ.ม.	-	-	-	1.3607	-	-	
	งานผิวทางและไหล่ทาง								
	2.1 งานผิวทาง								
	2.1.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง								
	3.1.1 PRIME COAT	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-	
	3.1.2 TACK COAT	ตร.ม.	1,660.00	11.30	18,758.00	1.3607	15.38	25,524.01	
	2.1.2 งานผิวทาง Asphaltic concrete								
3.2.1 ปูน Prime Coat ความหนา	ตร.ม.	-	-	-	1.3607	-	-		
3.2.2 ปูน Tack Coat ความหนา	ตร.ม.	1,660.00	181.00	300,460.00	1.3607	246.29	408,835.92		
งานเครื่องมือจราจรและอำนวยความสะดวก									
3.1 สีเทอริมพลอสติก	ตร.ม.	83.00	290.00	24,070.00	1.3607	394.60	32,752.05		
3.2 ไฟสัญญาณ ไฟจราจร ไฟกระพริบ FLASHING SIGNAL (Solar Cell)	ชุด	1.00	15,990.00	15,990.00	1.3607	21,757.59	21,757.59		
3.3 Rubble Strips	ตร.ม.	13.60	450.00	6,120.00	1.3607	612.32	8,327.48		
3.4 งานยกฝาบ่อพัก	บ่อ	-	-	-	1.3607	-	-		
รวมค่าจ้างทาง					365,398.00			497,197.06	
คิดเป็นราคาากลาง	(ใส่แผนผังพื้นที่ข้อยกเว้นข้อที่ติดบาททุกตาราง)							TOTAL	497,197.06

ผลรวมค่าจ้างต้นทุนงานก่อสร้างทาง
 ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
 =
 =
 = 365,398.00
 = 1.3607

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
 (นายถาวร อินทรีย์ศ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายนิพนธ์ ปัญญา)
 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ  กรรมการ
 (นายเสกสรรค์ จันอินตา)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
 (นายสิงทา ศรีนวลฟู๊ะ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน