

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนหนองห้าตะวันออก ซอยข้างบ้านเลขที่ ๒๙๔ และซอยข้างบ้านเลขที่ ๖๖๔ หมู่ที่ ๗ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร ๔๙๔,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างประมาณ ๓.๐๐-๓.๕๐ เมตร ความยาวรวมประมาณ ๒๖๙.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า ๘๕๒.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๙๓,๑๖๘.๙๒ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายถาวร อินทยศ
 - ๖.๒ นายนิพนธ์ ปัญญา
 - ๖.๓ นายเสกสรรค์ จันอินตา

แบบสรุปราคากลาง งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในชุมชนหนองหัวตะกั่วออก ซอยข้างบ้านเลขที่ 294 และซอยข้างบ้านเลขที่ 664 หมู่ที่ 7 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้างประมาณ 3.00 - 3.50 เมตร ความยาวรวมประมาณ 269.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมกันไม่น้อยกว่า 852.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร มกราคม 2564

ป.ร.4/1 บ.ร. แผนที่ 1/1

ชื่อโครงการ

เจ้าของโครงการ

ราคากลางวันที่

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
ก.	ประเภทงานทาง							
1	งานปรับปรุงโครงสร้าง 1.1 งานคู่อริ้ววางระแนงและไหล่ทางเดิม ขนทิ้งบดทับ (ความหนา 5.00 ซม.) 1.2 งานเกลี่ยปรับพื้นที่ทางเดิมแล้วดทับ (ขุดหรือถมทิ้งความหนา ซม.) 1.3 งานรองพื้นทาง(ลูกรังบดอัดแน่น)	ตร.ม. ตร.ม. ลบ.ม.	- - -	- - -	- - -	1.3607 1.3607 1.3607	- - -	- - -
2	งานปรับปรุงซ่อมแซมผิวทาง 2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	42.60	418.48	17,827.25	1.3607	569.43	24,257.54
3	งานผิวทางและไหล่ทาง 3.1 งานผิวทาง 3.1.1 งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก fc' 280 ksc 3.1.1(1) งานผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (Wire Mesh 4.00 mm. @ 30 cm. x 6.00 mm. @ 30 cm.) 3.1.1(2) Expansion Joint 3.1.1(3) Contraction Joint 3.1.1(4) Longitudinal Joint 3.1.2 งานไหล่ทางลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง (Soil Aggregate Shoulder) ช้างละ 0.30 เมตร	ตร.ม. ม. ม. ม. ลบ.ม.	852.00 9.50 67.00 -	366.07 201.52 100.44 -	311,891.64 1,914.44 6,729.48 -	1.3607 1.3607 1.3607 1.3607 1.3607	498.11 274.21 136.67 -	424,390.95 2,604.98 9,156.80 -
4	งานติดตั้งจราจร 4.1 สีเทอร์โมพลาสติก 4.2 ป้ายจราจร เตือน	ตร.ม. ชุด	54.00 1.00	290.00 2,430.62	15,660.00 2,430.62	1.3607 1.3607	394.60 3,307.34	21,308.56 3,307.34
รวมค่างานทาง					362,437.66			493,168.92
คิดเป็นราคากลาง							TOTAL	493,168.92

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 362,437.66
= 1.3607

คณะกรรมการกำกับเขตราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เลขที่ 3229 /2563 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563

ลงชื่อ

(นายถาวร อินทียศ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

(นายนิพนธ์ ปัญญา)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายเสกสรรค์ จันอินตา)
วิศวกรโยธาชำนาญการ

กรรมการและเลขานุการ